

KOMPLEKSAS (23-31)

UŽSAKOVAS ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATYBOS VIETA PRIE STATYBININKŲ G. 11, ANYKŠČIAI.

PROJEKTO PAVADINIMAS VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ IŠPLĖTIMO IR PERTVARKYMO, PRITAIKANT JAS VISUOMENĖS REIKMĖMS, PRIE STATYBININKŲ G. 11, ANYKŠČIAI, STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO KATEGORIJA NEYPATINGASIS STATINYS

STATYBOS RŪŠIS NAUJA STATYBA

PROJEKTO DALIS SUSISIEKIMAS

STADIJA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

TOMAS I

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
DIREKTORIUS	V. STUKAS	
PROJEKTO VADOVAS	V. MATULEVIČIUS (At.Nr. 32198)	

Susisiekimo dalies brėžinių žiniaraštis

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas
			A. Tekstinė dalis
(23-31)-PP-S-BŽ	1	0	Brėžinių žiniaraštis
	6		Techninė projektavimo užduotis
(23-31)-PP-S-AR	3	0	Aiškinamasis raštas
			B. Grafinė dalis
(23-31)-PP-S-1	1	0	Dangų planas. M1:500.

0	2023-11	Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „MEDSTATYBA“ ATEITIES g. 10 08303 VILNIUS TEL. 261 37 96		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Viešųjų teritorijų išplėtimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenės reikmėms, prie Statybininkų g. 11, Anykščiai, statybos projektas	
32198	PV	V.Matulevičius	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Brėžinių žiniaraštis.	LAIDA
25889	PDV	V.Matulevičius		0
LT	UŽSAKOVAS ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO (23–31)-PP-S-BŽ	LAPAS 1
				LAPŲ 1

**STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Užsakovas.	Anykščių savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188774637, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai; Kontaktinis asmuo: Andrius Lebeda, mob. tel. +370 614 36084, el. paštas andrius.lebeda@anyksciai.lt , Algirdas Žalkauskas (8 614 96475)
2.	Projekto pavadinimas.	Viešųjų teritorijų išplėtimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenės reikmėms, adresu Statybininkų g. 11, Anykščiai, statybos techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra
3.	Projekto adresas.	Statybininkų g. 11, Anykščiai, Anykščių sen., Anykščių r. sav.
4.	Statinių grupės sudėtis.	Automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų takai prie gyvenamojo namo
5.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	Inžineriniai statiniai - kiti inžineriniai statiniai
6.	Statinio statybos rūšis.	Nauja statyba
7.	Statinio kategorija.	Nesudėtingasis statinys
8.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.	Automobilių stovėjimo aikštelė prie gyvenamojo namo, esančio Statybininkų g. 11, Anykščiai, yra prastos būklės. Esanti asfaltbetonio danga sutrūkinėjusi, išsimušusios didelės duobės. Pėsčiųjų takai prastos būklės, danga susėdusi.
9.	Statinio projekto rengimo etapas.	Techninis darbo projektas.
10.	Finansavimo šaltinis	Savivaldybės lėšos
II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys		
11.	Projektavimo paslaugų apimtis:	Projekto dalių sąrašas: 1. Bendroji dalis. 2. Sklypo sutvarkymo dalis. 3. Darbų organizavimo dalis. 4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 5. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos numatytų priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. Projekto vadovas nustato galutinę projekto sudėtį (reikalingas parengti sudedamąsias dalis). Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį turi būti parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statiniui keliamus reikalavimus, ŽN poreikius ir statinio paskirtį.

12.	Projektavimo paslaugos;	Pateikti projektą įprasta projekto sudėtimi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, galiopjančius teritorijų planavimo dokumentus bei kitus teisės aktus, atsižvelgiant į statinio paskirtį, specifiką ir sudėtingumą. Visus techniniu, ekonominiu požiūriu optimaliausius statinio projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Užsakovu.
13.	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.	Projekto bendroji ekspertizė, Organizuoja Užsakovas. Projekto vadovui pateikus bendrųjų rodiklių lentelę, lygiagrečiai projektavimui, projekto ekspertizės Rangovą parenka Užsakovas. Pataisyti projektą pagal gautas bendrosios projekto ekspertizės pastabas, savo lėšomis, nepratęsiat sutarties termino. Statybos leidimas – Tiekėjas ekspertuotą projektą įkelia į „Infostatyba“ ir gauna statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.
14.	Sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai;	Atlikti inžinerinius geodezinius tyrinėjimus. Projekto dokumentacijoje pateikti inžinerinių geodezinių tyrinėjimų ataskaitą – reikalavimai inžineriniams geodeziniam tyrimams: • vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ punktu Nr. 26 Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu; • Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys objektai; • Topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida – vadovautis GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, 8 punkto lentelė. , • atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:20202 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, GKTR 3.01:2020 „ Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinį duomenų rinkinys“ reikalavimais; • pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-453 „TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS“; • tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelių kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“; • topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelių kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėti pavienių medžių rūšys, diametrai.

15.	Kiti dokumentai.	Pagal poreikį, projekto vadovas gauna visų susijusių žemės sklypų savininkų sutikimus. Užsakovas išduoda įgaliojimą, kuriuo suteikiama teisė Projekto vadovui atstovauti Užsakovą: dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus), dėl šio statinio projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiektimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
16.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.	Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. Pagal reikalavimus parenka ir taiko projekto vadovas.
17.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.	Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio projekto aplinkosauginį skyrių rengti, vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatomis; Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą statinių statybos procesų metu. Pagal poreikį, sveikatos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugų atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.
18.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:	Pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir teisės aktus. Statinys turi būti suprojektuotas taip, kad būtų lengvai priežiūrimas ir nereikala būtų pastovios papildomos priežiūros. Detalumas – projektas turi būti pakankamai detalus, aiškiai pateiktos detalės, pjūviai, darbų kiekių žiniaraščiai, tiksliai paskaičiuota skaičiuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybinių medžiagų ir įrengimų techninės specifikacijos, statybos darbų technologija ir eiliškumas.

19.	Sklypo sutvarkymui (sklypo planui);	Numatyti projekto teritorijos sutvarkymą, atstatymą, aukščių suvedimą, zonų paskirstymą. Aikštelių išplanavimas, kiekis ir išmatavimai neturi prieštarauti galiojančioms statybos, priešgaisrinėms, higienos normoms, taisyklėms ir reikalavimams.
20.	Architektūros/susisiekimo daliai;	Planuojama, kad projektas bus parengtas, suderintas bei gautas statyba leidžiantis dokumentas 2023 m. Danga – asfaltbetonis. Dangos konstrukcijos klasė: pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Dangos konstrukcijos sprendinius numatyti vadovaujantis KPT SDK 19; Orientaciniai 1500,00 m². Išmatavimai tikslinami vadovaujantis Ramybės detaliojo plano sprendiniais. https://www.anyksciai.lt/lt/doclib/chyvuzmgloabqu9fzyadcdqvftcmjk33 Numatyti pėsčiųjų takų pagrindų ir dangos atnaujinimas. Pėsčiųjų takų danga – spalvoto betono plytelės. Orientaciniai 200,00 m². Išmatavimai tikslinami vadovaujantis Ramybės detaliojo plano sprendiniais. Numatyti paviršinio vandens nuvedimą. Numatyti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, pakėlimą į projektinį aukštį. Pažymėti automobilių parkavimo vietas. Numatyti projektinių sprendinių pritaikymą žmonių su negalia reikmėms. Numatyti elektromobilių įkrovimo stotelės 44 kW su dviem jungtim po 22 kW galios įrengimą.
21.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Visus projektinius pasiūlymus ir sprendinius suderinti su Užsakovu (Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos bei Statybos skyriais). Parengus ir suderinus su Užsakovu projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.
22.	Kita.	- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą ir naujų želdinių sodinimą; - Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų sutvarkymą (apsaugojimą ar iškėlimą); - Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
23.	Statinio ar statinių grupės projektavimo eiliškumas.	1. Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas. 2. Statinio projekto parengimas. 3. Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadas. 4. Statinio projekto derinimas su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. 5. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
24.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	Visi dokumentai rengiami lietuvių kalba

25.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Statinio projektą parengti 4 (keturiais) egzemplioriais: 3 (tris) egzempliorius popierine forma ir 1 (vieną) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius pdf ir DWG formatu). Projekto sąmatinę dalį parengti 2 (dviem) egzemplioriais popierine forma. Sąmatą ir nulinius darbų kiekių žiniaraščius pateikti 1 (vienu) egzemplioriumi skaitmenine forma (word ar excel ir pdf formatu). Statinio projekto dokumentai parengiami tik lietuvių kalba.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai atlikti (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)		
26.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Atlikti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Statybos įstatymą. Projektuotojas privalo apsilankyti objekte ir įvertinti esamą situaciją. Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams – projektuotojas <u>savo sąskaita</u>, nedelsiant pataiso klaidas ir pašalina trūkumus, parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, atlieka sąmatinius skaičiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo sąlygas ir įformina pakeitimus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
27.	Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti:	Priedas Nr.1. Situacijos schema.

Užsakovas:

Projekto vadovas:

Suderinta:

Statybos skyriaus
specialistas

Andrius Lebedas

Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja
Daiva Gasiūnienė

Bendrojo ir ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Alaidas Žalkauskas

Situacijos schema –



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas

1.1. Viešųjų teritorijų išplėtimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenės reikmėms, prie Statybininkų g. 11, Anykščiuose projektinius pasiūlymus paruošė UAB „Medstatyba“ pagal Anykščių savivaldybės administracijos projektavimo užduotį.

1.2. Yra parengtas „ANYKŠČIŲ MIESTO RAMYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO DETALUSIS PLANAS“ Nr. 18-DTP-RAM. Rengiant projektinius pasiūlymus buvo atsižvelgta į šio plano nagrinėjamos teritorijos sprendinius (1 pav.)

1.3. Projektiniai pasiūlymai paruošti Lietuvos koordinacių ir LAS 07 aukščių sistemose.



1 pav. nagrinėjamos vietos fragmentas

0	2023-11	Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „MEDSTATYBA“ ATEITIES g. 10 08303 VILNIUS TEL. 261 37 96		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Viešųjų teritorijų išplėtimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenės reikmėms, prie Statybininkų g. 11, Anykščiai, statybos projektas	
32198	PV	V.Matulevičius	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas.	LAIDA
25889	PDV	V.Matulevičius		0
LT	UŽSAKOVAS ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO (23-31)-PP-S-AR	LAPAS 1
				LAPŲ 3

2. Esama padėtis

2.1. Nagrinėjamos teritorijos danga asfaltas. Jo būklė yra prasta. Pravažiavimų pločiai, posūkių spinduliai neatitinka minimalių norminių reikalavimų. Pėsčiųjų takai neatitinka norminių reikalavimų, dalyje teritorijos jų išvis nėra, todėl pėstieji privalo eiti važiuojamąja dalimi, kas eismo saugumo požiūriu yra nepriimtina. Automobilių stovėjimas yra nesutvarkytas, automobiliai statomi bet kaip ant žalios zonos, važiuojamojoje dalyje, arti gyvenamųjų namų langų.

3. Projektuojamos teritorijos planas

3.1. Koordinatų sistema – Lietuvos, aukščių sistema – LAS 07.

3.2. Važiuojamosios dalies bei automobilių stovėjimo vietų dangos konstrukcija bus parinkta techninio darbo projekto stadijoje gavus inžinerinių-geologinių tyrimų ataskaitą.

3.3. Projektuojamo privažiavimo plotis 5,5 m, dviejų eismo juostų su asfalto danga įrėminta gatvės bortais. Numatomos automobilių stovėjimo vietos su asfalto danga. Yra numatytos vietos žmonėms su neįgalia bei elektromobiliams. Taip pat numatomi 1,8 m pločio pėsčiųjų takai su juoda betoninių plytelių (10x10; 16x16; 20x20 cm) danga. Visi takai bus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

3.4. Teritorija su jai priklausančiais elementais projektuojama nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų ir žemės naudotojų teisių.

3.5. Visi esamų komunikacijų šulinių dangčiai, patenkantys po rengiamomis gatvėmis, keičiami į naujus plaukiojančio tipo dangčius ir privedami iki projektinės dangos.

3.6. Vykiant statybos darbus, tose vietose, kur praeina esamos inžinerinės komunikacijos, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.

3.7. Prieš statybos darbų pradžią visi įrenginiai, trukdantys statybos darbams turi būti išmontuoti, o užbaigus statybą, esant poreikiui grąžinti, kad nebūtų trukdoma pėsčiųjų bei dviračių eismui.

4. Vandens nuleidimas nuo gatvių

4.1. Privažiavimo skersinis nuolydis dvišlaitis $i = 2,5 \%$.

4.2. Takų skersinis nuolydis vienišlaitis $i = 1,5 \%$.

4.3. Paviršinio lietaus vandens nuo privažiavimo ir automobilių stovėjimo vietų sprendiniai detalizuojami TDP projekto stadijoje, gavus prisijungimo sąlygas iš tinklus eksploatuojančių įmonių. Pagal reikalavimus lietaus nuotekų šalinimo magistralinio vamzdžio skersmuo turi būti nemažesnis kaip 250 mm, todėl pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, lietaus tinklo kategorija neypatingasis statinys.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(23–31)–PP–S–AR	2	3	0

5. Aplinkos apsauga

5.1. Vandens telkinių, vandenviečių, gręžinių pakrantės apsaugos arba sanitarinės apsaugos juostos bei zonos nebus pažeistos.

5.2. Visa technika turi būti techniškai tvarkinga, kad būtų išvengta įvairių naftos produktų patekimo į aplinką bei gruntą.

5.3. Visas statybos metu susidaręs statybinis laužas yra išvežamas į sąvartyną.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(23–31)–PP–S–AR	3	3	0



74/50 - 0003

Siek tiek
priešpriešinti saligabų
juoda plytelės danga

Esami lietaus surinkimo
šuliniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Sklypų ribos
-  Asfalto danga
-  Juoda plytelių danga (10x10; 16x16; 20x20)
-  Sodinami klevai
-  L1 PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS
-  L1-1 PROJEKTUOJAMAS APŽIŪROS ŠULINYS
-  LŠ-1 PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS

PRITARTA
PRIEŠPROJEKTINIAMS SPRENDIMAMS

2023-11-25

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Dalia GASIŪNĖ

~~Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Dalia GASIŪNĖ~~

2023-11-25

~~PRITARTA~~
~~PRIEŠPROJEKTINIAMS SPRENDIMAMS~~

Pastaba: bordūrus atlikti - 3cm

Priėjimas prie esamo tinklo
Statybinių gatvėje

lėraKelinis _T(*IERALINIJINIAIZENKLAIAPP*_T(*

Pastaba: Sklypų ribų šaltinis - VĮ "Registų centras"

0	2023 - 10	Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Atestato Nr.	 UAB "MEDSTATYBA" Ateities g.10 LT08303 VILNIUS TEL: 2613796		VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ IŠPLĖTIMO IR PERTVARKYMO, PRITAIKANT JAS VISUOMENĖS REIKMĖMS, STATYBININKŲ G. 11, ANYKŠČIAI, STATYBOS PROJEKTAS	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	TRASOS PLANAS. M1:500	Laida
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS		0
LT	UŽSAKOVAS: ANYKŠČIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		[23-31]-PP-S-1	Lapas
				1
				Lapų
				1