

UAB „ELBERTA“

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

SPRENDINIAI

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius



Anykščių rajono savivaldybė

UAB „Elberta“ direktorė

Jolanta Antanaitienė

Projekto vadovas

Evaldas Ramanauskas

KAUNAS 2023

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGĖJŲ SĄRAŠAS

Vykdytojai:

PV Arch. dr. Evaldas Ramanauskas (A1397)

PDV Inž. Antanas Burkus (31570)

Arch. Jurga Misiūnė (A1760)

Arch. Nijolė Steponaitytė (A0713)

Arch. Jelizavieta Karasiova

GIS inž. Paulina Kulikauskienė

TURINYS

IVADAS.....	5
1. ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS PANAUDOJIMAS	11
1.1. Anykščių miesto planinė-erdvinė struktūra.....	11
1.2. Anykščių miestas šalies kontekste	14
1.3. Bendrojo plano sąsaja su kitais savivaldybės ir vietovės lygmens specialiaisiais planais..	16
2. ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS VYSTYMOI ĮTAKOS TURINTYS VEIKSNIAI, TERITORIJOS PLANINĖS IR ERDVINĖS STRUKTŪROS VYSTYMO KRYPTYS	22
2.1. Anykščių miesto teritorijos vystymo veiksniai	22
2.1.1. Strateginiai išorės ir vidaus veiksniai	22
2.1.2. Anykščių miesto teritorijos funkcinio zonavimo ir urbanistinės plėtros teritorijų vystymo principai23	
2.1.3. Demografinės tendencijos	24
2.1.4. Urbanistinės plėtros poreikis	24
2.2. Anykščių miesto teritorijos vystymo sritys	24
2.3. Anykščių miesto planinės-erdvinės struktūros vystymo sprendiniai	25
2.3.1. Gyvenamųjų teritorijų plėtra.....	27
2.3.2. Pramonės ir verslo plėtra	28
2.3.3. Aptarnavimo centrų struktūra	28
2.4. Urbanistinės plėtros mastas	29
3. SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS APLINKOS VYSTYMO SIŪLYMAI.....	29
4. REKREACIJOS IR TURIZMO VYSTYMAS.....	32
4.1. Anykščiai – perspektyvus šalies kurortas.....	32
4.2. Poilsio ir rekreacijos plėtojimas	33
4.3. Sporto, sveikatinimo objektų plėtra.....	34
5. GAMTINĖ APLINKA.....	35
5.1. Kraštovaizdis	35
5.2. Gamtinis karkasas.....	37
5.3. Želdynai.....	40
5.4. Saugomos teritorijos ir gamtos objektai	47
5.5. Natūralios pievos ir šaltiniai	49
5.6. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės	50
5.7. Saugomos rūšys	51
5.8. Vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos ir apsaugos zonos	52
5.9. Potvynių teritorijos	53
5.10. Miško žemė.....	54
6. KULTŪROS PAVELDAS	55
6.1. a	55
6.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos bendrosios nuostatos	56
6.3. Atskirų tipų kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba.....	59
6.4. Apsaugos įgyvendinimas Anykščių miesto planuojamoje teritorijoje	62
7. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS.....	63
7.1. Vandens tiekimas	64
7.1.1. Geriamojo vandens tiekimas.....	64
7.1.2. Priešgaisrinis vandentiekis.....	65
7.2. Nuotekų tvarkymas.....	65
7.2.1. Buitinių nuotekų tvarkymas.....	65
7.2.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas	65
7.3. Elektros energijos tiekimas	66
7.4. Centralizuotas šilumos energijos tiekimas	67
7.5. Gamtinių dujų tiekimas	67
7.6. Ryšiai ir telekomunikacijos	67

7.7.	Atliekų tvarkymas	68
7.8.	Inžinerinės infrastruktūros vystymo bendra nuostata	68
7.9.	Inžinerinės infrastruktūros vystymas plėtros teritorijose	68
7.10.	Priešgaisrinė sauga	69
7.11.	Krašto apsaugos reikalavimų įvertinimas	70
8.	SUGRIEŽTINTO NAUDOJIMO TERITORIJOS	70
9.	TERITORIJŲ NAUDOJIMO IR TVARKYMO REIKALAVIMAI	71
9.1.	TERITORIJŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI	71
9.2.	TERITORIJŲ STRUKTŪROS FORMAVIMAS	84
9.2.1.	Bendrieji sklypų pertvarkymo reikalavimai, formuojant funkcinių zonų teritorijas	84
9.2.2.	Viešųjų teritorijų suformavimo būdai	85
9.3.	UŽSTATOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMAS IR TVARKYMAS	86
9.3.1.	Užstatymo tipai	86
9.3.2.	Statybos zona, užstatymo tankis, pastatų ir kitų funkcinių objektų išdėstymo reikalavimai	87
9.3.3.	Būstų skaičius, pagrindinių pastatų skaičius sklype	90
9.3.4.	Užstatymo ir statinių aukščio reglamentavimas	91
9.3.5.	Mažmeninės prekybos objektų išdėstymo reikalavimai	93
9.3.6.	Architektūriniai reikalavimai	96
9.3.7.	Reikalavimai statybinių žemės sklypų tvoroms	96
9.3.8.	Reikalavimai saulės elektrinių modulių išdėstymui	97
10.	SUSISIEKIMO ELEMENTŲ FORMAVIMO REIKALAVIMAI	98
10.1.	Susisiekimo sistemos vystymas	98
10.2.	Gatvių tinklo plėtra	100
10.3.	Darnaus judumo sprendiniai	100
10.4.	Kiti susisiekimo sistemos sprendiniai	101
10.5.	Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonos	102
10.6.	Geležinkelis	102
10.7.	Bendrieji nurodymai susisiekimo tinklo vystymui:	103
11.	BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS	104
11.1.	Naujos plėtros teritorijų vystymas	104
11.2.	Infrastruktūros rajonų nustatymas	104
11.3.	Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymui reikalingas preliminarus lėšų poreikis	106
11.4.	Bendrojo plano sprendinių detalizavimas	110
GRAFINĖ DALIS		111

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano (toliau – bendrasis planas) keitimas atliekamas vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-212 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-632 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Bendrojo plano keitimu yra keičiamas Anykščių miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (bendrojo plano rengėjas – UAB „Urbanistika“).

Bendrojo plano keitimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą: LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin. 2013-07-16, Nr. 76-3824 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-05-25)), LR žemės įstatymu (Žin. 1994-05-06, Nr. 34-620 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-01 iki 2023-05-31)), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimančias sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Žin. 1996-09-25, Nr. 90-2099 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-03-15)), Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (TAR, 2014-01-06, Nr. 25 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-01)), Teritorijų planavimo normomis (TAR, 2014-01-08, Nr. 91 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)), Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normomis (TAR, 2016-09-07, Nr. 23314 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)), Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (Žin. 2004-08-21, Nr. 130-4650 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-12-31)) ir kt.

Bendrojo plano tikslai:

1. Sudaryti sąlygas darniai Miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. Keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias Miesto teritorijos raidos tendencijas, nustatyti plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą;
3. Nustatyti Miesto teritorijos gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
4. Numatyti Miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologiškai pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Bendrojo plano pagrindiniai uždaviniai:

1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir

nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonės, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;

4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Bendrojo plano papildomi uždaviniai:

1. Patikslinti ir sukonkretinti žemės naudojimo reglamentavimą pagal galiojančius teisės aktus, susiejant su teritorijų funkcinio formavimu;
2. Suplanuoti urbanistinę struktūrą, nustatant urbanistinės erdvės formavimo principus, urbanistinės erdvės ir ją formuojančius užstatymo sprendimus;
3. Patikslinti ir sukonkretinti Bendrajame plane numatytą socialinės, rekreacinės, susisiekimo ir inžinerinės, želdinių ir želdynų infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo poreikį, nustatyti prioritetus;
4. Peržiūrėti Bendrojo plano dalių sprendinių aktualumą, esant reikalui sprendinius tikslinti arba parengti naujus, vadovaujantis atliktų Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų išvadomis;
5. Patikslinti Bendrajame plane numatytą urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis, numatyti daigafunkcines žemės naudojimo galimybes, išlaikant planuojamos veiklos reikalingą aplinkos kokybę, darnų teritorijos vystymą (-si) ir optimalų teritorijos plotą;
6. Numatyti priemonės ir apribojimus, užtikrinančius kurortinės teritorijos perėjimo į kurortą gamtos gydomųjų išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;
7. Pažymėti rengiamame Bendrajame plane miesto administracinės ribas, kurioms siekiama kurorto statuso;
8. Numatyti tikslinti Anykščių miesto ir gyvenamųjų vietovių ribas;
9. Detalizuoti Miesto teritorijos kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą, numatyti vertingo kraštovaizdžio išsaugojimo sprendinius, numatyti saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus;
10. Patikslinti gamtinio karkaso sistemą, papildant ją vietinės reikšmės gamtiniu karkasu su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais;
11. Sukonkretinti Miesto teritorijoje esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtinas teritorijas;
12. Numatyti siūlomų miesto miškų konversijos į želdinių ir želdynų teritorijų išdėstymą;
13. Numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemonės ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių, kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą, gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų įtaką urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms;
14. Suplanuoti turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymą, tyliųjų zonų išdėstymą;
15. Integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą, įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
16. Išnagrinėti Anykščių miesto aplinkkelio, numatyto Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendiniuose aktualumą, koreguoti sprendinius atsižvelgiant į situaciją;
17. Patikslinti turistinių trasų, rekreacinių zonų, turistus aptarnaujančių objektų išdėstymą, numatyti naujas vietas kurti kurorto rekreacinei ir turistinei infrastruktūrai;
18. Tikslinti kolektyvinių sodų konversijos į gyvenamuosius rajonus galimybes, nustatyti specifinius reglamentus, mokesčių politiką, skatinti konsoliduoti teritorijas;
19. Patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
20. Identifikuoti ekologiškai jautrių Šventosios upės slėnio erozinių šlaitų teritorijos ribas, numatyti bendrąją teritorijų apsaugos nuo erozijos reglamentavimą, atlikti Šventosios upės užliejamų teritorijų Miesto teritorijoje analizę, apsaugojimų nuo potvynių priemonių tyrimą; prie visų esamų ir planuojamų vidaus vandenų prieplaukų nurodyti prieplaukų akvatorijas (teritorijas);
21. Nustatyti teritorijas, kurioms rekomenduojama parengti ar keisti teritorijų planavimo dokumentus;
22. Suplanuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas;
23. Nustatyti savivaldybės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, inžinerinių komunikacijų koridorius ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas ir prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;

24. Nustatyti ir suplanuoti susisiekimo infrastruktūros vystymo kryptis ir galimybes, įvertinti susisiekimą sausuma, vandeniu ir oru (esant poreikiui);
25. Numatyti efektyvios susisiekimo sistemos plėtrą, paremtą darnaus judumo principais, naudotojų poreikiais, miesto planinei struktūrai svarbių gatvių ir kelių, dviračių takų trasų ir kt. struktūros išdėstymo tikslinimą, nustatyti gatvių kategorijas, raudonąsias linijas;
26. Išnagrinėti alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir jiems reikalingas teritorijas;
27. Planuojant sprendinius įvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus, planavimo metu teikiamus fizinių ir juridinių asmenų, jų grupių, pasiūlymus, bei pasiūlymus jau anksčiau teiktus Bendrojo plano koregavimo metu;
28. Tikslinti Miesto teritorijos funkcinę struktūrą formuojančias prioritетines teritorijų funkcines zonų ribas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o esant reikalui, tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, nustatant teritorijos naudojimo tipus;
29. Siekiant racionališnės žemėnaudos, numatyti priemones teritorijų konsolidacijai.

Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sąsaja su kitais planais ir teisės aktais

Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo dokumentas siejasi su šiais planais:

Aukštesnio lygmens bendraisiais ir specialiaisiais planais:

1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789;
2. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322);
3. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703
4. Anykščių regioninio parko tvarkymo planas, 2009, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-699.
5. Anykščių regioninio parko tvarkymo plano dalies korekcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. D1-608

Keičiamu bendruoju planu:

6. Anykščių miesto teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. TS-142);

Specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais:

1. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtos specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-54);
2. Mažojo dviračių tako nuo šaltinio „Karalienės liūnas“ iki Anykščių miesto ribos Anykščių sen. specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-274);
3. Mažasis Anykščių regioninio parko dviračių žiedo įrengimo Anykščių sen., Anykščių r. sav., specialusis planas, 2012.
4. Mažojo Anykščių regioninio parko dviračių žiedo įrengimo Anykščių sen., Anykščių r. sav., specialiojo plano koregavimo specialusis planas, 2013.
5. Anykščių rajono šilumos ūkio specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-332);
6. Anykščių miesto šilumos tiekimo tinklų plėtos specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr.1-TS-269);
7. Paviršinių vandens telkinių, Anykščių miesto administracinėse ribose, apsauginių juostų ir zonų nustatymo specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-369)
8. Anykščių miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. TS-99);
9. Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr.);

10. Anykščių miesto turizmo ir rekreacijos specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-138);
11. Anykščių miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-333);
12. Krašto kelio Nr. 119 Molėtai-Anykščiai ruožo 28,12-36,10 km rekonstravimo specialusis planas, 2009.
13. UAB „TELE2“ mobiliojo ryšio bazinių stočių išdėstymas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, 2006.
14. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-256
15. Anykščių rajono degalinių išdėstymo schemos keitimo specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-TS-225.
16. Vėjo jėgainių išdėstymo Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas, 2013.
17. Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-TS-437.
18. Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-72.

Kitais teritorijų vystymo dokumentais:

1. Anykščių miesto kurortizavimo koncepcija ir veiksmų programa 2022-2027 m. (architektas Audrys Karalius 2021 m., sukurta Anykščių rajono savivaldybės administracijos užsakymu);
2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-170);
3. Anykščių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-1);
4. Anykščių rajono savivaldybės atnaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m. (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-72);
5. Anykščių rajono savivaldybės kraštovaizdžio politikos kryptys 2014-2020 m. (ataskaita 2014 m., dr. Giedrė Godienė)
7. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos už 2020–2021 metus ataskaita (patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-1012);
8. Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos už 2021 metus ataskaita (patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-1011);

Teisės aktais, taikomais planuojamai teritorijai bei jos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti:

- LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3824);
- LR Nėkilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 153-5571);
- LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902);
- LR Žemės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-868);
- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862);
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75);
- LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813);
- LR Želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);
- LR Vandens įstatymas (Žin., 2003, Nr. 36-1544);
- LR Triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971);
- LR Melioracijos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-877);
- LR Kelių įstatymas (Žin., 2002, Nr. 101-4492);
- LR Transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 29-1034);
- LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin. 2000, Nr. 92-2883);

- LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (TAR, 2020-05-22, Nr. 10869);
- Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000-11-03, Nr. 94-2918);
- Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011-05-24, Nr. 62-2936);
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės (TAR, 2014-01-06, Nr. 25),
- Teritorijų planavimo normos (TAR, 2014-01-08, Nr. 91);
- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7096);
- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130-4650);
- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.113-4228);
- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1335);
- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl planų ir programų atrankos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.136-4971);
- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130-4650);
- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-858);
- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“;
- Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ (Žin., 2009, Nr.38-1466);
- Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);
- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl planų ar programos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214);
- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1335);
- LR Energetikos ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 11-487);
- Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintas „Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašas“ (Žin., 2013, Nr. 124-6337);
- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 4889);
- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01.03:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322);
- Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus patvirtintos „Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės“ BI ITK 09 (Žin., 2009, Nr. 133-5825);
- LR Energetikos ministro įsakymas dėl „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 18-816);
- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-554);
- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-892);
- LR Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“
- LR Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

- LK vado 2016 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (VE) (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapių patvirtinimo“

Ūkio šakų plėtros programomis ir strateginiais dokumentais:

- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 89-4029);
- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 103-3808);
- LR Seimo nutarimas dėl „Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr. 6178) ir kt.

Tarptautiniais dokumentais:

- Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija, 1972;
- 1992 metų pataisyta Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija;
- Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija, 1985 ;
- Europos kraštovaizdžio konvencija, 2000.
- Venecijos Chartija, 1964;
- Vietinės statybos paveldo chartija (Charter of the Built Vernacular Heritage), ICOMOS, 1999;
- Kraštovaizdžių bei vietų grožio ir charakterio saugojimo rekomendacija, UNESCO, 1962;
- Kt.

1. ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS PANAUDOJIMAS

1.1. Anykščių miesto planinė-erdvinė struktūra


Anykščiai – miestas šiaurės rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje, 33 km į vakarus nuo Utenos, apie 112 km nuo Vilniaus ir Kauno, 304 km nuo Klaipėdos, apie 154 km nuo Šiaulių. Miestas įsikūręs Anykščių kalvagūbryje (95–112 m virš jūros lygio), prie Šventosios ir Anykštos upių santakos. Anykščiai yra rajono savivaldybės centras, miesto seniūnija, parapijos centras. Savivaldybės atžvilgiu Anykščiai išsidėstę rajono centrinėje dalyje.

Per Anykščius praeina 3 krašto keliai (119 Molėtai–Anykščiai; 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis; 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys) ir 3 rajoniniai keliai (1201 Anykščiai–Kurkliai–Balninkai–Želva; 1207 Anykščiai–Burbiskis–Rubikiai; 1209 Anykščiai–Niūronys–Stakės). Miestą taip pat kerta Aukštaitijos siaurasis geležinkelis (geležinkelio ruožas Pajūrys–Anykščiai–Žažumbris).


Planuojama teritorija – Anykščių miesto bei jai gretimos ir funkciškai susietos priemiestinės teritorijos.

Planuojamos teritorijos plotas apie 1 460 ha. Anykščių miesto plotas apie 1 150 ha.

Gyventojų skaičius 2021 m. – 8 697 gyventojų.



1.1.1 pav. Planuojamos teritorijos schema



1.1.2 pav. Anykščių miesto administracinė riba

Šaltinis: <https://www.regia.lt/>

Archeologiniai radiniai rodo pirmuosius gyventojus Anykščių apylinkėse buvus nuo 9000 m. pr. m. e. Pirmą kartą Anykščiai paminėti 1442 m. lapkričio 7 d. kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikties rašto, kuriuo dovanojami Pienionių valsčiaus valstiečiai, išdavimo vieta.

1442–1452 m. pastatyta pirmoji medinė Anykščių bažnyčia. XV a. 2-oje pusėje minimas Anykščių miestelis, vėliau ir Anykščių valsčius. 1516 m. gavo miesto teises, Anykščių dvaras su miesteliu įkeistas Mikalojui Radvilai. 1792 m. sausio 17 d. karalius Stanislovas Augustas suteikė miesto teises (1795 m. jos panaikintos) ir herbą. Herbe pavaizduotas savivaldos išvakarėse pastatytas Anykščių tiltas, papuoštas tiltų globėjo ir sergėtojo nuo vandens nelaimių šv. Jono Nepomuko statula.

XIX a. pirmoje pusėje miesteliui sparčiai augant, čia jau stovėjo mūrinė bažnyčia su varpine, dvi sinagogos. Numalšinus 1831 m. sukilimą, miestelis priklausė Rusijos imperijos valstybės išdui. 1863 m. sukilimo metu čia veikė ginklų dirbtuvė. XIX a. Anykščiai – Vilkmėgės apskrities miestelis, valsčiaus centras. 1898 m. pro Anykščius nutiestas siaurukas – Panevėžio–Pastorių geležinkelis. 1902 m. pastatyta hidroelektrinė, 1909 m. senosios bažnyčios vietoje pastatyta didelė neogotikinė bažnyčia.


Nuo 1929 m. veikia vyno bendrovė. 1938 m. atkurtos miesto teisės. 1946 m. rugpjūčio 3 d. tapo apskrities pavaldumo miestu. 1968 m. atidaryta smėlio sodrinimo gamykla „Kvarcas“, pastatyti kultūros rūmai, Ramybės gyvenamųjų namų kvartalas.

1992 m. patvirtintas naujasis Anykščių herbas. Nuo 1993 m. Anykščių senamiestis – urbanistikos paminklas. 2006 m. Vyriausybės nutarimu prie miesto prijungta dalis aplinkinių kaimų. 2007 m. Anykščiai tapo kurortine vietove, o 2012 m. išrinkti Lietuvos kultūros sostinė.

Miesto architektūra įvairi – senojoje (XV–XVIII a.) miesto dalyje savaiminės raidos radialinė plano forma susipynusi su formuota stačiakampe.

Senamiestis išsaugojo senąją planinę struktūrą, čia stovi Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (pastatyta 1909 m.), kapinėse stovi Anykščių koplyčia (pastatyta 1858 m., Vilniaus g. 36, dabar kamerinių menų centras), yra Anykščių Šv. Aleksandro Neviškio cerkvė (pastatyta 1873 m., J. Biliūno g. 57).


Anykščių miesto vystymosi schemas ir planai pateikti nuo 1.1.3 pav. iki 1.1.7 pav.



1.1.3 pav. XV a. pradžios Anykščių retrospektyvinė plano schema.

Sudarė autorius. 1 – dvaro sodyba, 2 – bažnyčia, aikštės forma ir užstatytos teritorijos ribos sąlygiškos.

Šaltinis: „Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, II knyga“, A. Miškinis monografija 2005 m.




1.1.4 pav. XVI a. antrosios pusės Anykščių retrospektyvinė plano schema.

Sudarė autorius. 1 – dvaro sodyba, 2 – bažnyčia, aikštės forma ir užstatytos teritorijos ribos sąlygiškos.

Brūkšniuota linija pažymėta išnykusios gatvės trasa.

Šaltinis: „Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, II knyga“, A. Miškinis monografija 2005 m.




1.1.5 pav. 1780 m. Anykščių miestelio retrospektyvinė plano schema.

Sudarė autorius. 1 – bažnyčia, 2 – centrinė turgaus aikštė, 3 – arklių turgus.


Brūkšniuota linija pažymėti ankstesnio plano elementai, taškuota – suplanuotas aikštės šonas.

Šaltinis: „Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, II knyga“, A. Miškinis monografija 2005 m.



1.1.6 pav. 1891 m. Anykščių miesto planas - schema.

Šaltinis: „Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, II knyga“, A. Miškinis monografija 2005 m.



1.1.7 pav. 1969 m. Anykščių urbanistikos paminklo schema.

1 – saugotini pastatai, 2 – urbanistikos paminklo ribos, 3 – saugotini plano elementai.

Šaltinis: „Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, II knyga“, A. Miškinis monografija 2005 m.


1.2. Anykščių miestas šalies kontekste

2021 m. parengtame naujame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Anykščių rajono centras – Anykščių miestas išskiriamas kaip plėtojamas kurortas, a kategorijos lokalinis centras (plėtojamojo tipo). Anykščiams ekonominės veiklos prioritetas teikiamas plėtojant turizmo, rekreacijos ir sveikatinimo paslaugas (1.2.1 pav.).

Naujajame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (2021 m.) numatytos regionų plėtros gairės, kurios turi įtakos ir Anykščių miestui. Svarbiausios Rytų Lietuvos regiono, kuriam priskiriami ir Anykščiai, plėtojimo gairės pateiktos žemiau.

Strateginės Rytų Lietuvos regiono vystymosi kryptys

Pagal LR teritorijos bendrąjį planą Anykščių rajonas patenka į Rytų Lietuvos grupės partnerystės zoną. Čia planuojama stiprinti arealo rekreacinį, turizmo prioritetus, kuriant horizontalias ir mišrias partnerystes įveiklinant Ukmergės, Širvintų, Kavarsko, Anykščių, Molėtų arealuose esančio dominuojančio paveldo – dvarų, dvarų sodybų, etnokultūrinio paveldo ir architektūros arealus. Planuojama integruoti urbanistinio paveldo – istorinių miesto dalių paveldo arealus į miestų darnaus vystymosi plėtros procesus ir skatinti regiono turizmo ir rekreacijos procesus, kuriant bendras koordinuotų veiksmų plėtros programas ir strategijas, stiprinti Anykščių horizontalius partnerystės ryšius su Panevėžio–Biržų–Rokiškio kultūros paveldo reprezentaciniais centrais, naudojant ir papildomai įveiklinant Siaurojo geležinkelio atšaką Panevėžys–Rubikiai, einančią per Troškūnus ir Anykščius. Taip pat siekiama didinti rekreacijos aptarnavimo infrastruktūrą, įtraukiant nematerialaus paveldo išteklius.



1.2.1 pav. Anykščių rajonas 2021 m. parengtame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (brėžinys „Regionai 2030“)

Socialinė-kultūrinė aplinka

LR teritorijos bendrajame plane taip pat numatoma, kad Anykščių rajonui bus teikiamas prioritetas bendrojo ugdymo įstaigų tinklo efektyvinimui iki 2025 m. Iki 2025 m. taip pat numatoma teikti prioritetą ir ligoninių tinklo efektyvinimui. Kadangi Anykščių rajono savivaldybė priskiriama šalies teritorijoms, kuriose demografinės senatvės koeficientas yra didžiausias, numatoma didinti slaugos ir ilgalaikio palaikomojo gydymo paslaugų apimtį, vystant integruotas sveikatos ir socialines paslaugas bei teikiant šias paslaugas pacientų namuose. Iki 2030 m. Anykščių rajonui bus teikiamas prioritetas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai institucijose ir tokių paslaugų teikimui namuose teikti.

LR teritorijos bendrajame plane numatyta efektyvinti esamą ir plėtoti naują kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) inkubatorių „kietąją“ ir „minkštąją“ infrastruktūrą, vystyti KKI veiklai reikalingą kūrybinių gebėjimų ugdymo ir palaikymo sistemą, užtikrinant sistemiską kūrybinių inovacijų kūrimą ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu (čia išskiriamas ir Anykščių inkubatorius šalia kitų esamų – Kauno, Klaipėdos ir Utenos inkubatorių), jungiant įvairias kūrybinių ir meninių studijų disciplinas, mokslinius tyrimus, švietimo programas ir verslą, bei kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus ir paslaugas.

Inžinerinė infrastruktūra

Remiantis LRBP Anykščių rajono savivaldybėje taip pat numatoma gerinti automobilių kelių transporto ir infrastruktūros vystymą. Anykščių šiaurinis aplinkkelis (kelio Nr. 120) yra įtrauktas į automobilių kelių transporto aplinkkelių infrastruktūros plėtros sąrašą, pateiktą LR teritorijos bendrajame plane.

Kurorto statuso siekimo veiksniai

Anykščiams, kaip kurortinei teritorijai, LR teritorijos bendrajame plane pagrindiniais prioritetais numatyta plėtoti sveikatos ir sveikatinimo paslaugas, didinti jų įvairovę įveiklinant turimus išteklius ir pasinaudojant konkurenciniais pranašumais. Taip pat numatyta vystyti rekreacijos ir turizmo veiklas, išnaudojant ypač didelio vaizdingumo kraštovaizdį ir turimą gamtinės aplinkos rekreacinį potencialą.


Siekiant efektyvios, įvairesnės ir geresnės kokybės paslaugų spektro bei prisitaikant prie turistų ir poilsiautojų srautų sezoniškumo, LR teritorijos bendrajame plane numatyta plėtoti įvairaus modelio partnerystes su Zarasų, Ignalinos, Trakų kurortinėmis teritorijomis.

Numatyti LRBP sprendiniai sudaro prielaidas Anykščių kurortinei teritorijai siekti kurorto statuso.

1.3. Bendrojo plano sąsaja su kitais savivaldybės ir vietovės lygmens specialiaisiais planais

Rengiant bendrąjį planą, įvertinami savivaldybės ir vietovės lygmens specialieji planai. Specialiųjų planų, registruotų teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) sąrašas pateikiamas 1.3.1 lentelėje. Lentelėje taip pat nurodomas bendrojo plano ryšys su specialiuoju planu – specialiojo plano sprendinių suderinimas ar specialiojo plano sprendinių integravimas.

1.3.1 lentelė. Planuojamoje teritorijoje galiojantys specialieji planai ir jų ryšys su rengiamu bendroju planu.


Teritorijų planavimo dokumento (TPD) pavadinimas	Ištrauka iš TPD grafinės dalies pagrindinio brėžinio
1. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-54); TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00075304. <i>Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.</i>	

1. Mažojo dviračių tako nuo šaltinio „Karalienės liūnas“ iki Anykščių miesto ribos Anykščių sen. specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-274). TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00068213**.



Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.

2. Mažasis Anykščių regioninio parko dviračių žiedo įrengimo Anykščių sen., Anykščių r. sav., specialusis planas.
TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T0006640**
Registravimo data - 2012-01-02.




Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.

4. Mažojo Anykščių regioninio parko dviračių žiedo įrengimo Anykščių sen., Anykščių r. sav., specialiojo plano koregavimo specialusis planas.
TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T0007110**
Registravimo data - 2013-04-22.

Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.


5. Anykščių rajono šilumos ūkio specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-332). TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00008009**

Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.




6. Anykščių miesto šilumos tiekimo tinklų plėtros specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr.1-TS-269). TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00073289**.

Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.



7. Paviršinių vandens telkinių, Anykščių miesto administracinėse ribose, apsauginių juostų ir zonų nustatymo specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-369). TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00006560.


Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.



8. Anykščių miesto istorinės dalies (unikalus kodas 17071) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. TS-99).

TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00007539**.


Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.



9. Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu).

TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00008006**.


Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas.



10. Anykščių miesto turizmo ir rekreacijos specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-138);

TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00008855**


Specialiojo plano sprendiniai suderinami su bendrojo plano sprendiniais. Specialusis planas numatomas pripažinti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalimi.





11. Anykščių miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-333).

TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00008008**

Specialiojo plano sprendiniai suderinami su bendrojo plano sprendiniais. Specialusis planas numatomas pripažinti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalimi




12. Krašto kelio Nr. 119 Molėtai-Anykščiai ruožo 28,12-36,10 km rekonstravimo specialusis planas TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00006499 Registavimo data 2009-07-29 <i>Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas</i>	
13. UAB „TELE2“ mobiliojo ryšio bazinių stočių išdėstymas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00006573. Registavimo data - 2006-09-28 <i>Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas</i>	
14. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-256. TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00082514. <i>Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas</i>	
15. Anykščių rajono degalinių išdėstymo schema. TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00006408 Registavimo data 2002-05-23 <i>Įvertinamas vėliau parengtas TPD.</i>	
16. Degalinių išdėstymo schemos Anykščių rajone keitimas, numatant naują vietą stacionariai degalinei. TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00007414. Registavimo data 2007-11-07 <i>Įvertinamas vėliau parengtas TPD.</i>	
17. Anykščių rajono degalinių išdėstymo schemos keitimo specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-TS-225. TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00076587. <i>Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas</i>	

18. Vėjo jėgainių išdėstymo Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas

TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00068114**.
Registavimo data - 2013-07-08

Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas




VE plėtros zonų (pilka), PAV atrankos išvadų sklypų (mėlyna), esamo VE parko (juoda), esančios 250 kW VE (raudona), 35 kV (mėlynas punktyras) ir 110 kV (juodas punktyras) elektros linijų bei santykinio vėjo greičio pasiskirstymas (žalia – mažiausias vėjo greitis, raudona – didžiausias vėjo greitis) Anykščių rajono savivaldybėje

19. Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-TS-437.

TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00074464**.

Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas



20. Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas 2008 – 2014 metų laikotarpiui


TPD Nr. TPD registre (TPDR) - **T00007533**.
Registavimo data - 2011-01-03

Įvertinamas vėliau parengtas TPD.



21. Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-72. TPD Nr. TPD registre (TPDR) - T00074464.

Įvertinami specialiojo plano sprendiniai. Bendrojo plano sprendiniai suderinami su specialiojo plano sprendiniais. Specialusis planas ir toliau lieka galioti kaip atskiras dokumentas



2. ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS VYSTYMOI ĮTAKOS TURINTYS VEIKSNIAI, TERITORIJOS PLANINĖS IR ERDVINĖS STRUKTŪROS VYSTYMO KRYPTYS

2.1. Anykščių miesto teritorijos vystymo veiksniai

2.1.1. Strateginiai išorės ir vidaus veiksniai

Anykščių miesto vystymasis priklauso nuo įvairių veiksnių. Jie gali apimti globalinius, nacionalinius bei lokalius aspektus. Veiksniai, turintys didžiausią įtaką miesto raidai, bendrajame plane yra išskiriami į išorės ir vidaus veiksnius.

Anykščių miestui didžiausią įtaką turintys **išorės veiksniai** yra:

1. pasaulinio masto veiksniai, susiję su energetiniais ištekliais, klimato kaita, gyventojų migracija;
2. įvairaus lygmens (tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai) strateginiai dokumentai, kuriuose yra nustatytos plėtros gairės, darnaus vystymosi principai ir kt.;
3. valstybės teisinė aplinka, pokyčiai teritorijų planavimo ir nuosavybės reglamentavime;
4. galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis gyvenimo kokybei miesto teritorijoje gerinti ir investicijoms pritraukti;
5. aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai;
6. ekonomikos ir gyvenimo standartų pokyčiai šalyje;
7. investavimo aplinka miesto teritorijoje;
8. gyvenimo būdo, priimtinių normų, vertybių pokyčiai;
9. demografinės tendencijos.

Vidaus veiksniai Anykščių mieste yra:

1. miesto geografinė padėtis šalies teritorijoje;
2. Panevėžio miesto įtaka;
3. gamtinis karkasas, gamtinė situacija, (Šventosios, Anykštos upės, miesto tvenkiniai, miškai, želdynai, reljefas);
4. turimi rekreaciniai ir kultūriniai ištekliai;
5. aplinkos (oro, dirvožemio, vandens) kokybė;
6. bendruomeninis aktyvumas, gyventojų įtraukimas į miesto teritorijos vystymo procesą;
7. viešosios infrastruktūros renovavimo bei inžinerinių tinklų plėtojimo investicijos;

8. teritorijų pertvarkymo skatinimas (urbanistinės struktūros pertvarkymo galimybės, atliekant žemės sklypų pertvarkymą naujos plėtos teritorijose, taip pat esamose urbanizuotose teritorijose).

Nemaža dalis nurodytų išorės ir vidaus veiksnių yra sunkiai prognozuojami ir apibrėžiami. Jie vertinami remiantis esamos būklės analize bei atskirų bendrojo plano sričių vystymosi tendencijomis.

2.1.2. Anykščių miesto teritorijos funkcinio zonavimo ir urbanistinės plėtos teritorijų vystymo principai

Rengiant bendrąjį planą, remiamasi teritorijų planavimo tikslais, darniojo vystymo principais bei kitais teritorijų planavimo reikalavimais.

Anykščių miestas vystomas remiantis šiomis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane patvirtintomis teritorijų naudojimo nuostatomis:

- urbanistiniai centrai vystomi taikant kompaktiškumo principus, kuriant daugiafunkcines urbanistines struktūras, užtikrinant gyvenimo kokybės, tinkamus paslaugų pasiekiamumo ir gyventojų judumo parametrus;
- urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos vystomos užtikrinant kompleksinę jų sudėtį: įrengiant visą privalomą žaliąją, socialinę, inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą, užtikrinančią kokybiškas gyvenimo, darbo ir poilsio, laisvalaikio sąlygas (teritorijos vystomos užtikrinant privalomą žaliąją infrastruktūrą remiantis LR Želdynų įstatymo, Gamtinio karkaso nuostatų, viešųjų atskirųjų želdynų normų ir kitais reikalavimais);
- urbanistinių centrų struktūra plėtojama, įsisavinant naujas plėtos teritorijas ir siekiant jų kokybės, laikantis teisės aktuose nustatyto bendru sutarimu pasiekiamu žemės sklypų pertvarkymu, ypač kai naujai vystomose teritorijose nėra reikiamos infrastruktūros;
- urbanistinė plėtra vykdoma tik įvertinus būtinų komunalinių paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą urbanizuojamose ir prioritetinėse teritorijose.

Rengiant Anykščių miesto teritorijos bendrąjį planą, įvertinami šie teritorijų planavimo principai:

- gyvenamųjų teritorijų plėtra vystoma pirmiausiai prie esamų urbanizuotų, kompaktiškai užstatytų teritorijų;
- urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų erdvinės struktūros savitumo formavimas ir išlaikymas;
- užstatomų teritorijų skaidymas į atskirus teritorinius vienetų apjungtus žaliosiomis jungtimis;
- vertingiausių gamtinio karkaso teritorijų išsaugojimas ir įjungimas į naują urbanistinę miesto struktūrą;
- esamų teritorijų konversija, įvertinant teritorijos urbanistinę situaciją bei jos panaudojimo perspektyvumą;
- viešo naudojimo teritorijų formavimas gyventojų ir atvykstančių turistų rekreacinių poreikių tenkinimui;
- urbanistinių ir transportinių konfliktų vengimas;
- naujų transporto srautų minimizavimas gyvenamose teritorijose.

Šie teritorijų planavimo principai nurodo gaires tiek esamų miesto teritorijų tvarkymui ir galimai konversijai, tiek naujos plėtos teritorijų erdvinės struktūros formavimui.

Bendrajame plane, siekiant įgyvendinti aukščiau išdėstytus teritorijų vystymo principus, kartu įvertinamos galimos konkrečios jų įgyvendinimo priemonės. Teritorijos vystymo principų įgyvendinimo priemonės įvertinamos, remiantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

(patvirtinta LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015), 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa (patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482), rengiama 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa ir kt. dokumentais.

2.1.3. Demografinės tendencijos

Miesto vystymosi raidą, jos plėtros perspektyvas bene labiausiai atspindi demografinė situacija – gyventojų skaičius, socialinė gyventojų struktūra. Demografinė situacija lemia miesto vystymosi spartą, ekonomines sąlygas bei kitas socialines ir urbanistines sritis.

Vertinant gyventojų skaičiaus kitimą ir socialinės demografijos situaciją, Anykščių mieste gali būti išskirtos šios socialinės raidos tendencijos:

1. Anykščių mieste nuo 2010 m. iki 2021 m. gyventojų sumažėjo 19,90 % (nuo 10 854 iki 8697). Per tą patį laikotarpį Anykščių rajone gyventojų sumažėjo - 21,30 %, apskrityje - 18,98 %, šalyje - 10,54 %.
2. Gyventojų tankumas Anykščiuose per 10 metų sumažėjo 20,3 % (2021 m. Anykščių miesto gyventojų tankis – 760 gyv./km², kai 2010 m. buvo 953 gyv. km²).

Gyventojų skaičius pastaraisiais metais mažėjo dėl neigiamo migracijos saldo ir nedidelio natūralaus gyventojų prieaugio. Tolimesnėje ateityje tendencijos gali keistis ir gyventojų skaičius pradėti didėti dėl besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų.

Gyventojų skaičiaus sumažėjimas Anykščių mieste turi neigiamą įtaką bendrai miesto ekonominei bei socialinei situacijai. Tačiau svarbu pastebėti, kad Anykščių miestas atspindi vidutinį šalies gyventojų skaičiaus sumažėjimą. Anykščiai išlaiko pakankamą ekonominę ir socialinę potencialą.

2.1.4. Urbanistinės plėtros poreikis

Per pastarąjį dešimtmetį Anykščių mieste vyko naujos statybos, infrastruktūros plėtra. Remiantis Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenimis, užstatytos teritorijos Anykščių mieste 2023 m. sudarė 472,62 ha. Bendras gyventojų tankis užstatytose teritorijose buvo apie 18 gyv./ha. Remiantis Anykščių rajono gyvenamojo būsto statistika, galima išskirti, kad gyventojų aprūpinimas būstu yra pakankamas. Vienam savivaldybės gyventojui tenkantis naudingas plotas 2021 m. siekė 50,4 m² ir buvo vos gerokai didesnis už šalies (37,8 m²) ir apskrities (38,3 m²) vertes.

Apibendrinant urbanistinę situaciją, reikia atkreipti dėmesį, kad Anykščių miesto apgyvendinimo tankis nesiekia minimalaus rekomenduojamo gyventojų tankumo – 30 gyv./ha. Tokia užstatytų teritorijų ir jų apgyvendinimo statistinė situacija rodo, kad miesto esamos urbanizuotos teritorijos galėtų būti efektyviau panaudojamos, kompaktinamos. Anykščių miesto teritorijoje nauja urbanistinė plėtra turėtų būti derinama su demografinė, socialine situacija – gyventojų augimu, naujo kokybiško būsto kūrimu, socialinio būsto plėtra, taip pat naujų objektų, susijusių su kurortine infrastruktūra, vystymu.

Vertinant esamą demografinę situaciją ir jos tendencijas, urbanistinės plėtros poreikis mieste turėtų būti minimalus. Anykščių mieste siūloma siekti gyvenamųjų teritorijų formavimo užtikrinant ne mažesnę nei 30 gyv./ha apgyvendinimo tankį. Vystant miesto teritorijas, prioritetas teiktinas esamų užstatytų teritorijų modernizavimui, rekonstravimui, konversijai, užstatymo kompaktinimui.

2.2. Anykščių miesto teritorijos vystymo sritys

Planuojant Anykščių miesto teritoriją, kompleksiškai įvertinamos atskiros teritorijos vystymo sritys, kurios yra viena nuo kitos neatsiejamos ir nulemia vienus ar kitus teritorijų planavimo sprendinius. Bendrajame plane įvertinamos tokios teritorijų vystymo sritys, kaip:

- Urbanistinė;
- Ekonominė – socialinė;
- Gamtinė – kraštovaizdinė.

Urbanistinė teritorijų vystymo sritis apima tokius bendrojo plano rengimo aspektus, kaip: miesto urbanistinės struktūros formavimas, transportiniai ryšiai ir inžinerinė infrastruktūra. Šiai plėtros sričiai nustatomos tokios pagrindinės vystymo kryptys:

1. darnios plėtros principais pagrįstas miesto urbanizuotų teritorijų vystymas;
2. gyvybingos ir patrauklios urbanistinės struktūros formavimas;
3. saugios ir sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimas;
4. optimalios susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas;
5. racionalus sveikatinimo, turizmo, rekreacijos, gamybos objektų išdėstymas.

Ekonominė -socialinė sritis apima tokius bendrojo plano rengimo aspektus, kaip: sąlygos verslui ir investicijoms pritraukti, gyventojų užimtumui gerinti, taip pat visuomeninis aptarnavimas, sveikatos apsauga, švietimas, socialinių, rekreacijos ir turizmo paslaugų poreikis ir prieinamumas, būstas ir jo kokybė. Šiai plėtros sričiai nustatomos tokios pagrindinės vystymo kryptys:

1. gyventojų verslumo skatinimas, pramonės ir verslo plėtojimo galimybių nustatymas;
2. reikiamo socialinių paslaugų poreikio ir prieinamumo užtikrinimas;
3. socialinio būsto plėtra, siekiant pritraukti jaunus specialistus ar emigravusius gyventojus;
4. sveikatinimo, rekreacijos ir turizmo veiklų plėtojimas.

Gamtinė-kraštovaizdinė sritis susijusi su gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio kokybe. Šiai plėtros sričiai nustatomos tokios pagrindinės vystymo kryptys:

1. reikšmingo neigiamo poveikio gamtinei aplinkai minimizavimas ir kompensavimas;
2. kultūros paveldo, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio įvertinimas;
3. miesto erdvinės struktūros savitumo respektavimas.

2.3. Anykščių miesto planinės-erdvinės struktūros vystymo sprendiniai

Rengiant Anykščių miesto teritorijos bendrąjį planą, Anykščių miestą ir toliau siekiama vystyti laikantis darniosios plėtros principų. Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu Anykščius – numatoma vystyti kaip a kategorijos-plėtojamojo tipo lokalinį centrą, glaudžiai susijusį su regioniniu palaikomojo tipo centru – Utenos miestu. Anykščių miesto prioritetinės partnerystės funkciniai ryšiai numatyti su lokaliniais centrais - Zarasais (a kategorijos), Molėtais (b kategorijos), Ignalina (b kategorijos), Švenčionėliais (c kategorijos), Visaginu (a kategorijos). Specializuotų partnerysčių prioritetu tarp lokaliųjų centrų siekiama mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą.

Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Anykščių prioritetinis tikslas – palaikyti regionų dalių gyvybingumą veikiant kartu su regioniniais centrais. Bendrajame plane numatyta lokaliuose centruose prioritetą teikti kokybiškų vietinių paslaugų, efektyvaus mobilumo ir susisiekimo, vietinės produkcijos, intensyvaus teritorijos naudojimo, kompaktiškumo principams. Numatyta viešąsias investicijas telkti specializuotų ekonominių veiklų rėmimui vystant trūkstančių paslaugų tinklą, regeneruojant apleistas teritorijas, vystant bemotorio transporto infrastruktūrą, skatinant gyventojų iniciatyvumą ir bendruomeniškumą.

Anykščiai yra viena iš Lietuvos kurortinių vietovių, kuri ateityje turi galimybes tapti kurortu. Pagrindines kurortines funkcijas Anykščiuose sudaro sveikatinimas panaudojant klimatinis veiksnis, poilsis ir rekreacija gamtinėje aplinkoje. Čia atvyksta poilsiautojai iš visos šalies, taip pat užsienio valstybių.

Atsižvelgiant į išskirtinę Anykščių miesto gamtinę ir erdvinę situaciją, bendrajame plane teritorijos planuojamos išlaikant esamą užstatymo pobūdį, respektuojant kultūros paveldo objektus,

istorinį gatvių tinklą, taip pat išryškinant svarbiausius gamtinius elementus – upes, upelius, slėnius, šlaitus, kurie būtų panaudojami žaliosioms jungtims, pėsčiųjų, dviračių takams, gyventojų poilsio erdvėms kurti.

Planuojant teritoriją, siekiama vystyti vidutinio apgyvendinimo tankumo (apie 30-50 gyv. / ha) kompaktiškas urbanistines struktūras, kurios užtikrintų efektyvų socialinės infrastruktūros panaudojimą.

Miesto plėtra nukreipta į esamų teritorijų funkcinį subalansavimą, teritorijos aptarnavimo pagerinimą, sukuriant ir išvystant paslaugų ir aptarnavimo centrų sistemą, naujų urbanistinės plėtros teritorijų planavimą pagal darnios plėtros principus, susisiekimo sistemos tobulinimą ir papildymą. Rengiant bendrąjį planą, siekiama nuoseklaus ir darnaus jo vystymo, užtikrinant kokybišką teritorijų užstatymą, racionalų inžinerinės infrastruktūros panaudojimą.

Bendrojo plano sprendiniai parengti laikantis šių reglamentavimo principų, taikomų atsižvelgiant į planuojamų miesto teritorijų užstatymą:

1. Esamos užstatytos teritorijos:

- Anykščių senamiesčio urbanistinio draustinio teritorija – saugoma urbanistinė struktūra, užstatymo charakteris ir principai; teritorija saugoma ir tvarkoma pagal specialiuosius paveldosaugos planus ir reikalavimus; palaikomas smulkus verslas ir gyvenamoji funkcija. Siūlomas polifunkcinis žemės naudojimas, apimantis komercinių, visuomeninių, gyvenamųjų ir rekreacinių objektų statybą.
- Miesto centro teritorija – tvarkoma ir formuojama saugant vertinguosius istorinio centro urbanistinės struktūros elementus, atsižvelgiant į užstatymo vizualinį poveikį senamiesčiui; skatinama funkcijų įvairovė, palaikoma visuomeninė - komercinė ir gyvenamoji funkcija; siekiama labai geros architektūros erdvių ir užstatymo kokybės.
- Modernizuojamos teritorijos, kuriose skatinama funkcijų įvairovė.
- Konvertuojamos teritorijos – neefektyviai naudojamose pramonės ir sandėlių bei garažų teritorijose.
- Esamos daugiaaukščio užstatymo gyvenamosios teritorijos – gyvenamųjų pastatų ir teritorijų modernizavimas, socialinės infrastruktūros ir darbo vietų plėtra.
- Sodų teritorijos pertvarkymas (konversija į mažaaukščio užstatymo gyvenamąją teritoriją, plėtojant inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą).

2. Naujos plėtros teritorijos vystomos kompleksiskai, siekiant darnios plėtros. Planuojant numatomas teritorinis rezervas inžinerinei ir susisiekimo infrastruktūrai, socialinei infrastruktūrai bei bendrojo naudojimo ir apsauginiams želdiniams. Tai:

- Naujos vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos už miesto juridinių ribų;
- Naujos mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos miesto ribose ir už miesto juridinių ribų;
- Naujos integruotų funkcijų intensyvios plėtros teritorijos (nauji lokalūs centrai) miesto ribose ir už miesto juridinių ribų;
- Naujos integruotų funkcijų ekstensyvios plėtros teritorijos (polifunkcinės mažo užstatymo intensyvumo teritorijos) miesto ribose ir už miesto juridinių ribų.

3. Miesto žaliosios ir rekreacinės teritorijos:

- Skatinama rekreacinio naudojimo funkcija, pertvarkant, renovuojant, konvertuojant esamas užstatytas teritorijas ir numatant naujų rekreacinių teritorijų įsisavinimą.
- Gamtinio karkaso elementai; teritorijos, kuriose dominuoja želdiniai, miškai, bendrieji želdynai, vandenys; palaikoma rekreacinė funkcija.

Miesto viešosios erdvės turi būti saugios, komfortiškos ir kokybiškos. Numatomas Šventosios upės pakrantės sutvarkymas ir pilnavertis integravimas į miesto struktūrą, planuojamų ir

esamų miesto parkų kokybinis pagerinimas, sukuriant privalomą rekreacinę infrastruktūrą. Naujai užstatomose teritorijose planuojama želdynų sistema.

2.3.1. Gyvenamųjų teritorijų plėtra

Anykščių miesto bendruoju planu gyvenamųjų teritorijų plėtra numatoma tiek esamose užstatytose, tiek naujose neužstatytose teritorijose.

Miesto centro teritorijoje įvertinama būsto plėtra atnaujinant esamą ar atkuriant buvusį užstatymą; ekstensyvaus užstatymo miesto rajonuose (daugiausiai vienbučių, dvibučių gyvenamųjų pastatų kvartalai) įvertinamas teritorijos užstatymo intensyvumo didinimas; sodininkų bendrijų teritorijose įvertinama konversija į gyvenamąsias teritorijas. Naujų gyvenamųjų teritorijų plėtra numatoma arčiausiai užstatytų teritorijų esančiuose žemės plotuose.

Gyvenamosios teritorijos

Bendrojo plano sprendiniuose gyvenamosios teritorijos vystomos kaip daigafunkcės teritorijos. Gyvenamosiose zonose gali kurtis socialinės infrastruktūros, paslaugų, administracinių funkcijų bei kiti objektai, kurie yra suderinami su gyvenamosiomis teritorijomis ir nekalia grėsės visuomenės sveikatai.

Bendrojo plano sprendiniuose numatomos šios naujos gyvenamosios teritorijos:

- Miesto pietinėje dalyje, prie esamo gyvenamojo kvartalo (tarp Sodžiaus, Tulpių, Šaltupio, Bajorų gatvių);
- Miesto rytinėje dalyje (tarp esamų gyvenamųjų kvartalų ir Keblonių k.);
- Miesto rytinėje dalyje, už miesto rytinės administracinės ribos (prie esamo gyvenamojo kvartalo, tarp Volupio ir Valupio gatvių, Naujųjų Elmininkų k.);
- Miesto vakarinėje dalyje, už miesto vakarinės administracinės ribos (prie Ažupiečio g., Vėjeliškių k.);

Visuomeninės paskirties teritorijos

Numatomose gyvenamųjų zonų plėtos teritorijose taip pat turi būti plėtojami visuomeninės paskirties objektai. Naujos plėtos teritorijose turi būti steigiamos vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendruomenių vietiniai daigafunkciai centrai. Šie objektai turi būti steigiami suplanuotose gyvenamosiose zonose, nustatant visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą. Vaikų ikimokyklinio įstaigų kūrimas vykdomas susidarius poreikiui, pradėjus vystyti numatytas naujos plėtos teritorijas, atsižvelgiant į nustatytas socialinės infrastruktūros teritorijų vietas. Papildomų visuomeninės paskirties teritorijų poreikis bei jų išdėstymas pagal poreikį turi būti sprendžiamas numatytose gyvenamosiose teritorijose, įvertinant pasiekiamumo atstumus bei projektinį gyventojų skaičiaus dydį.

Rezervinės gyvenamosios teritorijos

Bendrajame plane taip pat įvertinamos rezervinės teritorijos perspektyvinei miesto plėtrai po planuojamo 10 metų laikotarpio. Gyvenamųjų teritorijų plėtos rezervas numatytas planuojamos teritorijos pusėje – Liudiškių kaime. Čia artimajame laikotarpyje gali būti vystomos teritorijos rekreacinio panaudojimo tikslais įvertinant rezervuojamą inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą. Rezervinės plėtos teritorijos taip pat įvertinamos vakarinėje pusėje už planuojamos teritorijos ribos (Šepetiškio, Vikonių, Ažupiečių kaimai). Jų tolimesnis vystymas turi būti sprendžiamas rengiant naujus kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus.

2.3.2. Pramonės ir verslo plėtra

Anykščių miestas strategiškai orientuotas į rekreacinio miesto pobūdį, todėl vystant pramonę prioritetas teikiamas pirmiausiai esamų pramonės teritorijų modernizavimui.

Pagrindinė miesto pramoninės teritorijos dalis yra miesto šiaurės vakarinėje pusėje. Šioje pramonės zonoje siūloma netaršios lengvosios pramonės objektų plėtra.

Naujos plėtos teritorijos pramonės objektams numatomos šiaurinėje miesto dalyje prie esamų pramoninių zonų. Šioje teritorijų dalyje galėtų būti išskirtas pramoninių teritorijų plėtos rezervas perspektyvinei plėtrai, po planuojamo 10 m laikotarpio.

Bendrojo plano sprendiniuose numatoma efektyviau įsisavinti šias pagrindines esamas pramonės ir kitas gamybinio pobūdžio teritorijas:

- Miesto esamos pramoninės teritorijos šiaurės vakarinėje dalyje (tarp Valaukio, Vairuotojų ir Gegužės gatvių);
- Miesto esamos pramoninės teritorijos pietinėje dalyje (tarp Valaukio, Vairuotojų ir Gegužės gatvių).

Minėtų pramonės teritorijų turi būti pakankama planuojamam laikotarpiui. Perspektyvinė pramonės teritorijų plėtra galėtų būtų vystoma vakarų kryptimi nuo numatytų pramonės teritorijų. Tuo tikslu numatytas pramonės teritorijų plėtos rezervas prie esamos pramoninės zonos, už miesto administracinės ribos šiaurės vakarų pusėje (Vikonių, Šiekštelių, Legedžių kaimai).

Bendrajame plane įvertinama, kad pramonės ir sandėliavimo teritorijose bet kokia planuojama ūkinė veikla privalo atitikti Lietuvos higienos normas, LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo reikalavimus ir neturi daryti neigiamo poveikio greta esančiai bei planuojamų gyvenamųjų teritorijų aplinkai. Planuojama veikla galima, jeigu ūkinės veiklos tarša nedaro neigiamos įtakos aplinkinėms teritorijoms.

2.3.3. Aptarnavimo centrų struktūra

Pagal LR teritorijos bendrojo plano sprendinius, Anykščių mieste turi būti užtikrinamos santykinai vidutinio, santykinai dažno ir būtinojo poreikio paslaugų teikimas. Šiuo požiūriu Anykščiuose gali būti formuojama trijų lygmenų aptarnavimo centrų struktūra, kuri būtų pagrįsta aptarnavimo spinduliu. Tuo tikslu yra įvertinami šie paslaugų objektų tipai pagal jų poreikio dažnumą:

- Santykinai vidutinio (epizodinio) poreikio paslaugos (kultūros, sveikatos priežiūros ir kiti objektai, kurie lankomi epizodiškai ir aptarnauja viso rajono gyventojus). Atstumas iki aptarnaujamų gyvenamųjų vietovių galėtų būti iki – 40 km arba 30 minučių kelionė automobiliu;
- Santykinai dažno (periodinio) poreikio paslaugos (platesnio asortimento prekybos ir paslaugų objektai tenkinantys įvairesnius gyventojų poreikius, lankomi vidutiniškai kartą į savaitę ir pritraukiantys gyventojus taip pat iš tolesnių teritorijų). Traukos radiusas – 8 km arba 10 minučių kelionė automobiliu.
- Būtinojo (kasdieninio) poreikio paslaugos (maisto prekių ir kitų kasdieninio poreikio buitinių prekių parduotuvės). Traukos radiusas – 1 km arba 15 minučių kelionė pėsčiomis.

Atsižvelgiant į Anykščių miesto dydį ir jo urbanistinę struktūrą bei siekiant optimalaus Anykščių rajono ir Anykščių miesto gyventojų aptarnavimo, siūloma dviejų lygmenų gyventojų aptarnavimo paslaugų struktūra, kurią sudarytų – pagrindinio centro ir vietinių centrų sistema.

Anykščių miesto pagrindiniame centre (J. Biliūno, Dariaus ir Girėno, Kęstučio, Vilniaus gatvių aplinka, jos prieigos), taip pat teritorijose šalia miesto pagrindinių urbanistinio karkaso ašių,

kurias būtų patogu pasiekti miesto ir rajono gyventojams, būtų teikiamos visų rūšių – epizodinio, periodinio, būtiną poreikio paslaugos. Čia yra esamos visuomeninės, kultūros įstaigos, prekybos ir kitų paslaugų objektai. Įgyvendinant bendrojo plano sprendinius, šie objektai galėtų būti papildomi, plečiami.

Vietiniuose miesto dalių centruose būtų užtikrinamas būtiną poreikio paslaugų teikimas. Vietiniai centrai būtų išdėstomi:

- A. Vienuolio, Troškūnų gatvių aplinkoje (vakarinė miesto dalis);
- Statybininkų, Kauno, Liudiškių, Šaltupio gatvių aplinkoje (pietrytinė miesto dalis).

Be pagrindinio ir vietinių centrų, taip pat atskirose planuojamos teritorijos dalyse gali būti išdėstyti ir kiti kasdieninio pobūdžio paslaugų objektai – maisto prekių parduotuvės, kitų paslaugų objektai, kurie sudarytų gyventojams patogesnes pasiekiamumo sąlygas.

2.4. Urbanistinės plėtros mastas

Bendrajame plane Anykščių miesto teritorijų vystymas orientuojamas į kompaktiškų miesto gyvenamųjų teritorijų formavimą. Čia dėmesys skiriamas rekreacijos, sporto, kurortinių paslaugų objektams.

Pagal bendrojo plano sprendinius naujos plėtros teritorijos sudaro apie 140 ha naujos plėtros teritorijų, numatomų vystyti planuojamame laikotarpyje ir apie 80 ha rezervinės plėtros gyvenamųjų ir apie 45 ha pramonės teritorijų, kurios galėtų būti vystomos vėlesniame laikotarpyje. Naujos plėtros teritorijos, kurios numatytos vystyti planuojamame laikotarpyje, pagal urbanizuojamų teritorijų pokytį sudarytų apie 30 %, rezervinės plėtros teritorijos sudarytų apie 27 % užstatomų teritorijų padidėjimą nuo esamo užstatyto ploto.

3. SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS APLINKOS VYSTYMO SIŪLYMAI

Planuojant Anykščių miesto teritoriją, siekiama sudaryti tinkamas sąlygas socialinei infrastruktūrai vystytis – užtikrinant efektyvų ir kokybišką švietimo, sveikatos, kultūros įstaigų ir paslaugų teikimą.

LR teritorijos bendrajame plane numatoma, kad Anykščių rajonui bus teikiamas prioritetas bendrojo ugdymo įstaigų tinklo efektyvinimui iki 2025 m. Iki 2025 m. taip pat numatoma teikti prioritetą ir ligoninių tinklo efektyvinimui. Kadangi Anykščių rajono savivaldybė priskiriama šalies teritorijoms, kuriose demografinės senatvės koeficientas yra didžiausias, įvertinamas poreikis didinti slaugos ir ilgalaikio palaikomojo gydymo paslaugų apimtį, vystant integruotas sveikatos ir socialines paslaugas bei teikiant šias paslaugas pacientų namuose. Iki 2030 m. Anykščių rajonui nustatytas prioritetas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai institucijose ir tokių paslaugų teikimui namuose.

Rengiant Anykščių miesto teritorijos bendrąjį planą siekiama šių uždavinių:

- 1) pagerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą;
- 2) sudaryti sąlygas tobulinti susiklosčiusią miesto mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų išsidėstymo tinklą,
- 3) tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, skatinti kokybiškų socialinių paslaugų tiekimą;
- 4) stiprinti Anykščių miesto rekreacinį patrauklumą, stiprinant Anykščių miesto kaip kurortinio rajono centro įvaizdį.

Pagal LR teritorijos bendrąjį planą Anykščių rajonas patenka į Rytų Lietuvos grupės partnerystės zoną. Čia planuojama stiprinti arealo rekreacinį, turizmo prioritetus, kuriant horizontalias ir mišrias partnerystes įveiklinant Ukmergės, Širvintų, Kavarsko, Anykščių, Molėtų arealuose esančio dominuojančio paveldo – dvarų, dvarų sodybų, etnokultūrinio paveldo ir architektūros arealus. Planuojama integruoti urbanistinio paveldo – istorinių miesto dalių paveldo arealus į miestų darnaus vystymosi plėtros procesus ir skatinti regiono turizmo ir rekreacijos procesus, kuriant bendras koordinuotų veiksmų plėtros programas ir strategijas, stiprinti Anykščių horizontalius partnerystės ryšius su Panevėžio–Biržų–Rokiškio kultūros paveldo reprezentaciniais centrais, naudojant ir papildomai įveiklinant Siaurojo geležinkelio atšaką Panevėžys–Rubikiai, einančią per Troškūnus ir Anykščius. Taip pat siekiama didinti rekreacijos aptarnavimo infrastruktūrą, įtraukiant nematerialaus paveldo išteklius.

Švietimo įstaigų teikiamų paslaugų plėtra:

Anykščių miesto švietimo sistemos vystymo tikslas - tolygiai paskleisti švietimo įstaigas mieste ir sudaryti palankias sąlygas miesto gyventojams pasinaudoti švietimo įstaigų paslaugomis.

Anykščių mieste yra 9 švietimo įstaigos: 4 lopšeliai-darželiai, 1 pagrindinė mokykla, 1 progimnazija, 1 gimnazija, 1 neformaliojo ugdymo mokykla ir 1 švietimo pagalbos įstaiga. Čia teikiamos visos mokiniui būtinos paslaugos – ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo, pagalbos mokiniui ir mokytojui paslaugos. Šis įstaigų tinklas užtikrina neblogą prieinamumą gyventojams. Tačiau dėl pastaruoju laikotarpiu sumažėjusio gyventojų skaičiaus, švietimo įstaigų tinklo efektyvumas turi būti stebimas. Pastaruoju laikotarpiu mažėjantis gimstamumas, emigracija į užsienį šeimomis ženkliai pakoregavo mokinių skaičių Anykščių rajono ir miesto bendrojo lavinimo mokyklose. 2018–2019 ir 2022–2023 mokslo metų laikotarpyje Anykščių rajone bendrojo ugdymo mokyklų skaičius sumažėjo 30 % (nuo 10 iki 7 mokyklų), o mokinių skaičius mokyklose sumažėjo 6,85 % (nuo 2 059 iki 1 918 mokinių). Ikimokyklinio ugdymo įstaigų rajono savivaldybėje nagrinėjamu laikotarpiu išliko tiek pat – 4 įstaigos ir vietų skaičius jose svyravo nežymiai (vidutiniškai 644 vietos). Remiantis mažėjančiu bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių ir auklėtinių skaičiumi, daroma išvada, kad Anykščių rajono savivaldybėje reikia išlaikyti esamą švietimo įstaigų tinklą ir, esant poreikiui, jį plėsti.

Bendrajame plane numatomi šie sprendiniai:

1. Atsižvelgiant į ateityje tikėtiną gyventojų skaičiaus augimą, numatoma Anykščių mieste išlaikyti esamą švietimo įstaigų tinklą. Taip pat, pagal poreikį, numatoma jį plėsti naujose urbanistinės plėtros teritorijose.
2. Numatomas tolimesnis švietimo įstaigų pastatų ir jų teritorijų modernizavimas. Dauguma Anykščių miesto švietimo įstaigų yra renovuotos, tačiau tolimesniam pastatų modernizavimui būtina efektyviai išnaudoti Valstybės investicijų, mokyklų modernizavimo programų bei savivaldybės lėšas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
3. Numatoma sudaryti sąlygas mokymo prieinamumo didinimo užtikrinimui. Nuolat turi būti keliami mokytojų išsilavinimo rodikliai, sudarant jiems palankias sąlygas tobulėti, aprūpinant jaunus specialistus tinkamu būstu.

Kultūros paslaugų teikimas:

Anykščių mieste veikia 6 kultūros paslaugas teikiančios įstaigos: Anykščių kultūros centras, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka, Anykščių menų centras su filialais – Angelų muziejumi-Sakralinio meno centru ir koplyčia-Pasaulio anykštėnų kūrybos centru, viešoji įstaiga

„Anykščių menų inkubatorius-menų centras“, Siaurojo geležinkelio ekspozicija Anykščių geležinkelio stotyje.

Svarbu išlaikyti esamą kultūrinės infrastruktūros tinklą Anykščių mieste, didinti teikiamų paslaugų kokybę. Dauguma kultūros objektų yra renovuoti, gerai išvystytas bibliotekų tinklas, tačiau bibliotekos turi būti stiprinamos, skiriant daugiau lėšų fondų atnaujinimui, populiariausių leidinių įsigijimui ir patalpų modernizavimui.

Asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų plėtra rajone:

Anykščių miesto sveikatos apsaugos vystymo pagrindas - nuoseklus esamos sveikatos apsaugos sistemos tobulinimas ir plėtimas pagal poreikį, siekiant geriausiai išnaudoti kiekvienos įstaigos stipriąsias puses ir panaikinti arba sumažinti silpnybes, grėsmes.

Nuolat augant vyresnio amžiaus gyventojų skaičiui (65 metų ir vyresni), kurie rajone 2023 m. pradžioje sudarė 27,11 % nuolatinį gyventojų (panaši situacija ir Anykščių mieste), sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir rūpybos įstaigų poreikis labai aktualus. Anykščių mieste yra 4 pagrindinės sveikatos priežiūros įstaigos: VšĮ „Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“, VšĮ „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“, VšĮ „Anykščių rajono psichikos sveikatos centras“ ir klinika „Medicinos namai“. Socialinių paslaugų ir rūpybos veiklą Anykščių mieste iš viso vykdo 12 institucijų: 1 pagrindinė savivaldybės biudžetinė įstaiga - Anykščių rajono socialinių paslaugų centras ir 11 nevyriausybinių organizacijų.

Remiantis atliktu esamos būklės įvertinimu, pastebėta, kad gydymo įstaigoms trūksta gydytojų. Tą lemia mažėjantis specialistų paruošimas universitetuose ir jų emigravimas į užsienio šalis. Todėl vienu svarbiausiu uždaviniu tampa esamų gydytojų išlaikymas ir naujų pritraukimas. O tą lengviau būtų galima padaryti turint išvystytą rajono kurortinį centrą ir modernia bei šiuolaikiška įranga aprūpintas sveikatos priežiūros įstaigas.

Pastebimas didėjantis sergamumas psichikos ir priklausomybės ligomis – jos ne tik yra sunkiai pagydomos, bet ir įtakoja juos supančių asmenų sveikatą. Todėl būtina išlaikyti psichologinės pagalbos tinklą.

Įvertinus tai, kad Anykščių mieste koncentruojasi didelė dalis visų socialines paslaugas teikiančių rajono įstaigų, daroma išvada, kad gyventojų socialinė rūpyba mieste yra gera ir tenkina pagrindinius miesto gyventojų poreikius. Tačiau mieste trūksta socialinių paslaugų įstaigų įvairovės, kaip laikino, savarankiško gyvenimo namų ir šeimynų, trūksta socialinio būsto.

Bendrajame plane siūloma:

- steigti savarankiško ir laikino gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims, kurie iš dalies dar gali pasirūpinti savo buvimu;
- steigti savarankiško gyvenimo namus be tėvų globos likusiems jaunuoliams, paliekantiems institucinę globą;
- steigti trumpalaikės socialinės globos psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigas (socialinės rizikos suaugusiems asmenims).

Gerinant socialinę priežiūrą ir rūpybą bendru atveju, siūloma:

- sveikatos priežiūros įstaigas aprūpinti modernia bei šiuolaikiška įranga;
- gerinti integralios pagalbos bei dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose poreikį;
- plėsti dienos užimtumo centrus, kuriuose socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos būtų teikiamos suaugusiems neįgaliems asmenims;
- teikti papildomą finansinę paramą vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynoms;
- pagal poreikį ir finansines galimybes steigti papildomus socialinių darbuotojų etatus ir naujas pareigybes;

- skatinti gerosios patirties sklaidą, siekiant gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

4. REKREACIJOS IR TURIZMO VYSTYMAS

4.1. Anykščiai – perspektyvus šalies kurortas

Anykščių miestui šiuo metu yra suteiktas kurortinės vietovės statusas. Tačiau miestas siekia tapti nauju šalies kurortu. Siekiant šio tikslo, vykdomos miesto rekreacinės aplinkos gerinimo ir tvarkymo iniciatyvos, kuriami nauji kurortinės infrastruktūros objektai.

Svarbiausios rekreacijos ir turizmo vystymo gairės Anykščių miestui nurodytos 2021 m. LR bendrajame plane ir 2010 m. Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane.

Pagrindinis Anykščių miesto uždavinys tapti šiaurės rytų Lietuvos kurortu su savita gamta ir kultūrine aplinka, kur būtų galima gauti kokybiškas gydymo, turizmo ir poilsio paslaugas ištisus metus. Miestas yra saugomoje gamtinėje teritorijoje – Anykščių regioniniame parke, kur teka Šventosios ir Anykštos upės su puikiomis pakrantėmis, gausu miškų, miesto centras yra saugomoje kultūros paveldo teritorijoje – Anykščių senamiesčio urbanistiniame draustinyje.

Anykščiams, kaip kurortinei teritorijai, LR teritorijos bendrajame plane pagrindiniais prioritetais numatyta plėtoti sveikatos ir sveikatinimo paslaugas, didinti jų įvairovę įveiklinant turimus išteklius ir pasinaudojant konkurenciniais pranašumais. Taip pat numatyta vystyti rekreacijos ir turizmo veiklas, išnaudojant ypač didelio vaizdingumo kraštovaizdį ir turimą gamtinės aplinkos rekreacinį potencialą.


Siekiant efektyvios, įvairesnės ir geresnės kokybės paslaugų spektro bei prisitaikant prie turistų ir poilsiautojų srautų sezoniskumo, LR teritorijos bendrajame plane numatyta plėtoti įvairaus modelio partnerystes su Zarasų, Ignalinos, Trakų kurortinėmis teritorijomis.

Numatyti LRBP sprendiniai sudaro prielaidas Anykščių kurortinei teritorijai siekti kurorto statuso.

Vystant Anykščių miestą, kaip rekreacinę ir kurortinę teritoriją, keliami šie svarbiausi uždaviniai:

- plėsti gamtinėje aplinkoje rekreacijos specializuotą teritorijų tinklą ir vystyti infrastruktūrą;
- intensyvuoti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti jo potencialą;
- vystyti gydamosios (sanatorinės) rekreacijos, turizmo, poilsio ir pramogų centrus;
- gerinti veikiančių rekreacijos objektų: kultūros centrų, sporto ir pramogų centrų, sveikatingumo kompleksų, kt. gerbūvį;
- vystyti maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų, tame tarpe motelių ir kempingų, tinklą;
- vystyti ir plėtoti kulinarinį ir konferencijų turizmą;
- sudaryti prielaidas pažinti miesto gamtinei bei kultūros paveldo įvairovei, eksponuoti svarbiausias jos vertybes;
- užtikrinti gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos efektyvumą ir optimalumą;
- demonstruoti saugomo gamtos ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo būdus.

Bendrajame plane yra pažymima numatoma kurorto riba. Ši riba yra preliminarinė ir gali būti tikslinama neatliekant bendrojo plano koregavimo.



4.1.1 pav. Numatoma preliminarinė Anykščių kurorto riba

4.2. Poilsio ir rekreacijos plėtojimas

Siekiant kurorto statuso, svarbu išlaikyti ir plėsti rekreacinę infrastruktūrą, kurią sudaro poilsio veiklai organizuoti reikalingi aptarnavimo objektai, teritorijos. Poilsio ir rekreacijos organizavimui planuojamoje teritorijoje svarbu yra želdynų, maudyklų ir paplūdimių, miško parkų, svečių namų, poilsio namų, maitinimo įstaigų, stovyklaviečių, sporto aikštelių kūrimas ir palaikymas.

Poilsio ir rekreacinių veiklų vystymas įvertinamas atskirose bendrojo plano funkcinėse zonose ar jų struktūriniuose elementuose:

- specializuotų kompleksų teritorijos;
- intensyvaus naudojimo želdynų teritorijos– parkai, skverai, žaliosios jungtys, paplūdimiai ir aktyviai rekreacijai skirtos teritorijos;
- ekstensyvaus naudojimo želdynų teritorijos;
- miškai ir miškingos teritorijos;

- II B grupės miškai – rekreaciniai, miestų ir kt. miškai patenkantys į Anykščių regioninio parko ribas):
 - intensyvaus naudojimo – kuriami poilsio parkai
 - ekstensyvaus naudojimo - kuriama minimali rekreacinė infrastruktūra, išlaikant ir saugant esamą natūralų kraštovaizdžio pobūdį.
- II ir III grupės miškai – teritorijos skiriamos ekstensyviai rekreaciniam naudojimui
- Kitos paslaugų, gyvenamosios, socialinės infrastruktūros teritorijos, kuriose pagal poreikį ir palankią vietos situaciją gali įsikurti poilsio, rekreaciniai ar kiti objektai

Rekreacinės infrastruktūros dalis taip pat yra turizmo trasos – automobilių, dviračių ir pėsčiųjų bei vandens turizmo trasos. Pro Anykščių miestą praeina šios turistų judėjimo trasos: nacionalinis autoturizmo maršrutas „Lietuvos istorijos ir kultūros vėrinys“, nacionalinės svarbos autoturizmo trasa „Aukštaitijos kelias“, regioninės svarbos autoturizmo trasa „Anykščių kraštas“, regioninė dviračių turizmo trasa „Aukštaitijos parkų žiedas“, nacionalinės svarbos vandens turizmo trasa – „Šventosios vandens kelias“.

4.3. Sporto, sveikatinimo objektų plėtra

Siekiant Anykščių miesto kurorto statuso, bendrajame plane numatoma plėtoti Anykščių rekreacinę, turizmo, sveikatinimo infrastruktūrą.

Rekreacijos ir turizmo vystymui išskirtos sveikatinimo, sporto ir aktyvaus poilsio objektų grupės, kurių plėtojimui įvertinamos atskiros savo funkciniais, gamtiniais ir kitais aspektais išsiskiriančios vietos.

Sveikatinimo objektų (sanatorijų, gydyklų) išdėstymui bendrajame plane numatomos šios teritorinės galimybės:

- teritorija prie Anykštos ir Šventosios upės (Obelių g.).
- teritorija prie Vilniaus gatvės, šalia jau esamo SPA Vilnius Anykščiai poilsio centro (Vilniaus g.).

Teritorija sveikatinimo objektams prie Anykštos ir Šventosios upės būtų netoli nuo miesto centro. Taip pat ji būtų patogiai pasiekama su kitomis rekreacinėmis teritorijomis – Kalno gatvės aplinkoje esančiomis vasaros rogučių ir slidinėjimo trasomis („Kalitos“ pramogų ir sporto centras), turėtų artimesnius funkcinis ryšius su kitais miesto paslaugų objektais, želdynais.

Vilniaus gatvės aplinkoje, pietinėje miesto pusėje, sveikatinimo objektai būtų išdėstyti atokiau nuo miesto centro (apie 2 km). Tačiau objektų vieta taip pat būtų netoli nuo Šventosios upės, greta Anykščių šilelio.

Be naujų sveikatinimo objektų steigimo, bendrajame plane taip pat yra siūlomas sveikatingumo hidroparko kūrimas Šventosios ir Anykštos upių santakos aplinkoje. Sveikatingumo parkui čia tinkama gamtinė aplinka, hidrografinė situacija. Teritorijoje gali būti suformuojami poilsiui tinkami vandens telkiniai, kaskados ir kiti sveikatinimo elementai. Sveikatingumo parkas galėtų būti tiesiogiai sujungiamas su kalvota rekreacine teritorija Kalno gatvės aplinkoje, kurioje dabar įrengtos vasaros rogučių bei slidinėjimo trasos.

Anykščių miesto rekreacinėse zonose numatoma išplėtoti poilsio infrastruktūrą, vaikščiavimo trasas, žaidimų, mankštos aikšteles. Vaikščiavimo trasas bei kitą viešąją kurortinę infrastruktūrą numatoma vystyti kryptingai, jas formuojant atsižvelgiant į turistinius, sveikatinimo bei kitus tikslus, įvertinant gamtines sąlygas, reljefo kalvotumą, vandens telkinius ir pan.

Sveikatinimo objektų aplinkoje numatoma formuoti vienas iš pagrindinių miesto tyliųjų zonų.

Sporto ir aktyvaus poilsio veiklų vystymui yra numatoma keletą vietų. Buvusio kvarcinio smėlio karjero teritorijoje numatomas sporto ir pramogų parko kūrimas. Čia galėtų būti įrengiamas miesto stadionas su žiūrovinėmis tribūnomis, kitų sporto žaidimų aikštynai, poilsio ir pramogų parkas.

Bendrajame plane taip pat yra įvertinamas Anykščių kartodromas su poilsio zona, kurio veikla ir toliau siūloma plėtoti.

Kaip vienas iš perspektyvinių sporto objektų galėtų būti žirginio turizmo, oreivystės objektai (oro balionų kilimo vieta ar pan.), taip pat golfo laukai. Tokiems ar kitiems panašaus pobūdžio sporto, rekreaciniams objektams teritorija numatoma miesto pietinėje dalyje, prie Mindaugo g., kelio į Kurklius, link Anykščių šilelio.

Vystant bendrą rekreacinę infrastruktūrą, siūloma plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, tvarkyti vandens telkinius, įrengti naujus pliažus ir kitus rekreacinius elementus.

5. GAMTINĖ APLINKA

5.1. Kraštovaizdis

Anykščių miesto kraštovaizdis


Anykščių miesto kraštovaizdis yra vertinamas analizuojant fizinę bei vizualinę struktūrą. Fiziniu požiūriu, kaip svarbiausi vertintini elementai, paminėtini reljefas, želdiniai, hidrografinis tinklas, užstatytos teritorijos ir kt. Vizualiniu kraštovaizdžio vertinimo požiūriu išskirtinos bendros kraštovaizdžio erdvinės struktūros, kraštovaizdžio estetiškas patrauklumas.

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, Anykščių miesto teritorija patenka į Baltijos aukštumų ruožo, Aukštaičių aukštumos srities, vakarų Aukštaičių miškingą agrarinį pakilumos (plynaukštės) rajoną (25 sektorius).



Vertinant Anykščių miesto kraštovaizdį pagal bendrą pobūdį, išskiriamos kelios teritorijos. Didžiajai miesto daliai būdingas urbanistinis, upės slėnio (konservacinio-tausojančio pobūdžio) kraštovaizdis (tai miesto dalis į pietryčius nuo Šventosios upės). Nedidelė šiaurinė miesto dalis patenka į Natūra 2000 teritoriją (Variaus upelio slėnį), kur būdingas miškingas agrarinis, upės slėnio (konservacinio-tausojančio naudojimo) kraštovaizdis. Miesto šiaurės-vakarinei daliai, prie Anykščių Kvarco tvenkinio, būdingas urbanistinis technologizuotas (intensyvaus naudojimo), molingai banguotos pakilumos kraštovaizdis. Vakarinės miesto dalies kraštovaizdis, prie kolektyvinių sodų tvenkinio (A. Vienuolio g.), apibūdinamas kaip agrarinis urbanistinis (intensyvaus naudojimo), molingos banguotos pakilumos kraštovaizdis (5.1.1 paveikslas).

Pagal vizualinį pobūdį Anykščių miestas priskiriamas vidutinės vertikalios sąskaidos kraštovaizdžiui (kalvotas, ryškių slėnių) su vyraujančiomis pusiau uždaru, iš dalies pražvelgiamų, erdvių kraštovaizdžiui, kur raiškios tik horizontalios dominantės. (5.1.2 paveikslas).

Svarbius miesto erdvinės struktūros elementus sudaro hidrografinis tinklas – upės, upeliai, tvenkiniai su šlaitais, pakrančių želdiniais, o taip pat atskiri miesto želdynai su žaliosiomis jungtimis. Miestas iškūręs prie Šventosios (Neries intakas) ir Anykštos (Šventosios kairysis intakas) upių santakos, Anykščių kalvagūbryje (95–112 m virš jūros lygio). Šventoji pro Anykščius teka iš šiaurės rytų į pietvakarius, miesto centre ji yra patvenkta ir sudarytas Anykščių tvenkinys. Miesto šiaurės vakarinėje pusėje yra Anykščių Kvarco tvenkinys. Nuo miesto teritorijoje esančių žaliųjų plotų, jų įrengimo ir sutvarkymo, priklauso miesto aplinkos ekologinė būklė, gyventojų gyvenimo sąlygos, miesto patrauklumas. Anykščiuose žaliųjų plotų tinklą sudaro Anykščių šilelio miško parkas, Lagedžių miško parkas, mieste įrengti parkai ir skverai, žaliosios jungtys ir rekreacinės, apsauginės paskirties želdynų teritorijos.



5.1.1 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos Anykščių miesto teritorijoje (ištrauka iš Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano brėžinio „Kraštovaizdžio tvarkymo zonos“, TAR, 2015-10-16, Nr. 15516)



5.1.2 pav. Kraštovaizdžio vizualinis estetiškas potencialas Anykščių miesto teritorijoje (ištrauka iš Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano brėžinio „Kraštovaizdžio vizualinis estetiškas potencialas“, TAR, 2015-10-16, Nr. 15516)

5.2. Gamtinis karkasas

Gamtinis karkasas yra vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, apimantis visas gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, garantuojančias bendrąjį kraštovaizdžio stabilumą ir jungiantis jas į bendrą kraštovaizdžio ekologinio kompensavimo zonų sistemą. Gamtinio karkaso paskirtis yra ne tik sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo sistemą, užtikrinti ryšius tarp gamtinių saugomų teritorijų, bet ir saugoti natūralų kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtinius rekreacinius išteklius, sudaryti sąlygas miškų atkūrimui, optimizuoti agrarinio kraštovaizdžio struktūrą geoeologiniu požiūriu, reguliuoti agrarinės veiklos ir kraštovaizdžio intensyvaus suaktyvinimo (užstatymo gyvenamaisiais bei pramonės rajonais) plėtrą. Gamtinį karkasą sudaro geoeologinės takoskyros, geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys bei migraciniai koridoriai. Pagal svarbą išskiriamos europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės gamtinio karkaso dalys.

Gamtinio karkaso teritorinę sudėtį Anykščių miesto teritorijoje pagrįdė formuoja migraciniai koridoriai ir nedidelė dalis vidinio stabilizavimo arealų.

Migraciniai koridoriai – tai slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kuriais vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. Anykščių mieste migracijos koridoriai praeina šiaurės–pietinėje, rytinėje, vakarinėje miesto dalyse. Tai regioninės ir rajoninės svarbos migracijos koridoriai, kurių geoekologinis potencialas – įvairus. Čia turi būti gražinami ir gausinami, palaikomi ir stiprinami, išlaikomi ir saugomi kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai.

Migracinius koridorius Anykščių miesto gamtiniame karkase formuoja šie upių slėniai ir šlaitai:

- Regioninę svarbą turintis Šventosios vidurupio migracinio koridoriaus ruožas, kertantis miesto teritoriją šiaurės – pietų kryptimi ir dalijantis ją į dvi dalis. Tai pagrindinis miesto gamtinio karkaso elementas, kuris išsiskiria savo stačiais ir aukštais šlaitais. Aukščių skirtumas pietinėje miesto dalyse siekia iki 30 ir daugiau metrų;
- Rajoninės svarbos Anykštos (didžiausio Šventosios intako planuojamos teritorijos ribose) migracinio koridoriaus atkarpa rytinėje Anykščių miesto dalyje. Šios upės slėnis taip pat ribojamas aukštų šlaitų;
- Rajoninę svarbą turinčios dešiniųjų Šventosios intakų – Šiekštupio upės, Valaukio upės, bevardžio upelio (prateka Anykščių kvarco tvenkinys) migracinių koridorių atkarpos vakarinėje Anykščių miesto dalyje;
- Rajoninę svarbą turinčios kairiųjų Šventosios intakų – Elmės upės ir jos intako Valupio upės (patenka labai nedidelė dalis šiaurės rytiniame miesto pakraštyje), Šaltupio upės, Šlavės upės (patenka labai nedidelė dalis pietrytiniame pakraštyje) migracinių koridorių atkarpos rytinėje Anykščių miesto dalyje;
- Kelių kairiųjų Šventosios intakų - Piestupio upės ir Marčiupio upės slėniai kaip savarankiški gamtinio karkaso elementai neišskiriami, jie patenka į regioninės svarbos Šventosios migracinio koridoriaus ribas.


Geoekologinės takoskyros (vidinio stabilizavimo arealai) – tai teritorijos, jungiančios ypatingą ekologinę svarbą bei jautrumu pasižyminčias vietas: upių aukštupius, vandenskyras, kalvynus, pelkynus bei požeminių vandenų intensyvaus maitinimo plotus. Jos palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Vidinio stabilizavimo arealų teritorijos prie Anykščių formuojamos už miesto teritorijos ribų (į šiaurę, šiaurės-vakarų, pietryčius nuo miesto ribos) ir tik pietrytinėje dalyje įsiterpia į miesto ribas. Šie arealai yra regioninės ir rajoninės svarbos, su išlaikomu ir saugomu bei palaikomu ir stiprinamu kraštovaizdžio pobūdžiu.

Vidinio stabilizavimo arealus Anykščių miesto gamtiniame karkase formuoja šios teritorijos:


- Regioninės svarbos Šimonių girios geosistemų vidinio stabilizavimo arealas skiriamas šiauriau miesto, kairiakrantėje Šventosios slėnio dalyje. Pastarasis miškingas arealas tiesiogiai į miesto teritorijos ribas nepatenka, tačiau priartėja prie šiaurinės miesto ribos, tokiu būdu formuodamas natūralų gamtinį barjerą miesto plėtrai šia kryptimi;
- Rajoninės svarbos Girelės geosistemų vidinio stabilizavimo arealas, skiriamas pietrytiniame miesto pakraštyje ir nedideli savo dalimi įsiterpiantis į miesto ribas;
- Rajoninės svarbos į pietryčius nuo miesto esantis Gojaus ir į šiaurės vakarus nuo miesto esantis Šiekštupio vidinio stabilizavimo arealai į planuojamas Anykščių miesto ribas nepatenka.

Didelė Anykščių miesto gamtinio karkaso teritorija yra urbanizuota ir yra priskiriama pažeisto gamtinio karkaso teritorijai, kuriai nėra nustatomos kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo kryptys. Šiose teritorijose pagrindinis dėmesys turėtų būti kreipiamas į miesto žaliųjų plotų sistemos didinimą (tai atskirieji želdynai, apsauginės paskirties želdynai, žaliosios jungtys ir rekreacinės paskirties želdynai).

Siekiant užtikrinti Šventosios upės erozinių šlaitų apsaugą, nustatoma, kad gamtinio karkaso natūraliuose neužstatytuose 10 laipsnių ir statesniuose šlaituose statyba negali būti vystoma. Taip pat statyba negali būti vystoma 25 atstumu nuo tokio statumo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Užstatytuose šlaituose užstatymo plotas nebeturi būti didinamas.



5.2.1 pav. Reljefo pobūdis Anykščių miesto aplinkoje



5.2.2 pav. Šlaitai statesnių nei 10 laipsnių išsidėstymas Anykščių miesto aplinkoje

5.3. Želdynai

Svarbią Anykščių miesto gamtinio karkaso dalį sudaro miesto želdynai. Nuo miesto teritorijoje esančių žaliųjų plotų kiekio, tolygaus ir racionalaus jų išsidėstymo miesto dalyse, priklauso miesto aplinkos ekologinė būklė, žmogaus gyvenimo sąlygų kokybė. Be to, tai yra vienas pagrindinių elementų užtikrinančių Anykščių miesto kurortinės vietovės bei Anykščių regioninio parko aplinkosauginės funkcijas.

Žaliųjų plotų sistema yra miesto teritorijos gamtinio karkaso dalis, plėtojama kaip funkciškai tikslinga ir kompozicijos požiūriu vieninga struktūra. Žaliųjų plotų sistemos plėtojimo, diferencijavimo ir tvarkymo reglamentavimas nustatomas įvertinant:

- 1) Gamtinio karkaso teritorijų lokalizaciją, kuri leidžia žaliuosius plotus vertinti sisteminiu požiūriu, pamatyti kiekvieno jų reikšmę visai sistemai ir ne tik kiek jie naudingi gyventojams, bet ir kaip jie palaiko viso gamtinio komplekso gyvybingumą;
- 2) Gamtosauginių požiūriu reikšmingas ir (arba) vaizdingas gamtines teritorijas, išlaikiusias natūralaus arba sąlyginai natūralaus kraštovaizdžio pobūdį – *Šventosios* ir jos intakų (*Anykštos, Piestupio, Šaltupio, Marčiupio* ir kt.) slėnius, netransformuotas šių slėnių atkarpas bei fragmentus, kitus išraiškingo ir vaizdingo reljefo paplitimo plotus;
- 3) Esamus žaliuosius plotus – *atskirus želdynus* ir kitus saugotinus želdinius, *miesto miškus*, jų teritorinę sklaidą, estetines savybes ir tinkamumą rekreacijai;
- 4) Teritorijas, kuriose yra nepalankios ekogeologinės sąlygos užstatymo plėtrai ir ūkinei veiklai.

Želdynų sistemos sprendiniai

Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniuose planuojama žaliųjų plotų sistema nustatoma:

1. Maksimaliai išsaugant miesto gamtinę aplinką ir žalio miesto įvaizdį bei toliau jį stiprinant;
2. Laikantis gamtinio pagrįstumo principo – miesto žaliųjų plotų sistemos pagrindas yra gamtinis karkasas, o ypač tos jo teritorijos, kurios yra išlaikiusios natūralaus arba sąlyginai natūralaus kraštovaizdžio pobūdį;
3. Formuojant atskirus želdynus naujai įsavinamose miesto zonose ir įjungiant juos į bendrą miesto žaliųjų plotų sistemą;
4. Reikiamą dėmesį skiriant mažiausiai išvystytų žaliųjų plotų sistemos grandžių – žaliųjų jungčių nustatymui;
5. Planuojant funkciškai tikslingą ir kompoziciškai vieningą žaliųjų plotų sistemą, turinčią tenkinti miesto bendruomenės poreikius, užtikrinti miesto aplinkos ekologinį stabilumą, formuoti ir gerinti Anykščių, kaip kurortinės teritorijos įvaizdį bei patrauklumą.

Anykščių miesto žaliųjų plotų sistema formuojama apjungiant miškų ir atskirųjų želdynų teritorijas.

Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, kaip savarankiški miesto struktūros elementai, žaliųjų plotų sistemą formuoja:

- Intensyviai ir ekstensyviai naudojami želdynai (kitos paskirties žemė) - *bendro naudojimo teritorijos, atskirieji želdynai (rekreacinės paskirties - parkai, skverai, žaliosios jungtys, kapinės; ekologinės, apsauginės ir estetinės paskirties želdynai)*.
- Miškų ir miškingų teritorijų funkcinė zona (miškų ūkio paskirties žemė) – *ekosistemų apsaugos, rekreaciniai (miško parkai ir miesto miškai), apsauginiai miškai*;

Miesto želdynų sąrašas pateiktas 5.3.1 lentelėje.

Pagal atskirus želdynų tipus, jų plotai pasiskirsto taip:

Intensyviai naudojami želdynai

- Aikštės –
- Parkai – 64,3 ha (normuojami)
- Skverai – 7,86 ha (normuojami)
- Žaliosios jungtys – 49,95 ha
- Kapinės – 10,79 ha

Ekstensyviai naudojami želdynai

- Ekologinės, apsauginės ir estetinės paskirties želdynai – 37,83

Miškai ir miškingos teritorijos

- IIA grupės rekreaciniai miškai – miško parkai – 138,19 ha (normuojami)
- Kiti miškai – 211,15 ha

Intensyviai naudojami želdynai

Aikštės

Prie intensyviai naudojamų želdynų Anykščiuose priskiriamos aikštės. Mieste šiuo metu yra 1 miesto aikštė - Aušros aikštė. Vystant teritorijas, atskiruose miesto gyvenamuosiuose rajonuose taip pat gali būti steigiamos naujos aikštės.

Parkai, skverai

Pagrindinę intensyviai naudojamų želdynų dalį sudaro atskirieji želdynai, kurie skiriami rekreacinei funkcijai užtikrinti, tai – parkai, skverai, žaliosios jungtys. Anykščiuose šiuo metu yra 7 parkai (Draugystės parkas, Anykštos slėnio parkas, A. Vienuolio muziejaus parkas, Karaliaus Mindaugo ažuolyno parkas, Parkas prie Storių g., Šeimyniškių parkas, Parkas prie A. Vienuolio g.), 3 skverai (Vyskupo skveras, A. Vienuolio skveras, Aušros skveras). Planuojant teritorijas yra numatomi nauji parkai ir skverai, kurie apjungiami žaliosiomis jungtimis. Žaliosios jungtys išdėstomos greta vandens telkinių, upių pakrančių, taip pat derinant susisiekimo elementus. Pagrindinės žaliosios jungtys yra Šventosios upės pakrantės.

Parkai ir skverai yra priskiriami prie normuojamų želdynų, žaliosios jungtys – nenormuojamų.

Kapinės

Kapinės pagal ankstesnį atskirųjų želdynų klasifikavimą buvo priskiriamos memorialinės paskirties atskiriesiems želdynams. Šiuo metu tai vienas iš atskirųjų želdynų tipų. Anykščiuose šiuo metu yra 5 kapinės (3 veikiančios, 2 neveikiančios), kurių bendras plotas siekia 9,98 ha: miesto senosios kapinės, miesto naujosios kapinės, miesto senosios žydų kapinės, miesto kapinės ir II pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių kapinės. Bendrajame plane įvertinama kapinių, esančių Vilniaus gatvėje, plėtra.

Ekstensyviai naudojami želdynai

Tai savarankiška atskirųjų želdynų grupė, išskiriama 21,4 ha plote. Šių želdynų paskirtis tarnauti konkrečios apsaugos tikslams, priklausomai nuo atitinkamos teritorijos specifinių ypatumų. Apsauginės paskirties želdynai numatomi tam tikrose, ypač jautriose antropogeniniam poveikiui gamtinio karkaso dalyse, vandens telkinių, pramonės įmonių ir komunalinių objektų, inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos zonose, kelių sanitarinės apsaugos zonose ir kt. Šių želdynų formavimo ypatumai ir tvarkymo reglamentas nustatomas įvertinant kiekvienos konkrečios vietos gamtinės aplinkos ypatumus ir ekologinės apsaugos tikslus.

Mišakai ir miškingos teritorijos

Planuojamoje teritorijoje didžioji dalis miškų priskirta miškų ir miškingų teritorijų funkciniai zonai.

Pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį miškai planuojamoje teritorijoje papildomai išskiriami į II ir III grupės miškus. II grupės miškus sudaro II A pogrupio – ekosistemų apsaugos miškai ir II B pogrupio - rekreaciniai miškai (miesto miškai, miško parkai). III grupės miškus sudaro apsauginiai miškai.

Ekosistemų apsaugos miškai (IIA grupė) išskiriami *Anykščių šilelio, Elmės ir Storių kraštovaizdžio draustinių* dalyse (35,4 ha plote). Ekosistemų apsaugos miškuose taikomi teisės aktų, Anykščių regioninio parko tvarkymo plano, reglamentuojančių naudojimą II A grupės miškuose reikalavimai. Be apribojimų, reglamentuojančių miškotvarkinės veiklos ypatumus, reikėtų paminėti, kad šiuose miškuose draudžiama statyti pastatus ir plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, leidžiamas pažintinis turizmas (lankymas nustatytais maršrutais).

Rekreacinių (IIB) miškų grupėje pagal rekreacijos pobūdį ir žmonių lankymosi intensyvumą miškai išskiriami į du pogrupius – *miško parkų* (intensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai) ir *miesto miškų* (ekstensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai). Anykščių miesto ribose anksčiau parengtame bendrajame plane buvo numatyti du miško parkai. Pirmasis - *Anykščių šilelio (Dainuvos slėnio)* pietiniame miesto pakraštyje, kairiakrantėje Šventosios slėnio dalyje. Pastarasis jau nuo seno atlieka miško parko funkcijas, jame tradiciškai organizuojamos miesto šventės ir kiti renginiai. Antrąjį - *Lagedžių* miško parkas buvo numatytas šiaurinėje miesto dalyje esančio pušyno pagrindu, dešiniakrantėje Šventosios slėnio dalyje.

Be šių miško parkų bendrajame plane papildomai numatomi nauji miško parkai, kurie išdėstomi atsižvelgiant Anykščių regioninio parko tvarkymo planą, taip pat įvertinant funkcinius, susisiekimo veiksnius.

Miško parkuose galima didelė užsiėmimų – poilsavimo formų įvairovė: ramus pasivaikščiojimas, iškylavimas, lauko žaidimai, mokomasis lankymas, sportinis pasivaikščiojimas arba sportinis lavinimas (sveikatingumo takai), slidinėjimas žiemą ir kt. Miško parkuose, palyginus su likusiais rekreaciniais miškais, reikia daugiausiai ūkinio tvarkymo priemonių. Juose yra kuriama intensyviai poilsiui pritaikyta būdinga parkui miško sudėtis ir struktūra, tankus rekreacinės infrastruktūros tinklas, plečiantis poilsavimo galimybes bei užtikrinantis jo komfortą, formuojamos aikštelės, renginiai.

Miesto miškų pagrindinė funkcinė paskirtis yra tenkinti gyventojų rekreacines, sanitarijos ir higienos reikmes, sudaryti sąlygas palankias rekreacijai, masiniams renginiams gamtoje, gryninti miestų orą, gerinti estetinį vaizdą, formuoti ir palaikyti tam tinkamus medynus. Šiuose miškuose palaikoma artima natūraliai miško struktūra. Siekiant pagerinti sąlygas poilsiui, vykdomos sanitarinių – higieninių ir estetinių savybių gerinimo, reginių formavimo bei medynų atsparumo didinimo priemonės, kuriama minimali rekreacinė infrastruktūra. Anykščių *miesto* miškuose galimas ramaus pobūdžio rekreacinis naudojimas be nakvynės ir statybinės programos. Konkrečios *rekreacinių* miškų tvarkymo priemonės turi būti numatomos miškotvarkos projektuose, o *miško parkų* - kompleksiniuose planavimo projektuose, kurie susidėtų iš miškotvarkos ir architektūrinio planavimo projektų.

Apsauginiai miškai (III grupė). Jie yra išskiriami Anykščių regioninio parko konservacinio (Janydžių geomorfologinis draustinis) ir apsauginio prioriteto zonose. Šiuose miškuose ūkininkaujama stengiantis išlaikyti produktyvius, augimvietės sąlygoms atitinkančius medynus. Ūkininkavimo tikslai ir bendras reglamentas priklauso nuo miško, esančioje tam tikroje zonoje, atliekamų svarbiausių apsauginių funkcijų (paviršinio vandens telkinių, slėnio šlaitų, gėlo požeminio vandens išteklių maitinimo zonos, dirvožemio bei gyvenamosios aplinkos apsaugos), o ugdomųjų kirtimų ir želdinimo darbų specifiškai numatoma atitinkamuose miškotvarkos projektuose.

Miesto teritorijos bendrojo plano rengimo lygmenyje sprendžiami žaliųjų plotų sistemos dalių teritorinio išdėstymo, ribų, kiekio, priskyrimo atitinkamai kategorijai ir funkcinio naudojimo klausimai. Konkretus želdyno tvarkymas turi būti sprendžiamas detaliuosiuose planuose, kituose želdynų projektuose.

Jokiu būdu negalima sumenkinti šių želdynų, kurie yra privalomi urbanizuotų teritorijų - gyvenamųjų, visuomeninių, pramonės ir sandėliavimo objektų, komercinės paskirties ir kt. teritorijų aplinkos komponentai, reikšmės.

Šiuo metu Anykščiuose yra suformuoti du miško parkai: Lagedžių miško parkas (šiaurinėje miesto dalyje, prie Šventosios upės) ir Anykščių šilelio miško parkas (vakarinėje miesto dalyje, prie Šventosios upės). Abu miško parkai sudaro apie 60 ha plotą. Vystant miesto teritoriją numatoma plėsti miškų parkų sistemą. Miško parkai bendrajame plane numatomi atsižvelgiant į Anykščių

regioninio parko tvarkymo planą. Jiems priskiriami didžiausi ir geriausiai pasiekiami rekreacinės paskirties miškai.

Priklausomieji želdynai

Be miškų, intensyviai ir ekstensyviai naudojamų želdynų, svarbią reikšmę želdynų sistemai turi priklausomieji želdynai visuomeninių objektų, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų aplinkoje bei želdiniai gatvių, kelių erdvėje. Miesto bendrojo plano lygmenyje nėra sprendžiami *priklausomųjų želdynų* plotų, teritorinio išdėstymo principų ir kt. klausimai. *Priklausomieji želdynai* yra labai svarbūs siekiant gerinti aplinkos kokybę (tiek estetinę, tiek ekologinę), tenkinant visuomenės sveikos gyvensenos poreikius, palaikant teritorijos ekologinį stabilumą, sudarant galimybes formuoti įvairaus pobūdžio erdves, mažinant agresyvų pastatų poveikį ir t.t. Šie želdynai gali būti sprendžiami tik atskirų miesto dalių arba objektų bendruosiuose planuose, kurie rengiami masteliu 1:2000, detaliuose planuose ar techniniuose projektuose.

5.3.1 lentelė. Želdynai planuojamoje teritorijoje

Eil. Nr.	Pavadinimas	Apibūdinimas, reikalavimai	Plotas, ha
Saugomos teritorijos			
1.		SAUGOMOS TERITORIJOS (ŽR. SĄRAŠĄ _____)	
		AIKŠTĖS	
2.	Aikštės BZa		
2.1	Aušros aikštė		0.61
NORMUOJAMI ŽELDYNAI - REKREACINĖS PASKIRTIES ŽELDYNAI (PARKAI, SKVERAI)			
2.2.	Parkai		
2.2.1	Draugystės	Rekreacinės paskirties – ramiam poilsiui. Parkas įrengtas, prioritetą teikiamas palaikomajam tvarkymui, aplinkos rekreacinių ir estetinių savybių gerinimui. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	6.49
2.2.2	<i>Anykštos slėnio parko prieigos</i>	Anykštos slėnio parko prieigos. Formuojamas kartu su poilsio parku. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	0.79
2.2.3	<i>A. Vienuolio muziejaus</i>	Kultūrinės ir memorialinės paskirties – pažintiniam lankymui, ramiam poilsiui, kultūrinių renginių organizavimui. Želdinimo ir tvarkymo pobūdis nustatomas parko suplanavimo projekte. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	4.15
2.2.4	<i>Karaliaus Mindaugo qžuolyno</i>	Kultūrinės ir rekreacinės paskirties – pažintiniam lankymui (įrengiamas sudarant sąlygas pažinti Lietuvos istoriją), ramiam poilsiui tam skirtose zonose. Parkas įrengiamas ir tvarkomas tik pagal parengtą visos teritorijos projektą. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	10.46
2.2.5	<i>Kartodromo parkas</i>	Poilsio parkas su vandens telkiniu. Formuojamas kaip miesto gyventojų poilsio zona. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	19.81
2.2.6	<i>Parkas prie A. Vienuolio gt.</i>	Rekreacinės paskirties – ramiam poilsiui, išnaudojant šios vietos teikiamas galimybes apžvelgti Anykščių miesto panoramą (įrengiant apžvalgos aikštelę). Želdinimo ir tvarkymo pobūdis nustatomas parko suplanavimo projekte. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams.	2.44
2.2.7	<i>Anykščių kvarco tvenkinio parkas</i>	Poilsio parkas su vandens telkiniu. Formuojamas kaip miesto gyventojų poilsio zona. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	6.31

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

2.2.7	<i>Anykščių kvarco tvenkinio parkas</i>	Numatomas parkas gyvenamųjų teritorijų kvartalų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams.	0.49
2.2.8	<i>Parkas prie Storių gt.</i>	Poilsio parkas vietiniam gyventojų naudojimui Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	1.44
2.2.9	<i>Parkas</i>	Numatomas parkas gyvenamųjų teritorijų kvartalų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	3.53
2.2.10	<i>Parkas</i>	Numatomas parkas gyvenamųjų teritorijų kvartalų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	3.58
2.2.11	<i>Parkas</i>	Numatomas parkas gyvenamųjų teritorijų kvartalų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.85
2.2.12	Parkas prie Anykščių šilelio ir Šventosios upės	Parkas formuojamas kaip bendra Anykščių šilelio dalis Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	3.96
2.3.	Skverai		
2.3.1	<i>Vyskupo skveras</i>	Kultūrinės – rekreacinės paskirties, pažintiniam lankymui, ramiam trumpalaikiam poilsiui. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	0.78
2.3.1	<i>Vyskupo skveras</i>		1.54
2.3.2	<i>Apžvalgos aikštelės skveras</i>	Apžvalgos aikštelės skveras. Kultūrinės – rekreacinės paskirties, pažintiniam lankymui, ramiam trumpalaikiam poilsiui. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams..	0.52
2.3.3	<i>Skveras prie geležinkelio tilto</i>	Formuojamas skveras su maudymosi vieta, prieplauka prie Šventosios upės ir šalia esančios miško parko. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams.	0.57
2.3.4	<i>Aušros skveras</i>	Rekreacinės paskirties - ramiam trumpalaikiam poilsiui, aplinkos pagerinimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.21
2.3.5	<i>Skveras</i>	Planuojamas skveras prie geležinkelio stoties. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.14
2.3.6	<i>Skveras</i>	Planuojamas skveras Vilties gatvėje. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.73
2.3.7	<i>Skveras</i>	Planuojamas skveras Sodų gatvėje. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.98
2.3.8	<i>Skveras</i>	Planuojamas skveras Gegužės gatvės gale. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.66
2.3.9	<i>Skveras</i>	Planuojamas skveras Volupio gatvės kvartale. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.52
2.3.10	<i>Skveras</i>	Planuojamas skveras prie Kvarco gatvės. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.59
2.3.11	<i>Skveras</i>	Planuojamas skveras prie Mindaugo ir Vilniaus gatvių sankryžos. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	0.62
		NORMUOJAMI ŽELDYNAI - REKREACINIAI MIŠKAI	
3.	Miškai	II -os grupės miškai	
3.1	Anykščių šilelis	Rekreacinės paskirties - ramiam ir aktyviam poilsiui, miesto švenčių ir kitų masinių renginių organizavimui. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams	24.59
3.2	Lagedžių miško parkas	Rekreacinės paskirties – ramiam ir aktyviam poilsiui. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams	51.65

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

3.2	Lagedžių miško parkas		10.12
3.3	Anykštos parkas - poilsio ir sveikatos parkas	Formuojamas poilsio ir sveikatinimo parkas. Parke įrengiama tikslinga infrastruktūra susieta su sveikatinimu. Teritorijoje plėtojamas hidrografinis tinklas, įrengiamos užtvankos, valčių plaukiojimo zonos. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams	4.35
3.3	Anykštos parkas - poilsio ir sveikatos parkas		14.17
3.4	Miško parkas prie Šaltupio gatvės	Formuojamas miško parkas miesto dalies gyventojų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams	7.51
3.4	Miško parkas prie Šaltupio gatvės	Formuojamas miško parkas miesto dalies gyventojų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams	3.53
3.5	Miško parkas prie Šilo gatvės	Formuojamas miško parkas miesto dalies gyventojų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas centriniais želdynams	13.47
3.6	Miško parkas prie Sorių gatvės I	Formuojamas miško parkas aplinkinių gyvenamųjų teritorijų kvartalų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	2.87
3.7	Miško parkas prie Sorių gatvės II	Formuojamas miško parkas aplinkinių gyvenamųjų teritorijų kvartalų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	2.68
3.8	Miško parkas prie Sorių gatvės III	Formuojamas miško parkas aplinkinių gyvenamųjų teritorijų kvartalų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	1.12
3.9	Miško parkas prie J. Basanavičiaus gatvės	Formuojamas miško parkas aplinkinių gyvenamųjų teritorijų kvartalų aptarnavimui. Pagal svarbą priskiriamas vietiniams želdynams	2.13
		NENORMUOJAMI ŽELDYNAI	
	Intensyvaus naudojimo želdynai:		
	<i>Žaliosios jungtys BZi</i>	Želdynų juostos jungiančios visų tipų želdynus. Tai rekreacinės paskirties želdynai, kurie kartu gali atlikti ir apsaugines, ekologines funkcijas gamtinio karkaso teritorijose.	49.95
	<i>Kapinės BZk</i>	Veikiančios ir neveikiančios kapinės	10.79
	Ekstensyvaus naudojimo želdynai:		
	<i>Ekologinės, apsauginės ir estetinės paskirties želdynai BZe</i>	Želdynai skirti ekologiškai ir apsauginei paskirčiai. Taip pat želdynai skirti estetinei funkcijai – reprezentacinių miesto erdvių formavimui.	37.83
	Mišškai:		
	I – grupės ME	I – os grupės miškai	98.56
	II - grupės miškai MRe	Kiti II -os grupės miškai, kuriuose nenumatoma planuojamame laikotarpyje vykdyti didesnių rekreacinės infrastruktūros įrengimo darbų. Teritorijos galimas takų, poilsio aikštelių įrengimas	55.59

	III grupės miškai MA	III grupės miškai. Miškuose užtikrinamos apsauginės funkcijos.	41.68
	IV-grupės miškai MI1	IV-grupės miškai. Ūkinei veiklai skirti miškai.	15.32

Iš bendros želdynų sistemos miesto erdvinėje struktūroje svarbią dalį sudaro rekreacinei paskirčiai numatomi naudoti želdynai. Šie želdynai yra siejami su konkrečiais gyventojų rekreacijos, poilsio, laisvalaikio praleidimo bei kitų veiklų atvirame lauke poreikiais. Bendrajame plane šiuos želdynus numatoma normuoti. Remiantis Viešųjų atskirųjų želdynų normomis, bendrajame plane numatoma normuoti intensyvaus naudojimo želdynus, kurių pagrindą sudaro rekreacinei funkcijai numatomi atskirieji želdynai ir IIA grupės miškus, kurių pagrindą sudaro rekreacinei funkcijai skirti miško parkai.

Iš viso rekreacinei funkcijai numatomų intensyvaus naudojimo želdynų ir IIA grupės miškų planuojama apie 210,35 ha. Šių želdynų dalis tenkanti vienam gyventojui skaičiuojama apie – 89 m², kai skaičiuotinas prognozinis gyventojų skaičius 18670 gyv.

Atsižvelgiant į želdynų svarbą miesto erdvinėje struktūroje ir rekreacinius poreikius, rekreacinei paskirčiai numatomi naudoti želdynai yra skirstomi į *centrinius ir vietinius*. Įvertinant Anykščių miesto erdvinę struktūrą ir rekreacinius poreikius centriniais želdynams priskiriami pagrindiniai intensyvaus naudojimo želdynai – parkai ir skverai bei pagrindiniai IIA grupės rekreaciniai miškai – miško parkai. Planuojant miesto teritoriją rekreacinei paskirčiai numatomi želdynai išdėstomi taip, kad atstumas nuo gyventojų namų iki želdynų būtų ne didesniu nei 300 m spinduliu.

5.4. Saugomos teritorijos ir gamtos objektai

Svarbiausius Anykščių kraštovaizdžio išteklius sudaro 9 draustiniai, 1 regioninis parkas ir 6 „Natura 2000“ teritorijos, svarbios buveinių apsaugai.

Draustiniai

Anykščiuose yra net 9 draustiniai, kurių visi priklauso tik Anykščių rajono savivaldybei (Anykščių senamiesčio urbanistinis, Variaus botaninis, Janydžių ir Gojaus geomorfologiniai, Storių, Anykščių šilelio ir Elmės kraštovaizdžio, Anykštos ir Šventosios senvagių hidrografiniai draustiniai) (5.4.1 lentelė). Pagal užimamą plotą didžiausias – Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis (1441,53 ha).

5.4.1 lentelė. Anykščiuose esantys draustiniai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas, ha	Steigimo tikslas	Vieta
1.1	Anykščių senamiesčio urbanistinis draustinis	52,12	Išsaugoti Anykščių miesto istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir pavienių sklypų užstatymo tipą (-us), kultūros paveldo objektus ir jų aplinką, tradicinę architektūrinę išraišką	Anykščių r. sav.
1.2	Variaus botaninis draustinis	63,92	Išsaugoti Šventosios slėnio retas augalų bendrijas ir rūšis	Anykščių r. sav.
1.3	Janydžių geomorfologinis draustinis	75,62	Išsaugoti raiškų Janydžių erozinio kalvyno reljefą	Anykščių r. sav.
1.4	Storių kraštovaizdžio draustinis	581,79	Išsaugoti raiškų Storių moreninio masyvo reljefą su Gegužinių, Storių, Liepkalnių, Sibiriako, Baltramo kalvomis, Jono Biliūno kapą, Liudiškių piliakalnį ir senovės gyvenvietę	Anykščių r. sav.
1.5	Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis	1 441,53	Išsaugoti raiškų asociacinį Anykščių šilelio kraštovaizdį, Šventosios upės slėnį su atodangomis ir salpinėmis pievomis, Puntuko ir Puntuko brolio riedulius, šaltinį „Karalienės liūnas“, Vetygalos atodangą, Peniankų pilkapyną ir kitas kultūros paveldo vertybes	Anykščių r. sav.

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas, ha	Steigimo tikslas	Vieta
1.6	Anykštos hidrografinis draustinis	187,99	Išsaugoti natūralią, unikalia vagos struktūra pasižyminčią Anykštos upės slėnio atkarpą ir Burbiškio dvaro sodybą	Anykščių r. sav.
1.7	Gojaus geomorfologinis draustinis	295,24	Išsaugoti raiškų moreninį kalvų lanką	Anykščių r. sav.
1.8	Elmės kraštovaizdžio draustinis	230,20	Išsaugoti raiškų Elmės upelio slėnio ir Šventosios paslėnio kraštovaizdį, šaltiniuotas upių pakrantes ir natūralių pievų bendrijas, Šeimyniškėlių piliakalnį su jį supančiomis senovinėmis gyvenvietėmis ir senkapiais	Anykščių r. sav.
1.9	Šventosios senvagių hidrografinis draustinis	490,70	Išsaugoti senvagių gausumu išsiskiriančią Šventosios upės slėnio atkarpą su termokarstiniais ežerėliais ir pelkutėmis	Anykščių r. sav.

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2023

Regioniniai parkai

Anykščiuose esantis Anykščių regioninis parkas yra 15 485,70 ha ploto. Į Anykščių rajoną patenka visas šio regioninio parko teritorijos plotas (5.4.2 lentelė).

5.4.2 lentelė. Regioniniai parkai Anykščiuose

Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas, ha	Steigimo tikslas	Pastabos	Vieta
2.1.	Anykščių regioninis parkas	15 485,70	Išsaugoti vertingiausius Anykščių krašto gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus	Tik dalis parko turi buveinių apsaugai svarbių teritorijų statusą	Anykščių r. sav.

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2023

„Natura 2000“ teritorijos

Dalis Anykščių rajono savivaldybės teritorijos patenka į „Natura 2000“ teritoriją – Europos Sąjungoje esantį saugomų teritorijų tinklą, įkurtą siekiant išsaugoti Europos Bendrijos mastu retas ar nykstančias gyvūnų ir augalų rūšis bei gamtines buveines. Šią apsaugą numato dvi direktyvos – buveinių ir paukščių, pagal kurias ir nustatytos buveinių apsaugai ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos.

Buveinių apsaugai Anykščiuose svarbios 6 teritorijos (5.4.3 lentelė) – Anykščių šilelis, Girelės miškas, Šventosios senvagės, Šventosios upės vidurupis, Gojaus apylinkės ir Anykštos apylinkės. Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nėra.

Didžiausia iš „Natura 2000“ teritorijų, patenkančių į Anykščių rajoną – Anykščių šilelis, iš viso užimantis 1 667,95 ha.

5.4.3 lentelė. „Natura 2000“ teritorijos: buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST)

Eil. Nr.	Kodas „Natura 2000“ duomenų bazėje	Pavadinimas	Plotas, ha	Pastabos	Steigimo tikslas	Vieta
3.1	LTANY0012	Anykščių šilelis	1 667,95	Patenka į Anykščių regioninį parką (Būdragaidžio gamtinis rezervatas, dalis Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinio bei dalis ekologinės	7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 3160, Natūralūs distrofiniai ežerai; 6210, Stepinės pievos; 6450, Aliuvinės pievos; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 91D0, Pelkiniai miškai; 9010, Vakarų taiga; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglėnai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91T0, Kerpiniai pušynai; Dvilapis purvuolis; Žvilgančioji riestūnė; Šarvuotoji skėtė; Didysis auksinukas; Stačioji dirvuolė; Vėjalandė šilagėlė	Anykščių r. sav.

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

Eil. Nr.	Kodas „Natura 2000“ duomenų bazėje	Pavadinimas	Plotas, ha	Pastabos	Steigimo tikslas	Vieta
				apsaugos prioriteto zonos)		
3.2	LTANY0011	Girelės miškas	69,43	Patenka į Anykščių regioninį parką (dalis Storių kraštovaizdžio draustinio)	9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; Stačioji dirvuolė	Anykščių r. sav.
3.3	LTANY0020	Šventosios senvagės	233,97	Teritorija patenka į Anykščių regioninį parką (dalis Šventosios senvagių hidrografinio draustinio)	3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 6210, Stepinės pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6530, Miškapievės; Dvijuostė nendriadusė; Šarvuotoji skėtė	Anykščių r. sav.
3.4	LTUKM0007	Šventosios upės vidurupis	1 673,45	Patenka į Anykščių regioninį parką ir Šventosios ichtiologinį draustinį (dalis draustinio)	6210, Stepinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; Šarvuotoji skėtė; Pleištinė skėtė; Didysis auksinukas; Dvijuostė nendriadusė; ; Skiauterėtasis tritonas; Auksaspalvis kirtiklis; Baltijos lašiša; Kartuoelė; Paprastasis kirtiklis; Upinė nėgė; Ūdra	Anykščių r., Jonavos r., Ukmergės r. sav.
3.5	LTANY0024	Gojaus apylinkės	137,18		9050 Žolių turtingi eglynai; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai	Anykščių r. sav.
3.6	LTANY0025	Anykštos apylinkės	273,15		3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai	Anykščių r. sav.


Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2023

5.5. Natūralios pievos ir šaltiniai

Planuojamoje teritorijoje yra registruotų natūralių pievų ir ganyklų. Natūralios pievos ir ganyklos vertinamos atsižvelgiant į Biologinės įvairovės duomenų bazės biomon.lt/szns duomenis. Remiantis Biologinės įvairovės žemėlapiiais, dalis natūralių pievų ir ganyklų yra išsidėsčiusios planuojamos teritorijos pietinėje pusėje.

Vystant miesto teritorijas, natūralių pievų ir ganyklų nenumatoma paversti kitomis naudmenomis.

Į planuojamą teritoriją taip pat patenka keletas pelkių teritorijų. Tai teritorijos Lagedžių miške, taip pat šalia Liudiškių gatvės. Pelkių nėra numatoma paversti kitomis naudmenomis.




5.5.1 pav. Natūralios pievos ir ganyklos, pelkės (šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, 2023. NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIAI - Specialiosios žemės naudojimo sąlygos - Lizmap (biomon.lt))

5.6. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės

Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės pažymėtos 4.2.1 paveiksle. Šių bendrijų buveinių teritorijų nėra numatoma urbanizuoti. Dalyje jų būtų numatyti tik pėsčiųjų takai. Pėsčiųjų takus numatoma vystyti panaudojant esamus miško kelius bei išlaikant gruntinę dangą. Konkretūs pėsčiųjų takų įrengimo sprendiniai būtų parengiami techninio projekto rengimo stadijoje atsižvelgiant į aktualius saugomų teritorijų reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės yra išlaikomo ir jose nėra numatoma naujos urbanistinės infrastruktūros, bendrojo plano sprendiniai nesąlygos reikšmingo neigiamo poveikio natūralių buveinių sistemai.





11.6.1 pav. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės (išskirtos pagal tipus) planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje (šaltinis: www.geoportal.lt)

5.7. Saugomos rūšys

Remiantis saugomų rūšių informacine sistema, planuojamoje teritorijoje nustatyta nemažai saugomų rūšių radaviečių. Anykščių miesto ir jo gretimose teritorijose yra nustatytos tokių saugomų rūšių radavietės kaip: Kirtptalapė tritomarija, Vėjalandė šilagėlė, Purpurinis plokščiavabalis, Baltasis gandrai, stačioji dirvuolė. Taip pat yra pavienių stebėjimų radavietės – didysis auksinukas, Juodoji meleta, vėlyvasis šikšnys, šiaurinis šikšnys, šikšniukas mažylis, šikšniukas nykštukas, natuzijaas šikšniukas, rudasis nakviša, raudonpilvė kūmutė, žalioji rupūžė, machaonas, paprastasis svirbelis, skiauterėtasis tritonas, vandeninis palėausis, rudasis ausylis, dvispalvis plikšnys.

Planuojant miesto infrastruktūrą numatoma įvertinti šių saugomų rūšių radavietes ir joms nepakenkti. Saugomų rūšių buveinėse nėra planuojama veikla, kuri sunaikintų ar pablogintų saugomų rūšių buveines.



5.7.1 pav. Saugomų rūšių radaviečių išsidėstymas

5.8. Vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos ir apsaugos zonos

Per Anykščių miestą teka Šventosios, Anykštos upės, Valaukio, Šaltupio upeliai. Teritorijoje yra Anykščių kvarco tvenkinys, taip pat Anykščių tvenkinys (užtvenkta Šventosios upė). Paviršiniams vandens telkiniams turi būti nustatomos pakrantės apsaugos juostos ir apsaugos zonos. Bendrajame plane paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos nėra žymimos. Jos turi būti nustatomos kitais projektais. Bendrajame plane įvertinamas Paviršinių vandens telkinių, Anykščių miesto administracinėse ribose, apsauginių juostų ir zonų nustatymo specialusis planas (2012).

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos turi būti nustatytos remiantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98 redakcija).

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zona miesto teritorijoje sutapdinama su pakrantės apsaugos juosta.


5.9. Potvynių teritorijos

Planuojama teritorija patenka į Nemuno upių baseinų rajoną. Pagal potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius (patvirtintus LR Aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“), planuojamoje teritorijoje nustatytos sniego ir liūčių užliejamos teritorijos prie Šventosios ir Anykštos upių.

Pagal sniego ir liūčių potvynio žemėlapi, didelės, vidutinės ir mažos tikimybės potvynio teritorijos yra išsidėsčiusios Šventosios ir Anykštos upių pakrantėse, slėniuose.

Potvynių teritorijoms taikomas Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo (TAR, 2019-06-19, Nr. 862) VI skyriaus „Ekologinės apsaugos zonos, gamtos ištekliai“ X skirsnio „Potvynių teritorijos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“ reikalavimai. Potvynių grėsmės teritorijose ūkinė veikla vykdoma remiantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862) 104 str. reikalavimais.

Bendrajame plane potvynių užliejamose teritorijose nėra planuojama naujų užstatomų teritorijų. Potvynio vandens užliejamus slėnius numatoma išlaikyti, kaip gamtiniam karkasui svarbias teritorijas, didinant planuojamos teritorijos atsparumą ekstremaliems klimato reiškiniams.



5.9.1 pav. Potvynių užliejamos teritorijos Anykščių mieste ir jo apylinkėse, kai potvynio tikimybė didelė (10 %) ir vidutinė (1%) (pagal potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius (patvirtintus LR Aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“))

5.10. Miško žemė

Planuojamoje teritorijoje yra esami miško žemės plotai. Didžioji dalis miško žemės masių yra išlaikomi ir priskiriami miškų ir miškingų teritorijų zonai. Dalį miško žemės teritorijų numatoma pakeisti kitomis naudmenomis. Kitomis naudmenomis miško žemę numatoma pakeisti formuojant inžinerinės infrastruktūros koridorius.

Bendrajame plane iš viso numatytos galimybės paversti miško žemę kitomis naudmenomis apie 3,38 ha plote. Miško žemę paversti kitomis naudmenomis numatoma inžinerinės infrastruktūros koridorių (TK) suformavimui - gatvių, kelių juostų išskyrimui, kuriose taip pat būtų įrengiami požeminiai inžineriniai tinklai.

Miško žemės plotai, kuriuos numatoma paversti kitomis naudmenomis, pažymėti brėžinyje S-5 Gamtinis karkasas (žr. 5.10.1 lentelę).

Inžinerinės infrastruktūros koridorių suformavimui miško žemė verčiama kitomis naudmenomis vadovaujantis Miškų įstatymo 11 str. 1 dalies 2 punktu, pagal kurį miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti.

Atsižvelgiant į tai, kad susisiekimo koridoriai suskaido miško žemės plotus ir dalis jų tampa mažesni nei 10 arų, numatomas papildomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. Bendrajame plane tai kiti plotai, kurie patenka į gyvenamąsias zonas mažesni nei 10 a. Šis papildomas žemės pavertimas kitomis naudmenomis numatomas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ reikalavimais. Aprašo 3 punkte nurodyta, kad aprašas taikomas visais atvejais, kai miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis, neatsižvelgiant į šios žemės nuosavybės formą. Miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį arba jos nekeičiant, atsižvelgiant į planuojamos veiklos pobūdį. Kai dėl planuojamos veiklos pobūdžio įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius atskirtas miško žemės plotas tampa mažesnis nei Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas minimalus miško plotas ir dėl to negali būti laikomas mišku, jis priskiriamas bendram plotui, kuriame miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis.

Vykdamas miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, turi būti laikomasi LR Miškų įstatymo, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 924 redakcija), reikalavimų.

Dalis miško žemės taip pat patenka į gyvenamąsias funkcines zonas. Į šias ir kitas funkcines zonas patenkančius miško žemės plotus numatoma naudoti ir tvarkyti vadovaujantis LR Miškų įstatymu.

Ties miško žemės sklypais numatyti inžineriniai tinklai turi būti tiesiami inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijose.

Įgyvendinant bendrojo plano sprendinius turi būti vadovujamasi aktualia miškų kadastro informacija.

5.10.1 lentelė. Miško žemės dalys numatytos paversti kitomis naudmenomis

Nr	Teritorijos plotas, m2	Miško žemės pavertio kitomis naudmenomis tikslas
1	2	3
1	971	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
2	584	Plotas mažesnis nei 10 a.
3	154	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
4	101	Plotas mažesnis nei 10 a.
5	331	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
6	597	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
7	2870	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
8	7241	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
9	737	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
10	706	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
11	913	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
12	5135	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
13	87	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
14	9337	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
15	94	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
16	441	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
17	566	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
18	131	Plotas mažesnis nei 10 a.
19	629	Plotas mažesnis nei 10 a.
20	1066	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
21	601	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
22	551	Inžinerinės infrastruktūros koridorių plėtra
	Iš viso: 33842	

6. KULTŪROS PAVELDAS

6.1. a

Anykščiai rašytiniuose istorijos šaltiniuose pirmą kartą minimi 1440 m.. Gyvenvietė kūrėsi greta dvaro, svarbių prekybinių kelių iš Ukmergės, Pienionių, Pasvalio, Balninkų ir Svėdasų sankirtos, šalia brastos Šventosios upės. 1442 – 1452 m. Didžiojo kunigaikščio vietininkas Radvila Astikaitis Anykščiuose pastatė pirmą medinę bažnyčią. XV a. antrojoje pusėje gyvenvietė ėmė sparčiai augti, tapo pavieto centru, susiformavo turgaus aikštė. 1514 m. Anykščiai jau įvardinami miestu. XVI – XVIII a. miestas kentėjo nuo jėgų, tačiau vis atsikurdavo ir plėtėsi. 1792 m. sausio 17 d. Stanislovas Augustas Poniatovskis Anykščiams suteikė savivaldos privilegiją. 1853 m. sudarytas ankstyviausias Anykščių planas. 1891 m. sudarytas ir patvirtintas išsamus miesto planas, jame užfiksuoti smulkūs sklypai ir kvartalai, gatvės, tankus užstatymas. 1898 m. buvo nutiestas Panevėžio - Švenčionių siaurasis geležinkelis, Anykščiuose pastatyta geležinkelio stotis. 1899-1909 m. pastatyta nauja mūrinė Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, kuri tapo pagrindine dominante Anykščių vidaus erdvėje ir panoramoje. Iki Pirmojo pasaulinio karo Anykščiuose susiformavo stačiakampė aikštė su būdingu XIX a. pabaigos – XX a. pradžios užstatymas: aplink aikštę išsidėstė krautuvės, užėigos, pastatai stovėjo tankiai, dažnai vienas prie kito be tarpų, šonais ir galais į aikštę. Tokio tipo užstatymas vyravo ir gretimose aikštei gatvėse. Padaugėjo mūrinių pastatų. Anykščiai smarkiai nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metais, sudegė didžioji dalis užstatymo. 1925 m. patvirtinta Anykščių plano schema, kurioje užfiksuotos miestelio ribos: geležinkelio linija, Užupiečių ir Jurzdiko sodžiais, žydų kapinėmis, Kęstučio, Rubikių, Būgos ir Kalnų gatvėmis, schemoje pažymėtos naujos XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje susidarę gatvės. Turgaus aikštė nuo dar labiau sumažinta, joje užfiksuoti trys maži kvartalėliai, sudalinti

siauromis gatvelėmis. A. Baranausko aikšte vadinta tik šiaurinė aikštės dalis. Tarpukario laikotarpyje mieste buvo 1 – 2 aukštų pastatai.

1926 įkurta įmonė, kur pradėta pramoninė vyno gamyba – „Anykščių vynu“, kuri sparčiai plėtėsi ir vėliau užėmė didžiulę teritoriją miesto centre.

1932 m. sudarytas „mūro kvartalo planas“. Miesto dominante tebebuvo bažnyčia. 1938 m. Anykščiams suteiktas miesto teisės ir kurorto statusas. 1944 m. miesto centras buvo sugriautas. 1949 m. turgaus aikštėje įrengtas skveras, pasodinti medžiai. Apie 1957–1960 m. mieste pradėtos platesnio masto statybos. Tada pastatyti pirmieji nedideli daugiabučiai gyvenamieji namai. Po 1960 m. imta statyti didesnius pastatus - prie aikštės pastatyti viešbutis, universalinė parduotuvė. Miesto centre plėtėsi „Anykščių vyno“ teritorija, kilo nauji stambūs gamybiniai korpusai. 1964 m. centro rytinėje dalyje išaugo pirmas 5 aukštų gyvenamasis namas, davęs pradžią tolesniam Anykščių centro pertvarkymui, griauinant senuosius pastatus. Pagal 1964 m (archit. K. Bučas), generalinio plano schemą, 1967 m. miesto centro detalaus išplanavimo projektą (archit. R. Alekna) miesto centre numatyti drastiški pokyčiai - dab. Vilniaus g. ištiesinimas, aikštės formos pakeitimas į taisyklingą keturkampę, ištisų kvartalų užstatymas 5 a. namais. Projektas buvo pakoreguotas po kelių architektų (A. Miškinio, A. Pylipaičio) protestų. Buvo statomi stambūs visuomeniniai pastatai.

1969 m. Anykščių istorinis centras buvo pripažintas vertingu urbanistikos paveldo objektu, jam suteiktas vietos reikšmės urbanistikos paminklo statusas, tačiau nenustatytas statybos režimas jo teritorijoje, saugomoje miesto dalyje buvo statoma, neatsižvelgiant į istorinį užstatymą.

1990-1992 m. parengtas Anykščių centrinės dalies regeneracijos projektas (aut. archit. G. Miknevičienė). Jame nustatytos skirtingo režimo zonos - išplėsta vertinga teritorija. Projekte pasiūlyta atstatyti buvusį prekybinių pastatų kvartalą A. Baranausko aikštėje, pastatus priešais kultūros rūmus, atkursiančius aikštės šiaurinės kraštinės užstatymą. Buvo numatyta išsaugoti maksimaliai autentiškus didžiausią architektūrinę vertę turinčius pastatus.

Istorinės Anykščių miesto dalies (tuometinis kodas U33) ribos nustatytos 1992-06 07, patvirtintos 1993-12-02. Vertybės teritorijos plotas sudarė 427600.00 kv. m. Nustatytas vietinis reikšmingumo lygis.

1998-12-17 įsteigtas Anykščių senamiesčio urbanistinis draustinis. Draustinio steigimo tikslas – išsaugoti Anykščių miesto istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir pavienių sklypų užstatymo tipą (- us), kultūros paveldo objektus ir jų aplinką, tradicinę architektūrinę išraišką.

Anykščių miesto bendrasis planas patvirtintas 2008-06-27.

Šiame dokumente numatyti sprendiniai vizualiai ir struktūriškai neįtakojo istorinės miesto dalies architektūrinės urbanistinės kokybės. Nereglamentuota XX a. antrosios pusės gyvenamaisiais namais užstatytų teritorijų plėtra. Tačiau buvo prisilaikyta centro regeneravimo projekto sprendinių – numatyta atstatyti sunaikintą A. Baranausko aikštės pietinės dalies užstatymą.

Įsigaliojus Nekilnojamojo kultūros paveldo (NKP) apsaugos įstatymo 11 str. nuostatoms. Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos nustatomos taip, kad sutaptų su sklypų, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis, nuspręsta rengti Anykščių miesto istorinės dalies nekilnojamosios kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą, kuris patvirtintas 2011-08-16.

Anykščių miesto istorinės dalies teritorijos ribos apėmė miesto istorinį branduolį su dominuojančiu istoriniu užstatymu arba užstatymas tęsia istorines tradicijas. Teritorijos ribos sutampa su sklypų, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis. Apsaugos zonos vizualinės apsaugos pozonis nustatytas teritorijose, kurių užstatymas ryškiausiai veikia miesto istorinės dalies apžvalgą.

Patvirtintas Anykščių miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialusis planas.

6.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos bendrosios nuostatos

Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių dalies tikslas – išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms, sudarant sąlygas

visuomenei jį pažinti ir juo naudotis, kultūros paveldo tvarkymą bendroje teritorijos raidoje, integruojant į kultūrinio kraštovaizdžio teritorinę apsaugą. Kultūros paveldo teritorijų apsaugos užtikrinimui numatytas objektų tinkamas panaudojimas, kuris užtikrintų nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą.

Anykščių bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo dalyje nagrinėjami urbanistinio, archeologinio, paveldo objektai, statinių kompleksai, statiniai, laidojimo, įvykių vietos, monumentalūs dailės kūriniai.

Bendrojo plano kultūros paveldo dalis nustato teritorijos nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir naudojimo prioritetus bei priemones, užtikrinančias kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Bendrojo plano sprendiniai atitinka savivaldybės lygmens teritorijų planavimo reikalavimus. Pateikiamų sąvokų turinys atitinka Lietuvos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kitų kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių nacionalinių ir Lietuvos ratifikuotų tarptautinių teisės aktų reikalavimus.

Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas laikomas neatsiejama Anykščių miesto teritorijos plėtros dalimi. Pagrindinė strateginė teritorijos plėtros kryptis – kultūros paveldo objektų išsaugojimas, naudojant juos visuomenės reikmėms.

Sprendiniai atitinka tikslus, numatytus Lietuvos ratifikuotoje Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijoje (5 str.; Žin., 1997, Nr. 19-411):

1. priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti tinkamą vaidmenį

bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras planavimo programas;

2. vystyti mokslinius ir techninius tyrimus bei tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas priemones, kurias

įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir gamtos paveldui;

3. imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių priemonių, būtinų šio

paveldo identifikavimui, globai, išsaugojimui (konservavimui) respektavimui bei reabilitavimui.

Sprendiniai yra siejami su gamtos paveldo apsaugos reikalavimais ir atitinka aplinkos tvarkymo tikslus,

nustatytus Lietuvos ratifikuotoje Europos kraštovaizdžio konvencijoje (5 ir 6 str., Žin., 2002, Nr. 104-4621):

1. įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmonės supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų bendro kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą;

2. integruoti kraštovaizdį kaip reiškinių į savo teritorijų ir miestų planavimo politiką bei savo kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikį kraštovaizdžiui;

3. kraštovaizdžius įvertinti, atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir atitinkamos gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę.

Rengiant sprendinius, vadovautasi Lietuvos Nacionaliniu kraštovaizdžio planu, patvirtintu 2015-10-02 (TAR, 2015-10-16, Nr. 15516).

Dalies „Kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga“ tikslas – užtikrinti kultūros paveldo teritorijų tvarkymą bendroje miesto raidoje, integruojant jas į kultūrinio kraštovaizdžio teritorinę apsaugą.

Kultūros paveldo teritorijų apsaugos užtikrinimui numatytas objektų tinkamas panaudojimas, kuris garantuoja nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą. Bendrajame plane atsižvelgiama į esamą įstatyminę bazę, specialiuosius planus, dabartinę padėtį, ir realias savivaldybės vystymosi tendencijas.

Pagal NKPAĮ 8 str. 5 d. nuostatas Nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų

apsaugos zonų ribas apibrėžia Kultūros paveldo departamento ir savivaldybių sudarytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos.

Anykščių miesto bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami, remiantis pagrindinėmis kultūros paveldo apsaugos nuostatomis:

- išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą miesto savitumą atspindintį kultūros paveldą ateities kartoms, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir naudotis;
- stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę už kultūros paveldo išsaugojimą,

skatinti jų bendradarbiavimą, ugdyti paveldo valdytojų sąmoningumą, supratimą apie paveldo svarbą (Lietuvos kultūros politikos strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2019-06-26 nutarimu Nr. 665).

Nekilnojamosios kultūros vertybės, jų teritorijos, apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose plėtojama

pagal kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentus, apsaugos reglamentus ir jais nustatomus paveldosaugos reikalavimus, parengtus, vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo įstatymų nuostatomis. (NKPAĮ 22 str. 1 d.).

Jeigu Bendrojo plano sprendiniai prieštarauja kultūros vertybių registre nurodytoms, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais nustatytoms objektų ar vietovių vertingosioms savybėms, arba nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentais, tipiniais apsaugos reglamentais, arba planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais (tvarkymo) planais nustatytiems paveldosaugos reikalavimams, pirmenybė teikiama paveldosaugos reikalavimams, nustatytiems minėtais aktais, reglamentais ar specialiaisiais planais.

Kultūros paveldo vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose planuojama veikla reglamentuojama kultūros paveldo specialiaisiais planais ir paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Detalios tvarkymo ir apsaugos teritorinės priemonės konkretizuojamos detaliuosiuose planuose ir objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, individualiuose apsaugos reglamentuose, taip pat tipiniuose apsaugos reglamentuose, jeigu nėra parengti individualūs reglamentai.

Kultūros paveldo objektų tvarkyba atliekama pagal tam objektui nustatytus paveldosaugos reikalavimus, pagal kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentus (statybos techninius reglamentus), patvirtintus aplinkos ir kultūros ministrų, pagal kultūros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, kurie nustato reikalavimus konkrečioms tvarkybos darbams.

Kultūros paveldo objektai kartu yra ir kultūrinio turizmo ištekliai. Kultūros paveldo apsauga realizuojama, pritaikant jį viešajam pažinimui bei naudojimui, kultūriniam turizmui plėtoti. Remiantis Europos kultūros paveldo apsaugos dokumentais, kultūros vertybės saugomos jas tinkamai naudojant.

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, jų teritorijos ir apsaugos zonos pažymėtos brėžiniuose. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašas pateiktas Bendrojo plano sprendinių prieduose. LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras nuolat kinta, jis tikslinamas, papildomas naujais kultūros paveldo objektais arba objektų teisinė apsauga panaikinama.

Todėl šiame Bendrajame plane pateiktas sąrašas atitinka esamą situaciją, laikui bėgant, jis keisis. Rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujantis šio Bendrojo plano sprendiniais, būtina vadovautis naujausiais LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis bei parengtais ir patvirtintais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos dokumentais.

2007-02-13 parengtas pirmasis kultūros paveldo vietovės duomenų patikslinimas - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas, vėliau duomenys tikslinti dar 2014, 2018, 2020, 2023 m.

Vietovės duomenys buvo tikslinami: aktas papildytas naujais punktais – išskirtos panoramos, atviros, uždaros erdvės, siluetas, perspektyvos, tūrinės erdvinės struktūros sandara, papildyta naujais užstatymo tipais, gamtiniais elementais, išklotinėmis, pastatais ir kt.

2023 m. gegužės 15 d. parengtas naujausias Anykščių istorinio centro duomenų patikslinimas. Nustatytas vietinis reikšmingumo lygmuo. Šiame akte ypač sustiprinama Anykščių istorinės dalies apsauga – saugoma mišri plano struktūra, gatvių tinklas su aikšte, istoriniai kvartalai, istorinių valdų ribos, gatvės, pravažiavimai, skersgatviai, užstatymo tipai – vyraujantis perimetrinis, panoramos, siluetai. Saugoma daug gatvių atkarpų užstatymo išklotinių – A. Baranausko a. pietinės pusės, Vilniaus g. pietinės pusės, Šaltupio, Sinagogos, S. Daukanto, Taikos g., J. Biliūno g. šiaurinės pusės XX a. antrosios pusės užstatymo. Didžioji dalis pastatų Sinagogos, S. Daukanto. Pirties, Šaltupio gatvėse, pietinėje Vilniaus g. pusėje įvertinta, kaip urbanistinės struktūros statiniai, kurie formuoja vertingas perspektyvas. Saugomas išlikęs lauko riedulių grindinys.

Planuojamai teritorijai bei jos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti reikia vadovautis kultūros paveldo objektų ir vietovių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais bei nuolat atnaujinama Kultūros vertybių registro informacija, pateikta internetinėje svetainėje <http://kvr.kpd.lt>.

Kultūros paveldo objektų, esančių draustinyje, rezervate, valstybiniame parke (Anykščių regioniniame parke) tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Saugomų teritorijų įstatymai.

Kultūros paveldo vietovės – Anykščių istorinės dalies apsaugai Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas kultūrinis draustinis.

Valstybiniame parke esanti kultūros paveldo vietovė, kultūrinis draustinis tvarkomas pagal valstybinio parkų planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planą).

6.3. Atskirų tipų kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba

Urbanistikos paveldo objektai

1. Anykščių istorinė dalis - vietinio reikšmingumo lygmens, reikšmingiausių Lietuvos urbanistikos paveldo objektų, kurio struktūra susiformavo XI - XX a. Nustatytas archeologinis, architektūrinis, istorinis, kraštovaizdžio, urbanistinis, želdynų vertingųjų savybių pobūdis. Anykščių istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas patvirtintas 2011-11-03, LR KM įsakymu Nr. IV-511. Tvarkymo planas patvirtintas 2014-09-02 LR KM įsakymu Nr. IV-594.
2. Urbanistinėje vietovėje prioritetas teikiamas urbanistikos paveldo išryškinimui ir atgaivinimui bei
nuo jo neatsiejamą architektūros paveldo apsaugai, išlikusių vertingų mūrinių namų ir tradicinės
medinės architektūros objektų apsaugai.
3. Urbanistinės vietovės aplinkoje svarbu išsaugoti panoramų, siluetų apžvalgą, apsaugoti nuo vizualinės taršos.
4. Vietovė pritaikoma viešajam pažinimui ir naudojimui (kultūriniam-pažintiniam turizmui) bei moksliniams tyrimams, išsaugant ir vystant visas miestui būdingas funkcijas.
5. Urbanistikos vietovė turi būti tvarkoma pagal parengtą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą, kuris užtikrina vietovės teritorijos išsaugojimą, nustatytų paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje. Specialiojo planavimo dokumente nustatyti reikalavimai yra privalomi rengiant

bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planavimo dokumentus. Paveldosaugos reikalavimai specialiojo planavimo dokumente, be kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų, taip pat, reglamentuoja žemės darbus, statinių ar įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą.

6. Anykščiuose yra vertingų pastatų, neregistruotų Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre. Norint išsaugoti urbanistinės vietovės savitumą, įsitikinus, kad bus įmanoma įgyvendinti jų apsaugą bei tinkamą panaudojimą, inicijuoti daugiau vertingų pastatų įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir skelbimą saugomais.

Statinių kompleksai ir statiniai

1. Statinių kompleksus ir atskirus statinius, kurie saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui, tvarkyti pagal LR NKPAĮ 19 str. reikalavimus, sakralinių, memorialinių statinių kompleksus (sodybas) ir statinius, saugomus viešajam pažinimui bei naudojimui ir viešajai pagarbai, tvarkyti vadovaujantis LR NKPAĮ 19 ir 20 str. nuostatomis.
2. Nustatant konkrečius reikalavimus, į Kultūros vertybių registrą įrašytiems objektams, kuriems teritorijos bei apsaugos zonos nėra nustatytos, taikomi LR NKPAĮ 11 str. 5 p. reikalavimai ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862).
3. Statiniai turi būti saugomi nuo neigiamo fizinio poveikio, užtikrinama apsauga nuo vizualinės taršos.
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba vykdoma, pagal nustatytus paveldosaugos reikalavimus, pagal kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentus (statybos techninius reglamentus), patvirtintus aplinkos ir kultūros ministrų, pagal kultūros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, nustačius reikalavimus konkrečioms tvarkybos darbams bei vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais patvirtintų objektų ar vietovių vertingųjų savybių aprašais. Prioritetą taikyti objektams, patenkantiems į turizmo ir rekreacinės veiklos vystymo arealus, regiono kultūros paveldą atspindintiems objektams.
5. Be jau seniai pripažintų istorinių statinių ir kompleksų, įtrauktų į Kultūros vertybių registrą, dėmesys turi būti skiriamas ir kitiems, vietos identitetą formuojantiems statinių kompleksams ir statiniams (kai kurios tarpukario laikotarpio mokyklos, carizmo ir tarpukario laikotarpių gyvenamieji namai ir kt.)
6. Būtina sukurti finansinio skatinimo, lengvatų sistemą tvarkant statinius, jų kompleksus, sudaryti jiems lengvatines sąlygas tvarkant dokumentaciją, pritraukti investuotojus, norint pritaikyti juos kultūrinėms, rekreacijos, aptarnavimo, turizmo reikmėms, taikyti lengvatas investuotojams, norintiems įsigyti ar išsinuomoti ilgesniam laikui ir galinčius restauruoti, atkurti kultūros paveldo vertybes. Įpareigoti savininkus tinkamai tvarkyti statinius ir teritorijas. Reikšmingiausius statinius bei jų kompleksus įtraukti į turistines trasas.
7. Savivaldybė turi inicijuoti statinių ir jų kompleksų (kurių apskaitos duomenys nepatikslingi) duomenų patikslinimą bei individualių apsaugos reglamentų rengimą.

Laidojimo, įvykių vietos, monumentalūs dailės kūriniai

1. Senosioms kapinėms ir kapavietėms, įvykių vietoms, monumentaliesiems nekilnojamiesiems, dailės kūriniams, kuriems suteikta teisinė apsauga arba kurie yra paskelbti saugomais kultūros paveldo objektais, būtina užtikrinti vertingųjų savybių išsaugojimą, skirti lėšas jų teritorijų ir prieigų tvarkymui. Įrengti privažiavimus, takus, informacinius ženklus, nuorodas. Visos laidojimo vietos prižiūrimos pagal Vyriausybės patvirtintas kapinių tvarkymo taisykles. Į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytų kapinių bei kapaviečių ir kapinėse esančių kultūros paveldo objektų tvarkymui šios taisyklės gali būti

taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja LR NKPAĮ ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugą. Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba vykdoma, pagal nustatytus paveldosaugos reikalavimus, pagal kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentus (statybos techninius reglamentus), patvirtintus aplinkos ir kultūros ministrų, pagal kultūros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, nustačius reikalavimus konkrečioms tvarkybos darbams bei vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais patvirtintų objektų ar vietovių vertingųjų savybių aprašais. Prioritetą taikyti objektams, patenkantiems į turizmo ir rekreacinės veiklos vystymo arealus, rajono kultūros paveldą atspindintiems objektams.

2. Kultūros vertybių registre registruotų neveikiančių senųjų kapinių teritorijoms nustatoma pagrindinė konservacinė (saugojimo) žemės naudojimo paskirtis, o ši gali būti pakeista, tik, pripažinus kitokio visuomenės poreikio viršenybę ir perkėlus mirusiųjų palaikus (NKPAĮ 20 str.). Konservacinė paskirtis neveikiančių senųjų kapinių sklypams, nustatoma ir vadovaujantis Žemės įstatymo 28 str.
3. Viešosios pagarbos nekilnojamojo kultūros paveldo vieta gali būti saugoma, nors ir nėra jokių žmogų, įvykių ar kitokias jos vertingasias savybes liudijančių autentiškų dalių ar elementų. Ši vieta žymima paminklinėmis lentomis, skulptūros kūrinių, memorialiniais statiniais, buvusią įvykio ar gyvenamąją aplinką parodančiais daiktais (NKPAĮ 20 str.).
4. Draudžiama griauti ar žaloti statinius, skirtus tokios vietos vertingosioms savybėms pažymėti. Šie statiniai gali būti keičiami ar statomi nauji, tik, gavus už tos vietos apsaugą atsakingos institucijos sutikimą.
5. Būtina užtikrinti šių objektų vertingųjų savybių išsaugojimą, skirti lėšas jų teritorijų ir prieigų tvarkymui. Numatyti ir įrengti privažiavimus, priėjimo takus, informacinius ženklus, nuorodas.
6. Užsienio valstybėms reikšmingos kapinės ir kapavietės tvarkomos pagal „Užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016-05-02 įsakymu Nr. IV-354.
7. Būtina įrengti informacines nuorodas į kapines. Tvarkyti vertingus meniniu požiūriu antkapinius paminklus senosiose kapinėse.
8. Geriausiai atspindinčias rajono savitumą senąsias kapines, reikšmingiausias Lietuvos ir regiono istorijai kapavietes, pažyminčius svarbius Lietuvai ir regionui įvykius, meniniu požiūriu vertingus paminklus ir mažosios architektūros objektus įtraukti į turistines trasas.

Archeologijos objektai:

1. Anykščių senojo miesto vietai turi būti užtikrintas apsaugos tikslo – mokslinio pažinimo įgyvendinimas.
2. Saugomų archeologinio paveldo objektų teritorijoms, nustatoma konservacinė paskirtis, vadovaujantis NKPAĮ 11 str. 5 d. bei Žemės įstatymo 28 str. nuostatomis.
3. Archeologijos paveldo objektus, kurie saugomi moksliniam pažinimui bei viešajam pažinimui ir naudojimui, tvarkyti vadovaujantis LR NKPAĮ 17 ir 19 str. nuostatas. Projektavimo darbai turi vykti, vadovaujantis archeologiniais tyrimais.

4. Piliakalnių teritorijos tvarkyba, priežiūra ir pritaikymas turi būti vykdoma, vadovaujantis NKPAI reikalavimais, paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ ir kitų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pritaikymo tikslas – sutvarkyti kultūros paveldo objektą ir jo sudedamąsias naudojimui, suderinus valdytojo ir visuomenės poreikius, sudarant galimybę atkurti būklę, buvusią iki pritaikymo metu atsiradusių pakeitimų.
5. Nepažeidžiant archeologijos objekto vertingųjų savybių, turi būti išsaugotas unikalus kraštovaizdis, objekto vizualinė reikšmė. Svarbu atskleisti paveldo vertybes, vystyti jų ekspozicines priemones. Aplinkoje turi būti formuojamos atviros erdvės, kurios išryškintų paveldo vertes, objektas turi būti saugomas nuo neigiamo fizinio poveikio ir vizualinės taršos.
6. Prioritetą taikyti kraštovaizdiniu, istoriniu požiūriu reikšmingiausiems objektams, formuojančiam vietos identitetą, patenkantiems į turizmo ir rekreacinės veiklos vystymo arealus.
7. Archeologijos objektai tvarkomi, išsaugant unikalų kraštovaizdį, objektų vizualinę reikšmę, pagal apsaugos reglamentus ir tvarkybos projektus. Jie turi būti tvarkomi, sudarant tinkamas sąlygas eksponuoti objektus ir juos lankyti, įrenginėjamos nuorodos, informaciniai standai, laiptai, takai. Piliakalniams taikomi kraštovaizdį formuojantys kirtimai, siekiant juos išryškinti bendroje supančioje aplinkoje. Galimas pritaikymas moksliniams tyrimams, viešajam pažinimui bei naudojimui (kultūriniam-pažintiniam turizmui, edukacijoms, renginiams, susijusiems su krašto istorija, kultūra) Vykdamas pritaikymo darbus, negalima pažeisti kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentuose nustatytą vertingųjų savybių.

6.4. Apsaugos įgyvendinimas Anykščių miesto planuojamoje teritorijoje

Kultūros paveldo apsauga turi būti realizuojama, ją pritaikant viešajam naudojimui ir kultūriniam bei pažintiniam (vietiniam bei tarptautiniam) turizmui vystyti, kultūros puoselėjimui ir propagavimui, taip pat, Anykščių, kaip kurorto infrastruktūros plėtrai.

Pagrindinis kultūros paveldo išsaugojimo prioritetas turi būti kultūros paveldo teritorijų ir atskirų objektų integravimas į miesto gyvenimą užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra.

Rengiant kultūros paveldo tvarkybos projektus, numatyti priemonės, didinančias jo patrauklumą, prieinamumą visuomenei. Savivaldybė turi organizuoti ir koordinuoti kultūrinį turizmą jos teritorijoje.

Būtina įgyvendinti kultūros paveldo tvarkymo plane numatytą centrinės aikštės istorinių ribų atkūrimą, eksponuojant buvusį užstatymą (galimos įvairios priemonės).

Pertvarkyti sovietinių daugiabučių teritoriją miesto istorinėje dalyje.

Anykščių istorinėje dalyje prioritetu laikytina „Anykščių vyno“ teritorijos konversija, paverčiant ją patrauklia gyventojams ir turistams, išsaugant neatskiriamą nuo Anykščių identiteto pirminę istorinę funkciją.

Konversija būtina garažų masyvams, esantiems urbanistikos paveldo vietovės apsaugos zonos vizualinės apsaugos pozonyje.

Tęsti Šeiminyškėlių piliakalnio prieigų sutvarkymą, įrengiant edukacines, ekspozicines erdves.

Būtina pritraukti investuotojus, norinčius pritaikyti kultūros vertybes šiandieniniam naudojimui – kultūrinėms, rekreacijos, komercijos, aptarnavimo, turizmo reikmėms, taip pat

investuotojus, norinčius įsigyti ar išsinuomoti ilgesniam laikui ir galinčius restauruoti, atkurti kultūros paveldo vertybes.

Kultūros paveldo išsaugojimui ir tausojančiam naudojimui labai svarbus informacijos skleidimas ir visuomenės švietimas. Informacija turi būti visuomenei prieinama ir tinkamai pateikta.

Reikia vystyti informacijos infrastruktūrą – strategiškai patogiose vietose išdėstyti informacinės sistemos ženklus, plėtoti informacijos apie kultūros paveldo objektus leidybą ir platinimą, pritaikyti skaitmenines technologijas.

Savivaldybė turi dalyvauti kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenoje (monitoringe), kuri turi būti vykdoma pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos taisyklės periodiškai ir detalai, atsižvelgiant į objektų būklę, teisinę priklausomybę, naudojimo būdą. Turi būti nustatomi objektų vertingąsias savybes naikinantys ar žalojantys veiksniai bei įgyvendinamos juos šalinančios priemonės. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kultūrinio kraštovaizdžio, vizualinių ryšių su svarbiausiomis panoramų, siluetų apžvalgos vietomis išsaugojimui.

Turi būti nuolat sekami svarbių kultūrinio kraštovaizdžio formantų – vizualiai reikšmingų vietovės identitetui objektų vizualinės įtakos aplinkai pokyčiai. Būtina sekti minėtų objektų fizinę būklę ir fiksuoti jos pokyčius, šalinti veiksniai, galinčius fiziškai pakenkti jų teritorijoms ir statiniams, pvz. reguliuoti želdinių augimą, šalinti istorinius statinius ardančius želdinius, fiksuoti netinkamo tvarkymo faktus.

Nuolat turi būti stebima istorinių statinių ir jų kompleksų būklė, fiksuojami fizinės būklės, architektūrinio vaizdo, netinkamo aplinkos tvarkymo pasikeitimai.

Želdiniai, esantys kultūros paveldo teritorijose, turi būti įvertinami paveldosauginiu požiūriu, nustatius, kad jie turi kultūrinę vertę, saugomi, kaip sudarantys vieningą visumą su užstatymu ir išplanavimu. Turi būti sekama jų fizinė būklė. Želdiniai turi būti nuolat tvarkomi, atsižvelgiant į paveldosaugos reikalavimus. Istoriniai želdynai tvarkomi pagal tvarkybos projektus.

Svarbiausių kultūros paveldo objektų tvarkybai kooperuoti savivaldybės, nacionalinio biudžeto, ES bei privačias lėšas, ypač glaudžiai bendradarbiauti su gretimomis savivaldybėmis, įvertinant bendrus regiono interesus.

Įgyvendinti socialines programas, kurios stiprintų vietos bendruomenę, įtraukti bendruomenę į projektų svarstymą, kultūros paveldo išsaugojimą.

7. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

Anykščių miesto inžinerinė infrastruktūra apima techninės infrastruktūros sritis:

- Ekoinžinerijos (vandentvarkos);
- Energetikos (elektros, šilumos ir dujų tiekimo);
- Ryšių ir telekomunikacijų sistemą;
- Atliekų tvarkymo sistemą.

Inžinerinė infrastruktūra gali ir privalo užtikrinti darnų šiuolaikinio miesto funkcionavimą, didele dalimi įtakoja aplinkos kokybę, gyventojų sveikatą.

Tik gerai išvystyta moderni inžinerinė infrastruktūra gali užtikrinti gyventojų bei miesto svečių buitinių poreikių ir gamybinių reikmių tenkinimą, komfortą, sudaryti galimybę efektyviai užgesinti kilusius gaisrus.

Nuo inžinerinės infrastruktūros išvystymo lygio priklauso Anykščių miesto patrauklumas, nulemiantis investuotojų apsisprendimą, žymiai įtakojantis gyventojų gyvenimo kokybę.

Šio bendrojo plano sprendinių tikslas - įvertinant dabartinę inžinerinės infrastruktūros sistemų būklę, jos kitimo tendencijas ir būsimas reikmes, pasiūlyti technines priemones, įgalinančias:

- gerinti miesto gyventojų buitines sąlygas ir svečių, t. sk. turistų, komfortą;
- tobulinti ir modernizuoti inžinerinės infrastruktūros sistemas jų ekonomiškiesnio eksploatavimo tikslu;

- užtikrinti patikimą naujai atsirasiančių pramoninių pajėgumų energinį, inžinerinį - techninį aprūpinimą;
- efektyviau gesinti kilusius gaisrus;
- reikšmingai pagerinti miesto aplinkos būklę.

Visoje Anykščių miesto teritorijoje yra įrengtos ir veikiančios šiuolaikinės inžinerinės infrastruktūros sistemos. Vienuose kvartaluose jos labai gerai išvystytos, apimančios visą teritoriją, kituose - tik dalinai ir yra realus poreikis tobulinti esamas sistemas.

Mieste prie vandentiekio ir nuotekų tinklų yra prisijungę 92% gyventojų. Vandentvarkos sistemos tinkamai, kokybiškai eksploatuoja UAB „Anykščių vandenys“.

Anykščių mieste darnia, reguliuojama plėtra įgyvendinant šiais sprendiniais suformuluotas inžinerinės infrastruktūros vystymo nuostatas, galės būti užtikrintas sistemingas miesto vystymas. Palaipsniui, prioritetų tvarka įgyvendinant šiuos sprendinius, bus efektyviai panaudojami finansiniai ištekliai, darant mažiausią neigiamą poveikį aplinkai. Šių siūlymų įgyvendinimas padidins gyventojų gerovę ir pagerins aplinkos kokybę.

7.1. Vandens tiekimas

7.1.1. Geriamojo vandens tiekimas

Anykščių miesto teritorijoje visiems vartotojams – gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms, gamybinėms įmonėms yra centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo, išgaunamas tik iš požeminių vandens šaltinių. Anykščių miesto vandenvietės požeminis vanduo yra gerinamas nugeležinimo įrenginiuose ir savo kokybe atitinkantis Lietuvos higienos normą HN 24: 2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ tiekiamas vartotojams. Vandenvietė turi vandens išteklių rezervą,

Anykščių miesto vandentiekio tinklų sistema yra gerai išvystyta ir apima beveik visą teritoriją, tačiau miesto pakraščiuose kai kurie kvartalai centralizuotu vandentiekiu nesinaudoja.

Tinklų sistema turi trūkumą – ji - šakotinė, nėra sudaryta patikima nepertraukiamo vandens tiekimo struktūra, tinklus sujungiant į žiedinę sistemą, kas yra itin svarbu kilusių gaisrų gesinimo metu.

Nedidelė Anykščių miesto gyventojų dalis, neprisijungusi prie centralizuoto vandentiekio, tebenaudoja vandenį iš šachtinių šulinių.

Geriamasis vanduo iš Anykščių miesto vandentiekio sistemos yra tiekiamas ir trijų kaimų, esančių už miesto ribų, vartotojams, sudarant jiems galimybę patikimai gauti geros kokybės, saugų vandenį, ir tuo pasiekiant techninę pažangą.

SPRENDINIAI:

- Toliau vystyti esamą Anykščių viešojo vandentiekio sistemą, sudarant galimybę visiems, tiek esamiems, tiek būsimiems miesto gyventojams bei įmonėms naudoti viešojo vandentiekio vandenį, linijas nutiesiant į esamus ir naujai užstatomus gyvenamuosius bei pramoninius kvartalus;
- Centralizuotai tiekti vandenį, kokybe atitinkantį Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;
- Sistemos plėtrą vykdyti pagal prioritetus, numatytus specialiajame plane „Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas“ (UAB „CityForm LT“ Vilnius, 2021 m.);
- Vandentiekio linijas pakloti Kęstučio, A. Vienuolio, dalyje Gegužės, Sodų, J. Biliūno, Elmos, Paelmio, Jono Basanavičiaus ir Pušyno gatvėse (žr. brėž. S-2);
- Padidinti vandens tiekimo patikimumą, sužiedinant reikiamo skersmens vamzdynais vandentiekio linijas ir 150 - 200 m atstumu išdėstant gaisrinius hidrantus;
- Atnaujinti bei techniškai tobulinti esamus blogos būklės vandentiekio tinklus, pirmiausia perklojant vamzdynus, kuriuose dažnai įvyksta avariniai gedimai;
- Tikslu tiekti viešojo vandentiekio vandenį didesniai gyventojų, esančių už miesto

ribos, skaičiui ir tuo sudaryti jiems geresnes higienines sąlygas, nutiesti vandentiekio liniją į Keblonių kaimą ir pakloti tinklus jo gatvėse.

7.1.2. Priešgaisrinis vandentiekis

Anykščių mieste geriamojo ir priešgaisrinio vandens tiekimas vykdomas bendru tinklu. Gaisriniai hidrantai yra įrengti tik ten, kur yra pakankamo skersmens geriamojo vandentiekio tinklai.

Rezervuaruose, yra laikoma pakankamo dydžio gaisrų gesinimui reikalinga vandens atsarga.

SPRENDINIAI:

- Reikiamo skersmens vamzdynais sužiedinti vandentiekio linijas, 150 - 200 m atstumu išdėstyti gaisrinius hidrantus, tuo užtikrinant nepertraukiamą vandens tiekimą tinkluose;
- Užstatytose planuojamos teritorijos dalyse, kuriose nėra vandentiekio tinklų arba jų vamzdynų skersmenys gaisrinių hidrantų įmontavimui yra per maži, įrengti reikiamą vandens ėmimo gaisrinėmis mašinomis iš atvirųjų vandens telkinių įrenginių kiekį su tvirtos dangos privažiavimais ir aikštelėmis 12x12 m. gaisrinėms mašinoms.

7.2. Nuotekų tvarkymas

7.2.1. Buitinių nuotekų tvarkymas

Anykščių mieste veikia išvystyta centralizuoto buitinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistema, apimanti beveik visą užstatytą miesto teritoriją, tačiau kai kuriuose miesto pakraščiuose nuotekų surinkimo tinklų nėra.

Buitinių nuotekų valykla, įrengta už pietvakarinės Anykščių miesto ribos, surinktas nuotekas valo mechaniniu ir biologiniu būdu. Išvalytos nuotekos yra išleidžiamos į Šventosios upę. Į valyklą patenkančių nuotekų kiekį padidina gruntinių vandenų infiltracija, vykstanti į buitinių nuotekų surinkimo tinklus. Į miesto nuotekų valymo įrenginius yra atvežamos ir iš privačių gyvenamųjų namų kaupimo rezervuarų išsiurbtos nuotekos.

Į Anykščių miesto buitinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos ir iš Naujųjų Elmininkų bei Vėjeliškių kaimų, esančių už miesto ribos.

SPRENDINIAI:

- Toliau vystyti miesto buitinių nuotekų tvarkymo sistemą, sudarant galimybę visiems, tiek esamiems, tiek būsimiems gyventojams bei įmonėms naudotis centralizuotu nuotakynu, jo vamzdynus nutiesiant į naujai užstatomus ir esamus gyvenamuosius bei pramoninius kvartalus;
- Sistemos plėtrą vykdyti pagal prioritetus, numatytus specialiajame plane „Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas“ (UAB „CityForm LT“ Vilnius, 2021 m.);
- Pakloti buitinių nuotekų kolektorius Mindaugo, Bajorų, Rasos ir dalyje kitų gatvių (žr. brėž. S-2);
- Atnaujinti bei techniškai tobulinti esamus blogos būklės nuotekų tinklus, pirmiausia - vamzdynus, kuriuose dažnai įvyksta užsikimšimai, dėl vamzdžių jungčių nesandarumų yra didelė gruntinio vandens infiltracija ir paviršinių vandenų patekimas į juos;
- Sudaryti galimybę didesniai vandens vartotojų, esančių už miesto ribos, skaičiui naudotis centralizuotu buitinių vandenų nuotakynu, tuo užtikrinant jiems geresnes higienines sąlygas, pakloti buitinių nuotekų liniją nuo Keblonių kaimo iki Anykščių miesto centralizuoto nuotakyno sistemos.

7.2.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas

Anykščių mieste yra paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir jų nuvedimo sistema, tačiau tai – nepakankamai išplėtotą inžinerinės infrastruktūros sritis. Vamzdynai ir kolektoriai yra dalinai pakloti tik svarbiausiose gatvėse.

Paviršinių vandenų surinkimo sistema Anykščių mieste yra atskira nuo buitinių nuotekų surinkimo sistemos. Gegužės g. kolektoriumi 2021 metais buvo surinkta, nuvesta ir išleista į aplinką 38.149 t. m³ paviršinio vandens, kuris prieš išleidžiant į paviršinius vandenis neapvalytas. Išleidžiamo į aplinką paviršinio vandens kokybės tyrimus atlieka UAB „Anykščių vandenys“ nuotekų laboratorija.

SPRENDINIAI

- Toliau vystyti esamą paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą;
- Įrengti nuotekų valykla prie išleistuvų, tuo sumažinant į aplinką patenkančių kenksmingų medžiagų kiekį. Vykdyti išleidžiamo vandens kokybės (švarumo) tyrimus;
- Pakloti paviršinių nuotekų kolektorius Vilniaus, J. Biliūno, Kęstučio, Taikos, A. Vienuolio, Gegužės ir Jono Basanavičiaus gatvėse (žr. brėž. S-2);
- Pirmiausia šių nuotekų kolektorius nutiesti naujai įrengiamose ir rekonstruojamose gatvėse;
- Rezervuoti teritorijas paviršinių nuotekų valymo įrenginiams ir privažiavimams prie jų.

7.3. Elektros energijos tiekimas

Iki Anykščių miesto teritorijos yra nutiesta 110 kV įtampos orinė elektros perdavimo linija. Miestas aprūpinamas elektra iš transformatorių pastotės, esančios ties vakarine miesto riba ir antros transformatorių pastotės, esančios rytinėje miesto dalyje.

Anykščių miesto teritorijoje esančią elektros energijos sistemą sudaro:

- 110 kV elektros oro perdavimo linija,
- 35 kV elektros oro skirstymo linija.
- Kiti elektros tiekimo įrenginiai ir linijos:
 - 2 transformatorių pastotės;
 - 10/0,4kV transformatorinės;
 - 10 kV oro linijos;
 - 10 kV kabelinės linijos;
 - 0,4 kV oro linijos;
 - 0,4 kV kabelinės linijos.

Elektros tiekimo tinklų dalis yra sukabliuota, o kita dalis yra nutiesta orinėmis ETL.

Veikia labai gerai išvystyta elektros energijos sistema, užtikrinanti patikimą ir kokybišką elektros energijos tiekimą visiems vartotojams, reikiama galia ir įtampa.

SPRENDINIAI:

- Išlaikyti esamą schemą;
- Susidėvėjusius elektros tinklus rekonstruoti, tuo užtikrinant elektros tiekimo patikimumo ir kokybės reikalavimus, didinant elektros tiekimo efektyvumą;
- Ties esamais ir planuojamais elektros tiekimo tinklais ir įrenginiais išlaikyti apsaugos zonų bei jų tvarkymo režimą;
- Į naujai užstatomus kvartalus žemos įtampos tinklus kloti tik požeminėmis kabelinėmis linijomis, būtinai – suformuotuose inžinerinių komunikacijų koridoriuose;
- Miesto istorinėje dalyje esamas orines žemos įtampos linijas išmontuoti, perklojant jas požeminėmis kabelinėmis;
- Plėtoti atsinaujinančių energijos šaltinių, pirmiausia - saulės energetikos - vystymą, įrengiant saulės elektrines namų ūkiuose ir ant visuomeninių pastatų stogų;
- Mieste skatinti efektyvų elektros vartojimą. Rekonstruojant esamas ir įrengiant naujas gatvių bei viešųjų erdvių apšvietimo sistemas, diegti efektyvaus elektros vartojimo

priemonės.

7.4. Centralizuotas šilumos energijos tiekimas

Anykščiuose funkcionuoja centralizuotas šilumos tiekimas (CŠT). Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių šiluma" gamina ir parduoda gyventojams bei įmonėms šilumos energiją patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui bei technologinėms reikmėms.

Šiluma, gaminama 13-je Anykščių miesto katilinių, tiekama vartotojams šilumotiekiais šakotinėmis sistemomis. Didžioji šilumos tiekimo linijų dalis yra atnaujinta,

SPRENDINIAI:

- Išlaikyti esamą CŠT sistemą;
- Kad šilumos vartotojai Anykščių mieste būtų aprūpinami šiluma mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant didžiausio leidžiamo poveikio aplinkai, turi būti įgyvendinamos dokumento „Anykščių miesto šilumos tinklų plėtros specialusis planas“ (UAB „Urbanistika“, Vilnius, 2014) nuostatos bei priemonės. Šiame plane atskiroms miesto teritorijoms – zonoms – yra nurodytas pastatų aprūpinimo šiluma būdas, kurio privaloma laikytis. Tuo vadovautis, projektuojant naujus ir rekonstruojant esamus miesto objektus;
- Neatnaujintas šilumos tiekimo linijas perkloti bekanalinėmis, keičiant jas palaipsniui, pirmenybę teikiant tomis, kuriose šilumos nuostoliai yra didžiausi;
- Efektyvesniam šilumos energijos naudojimui atnaujinti nerenovuotus pastatus;
- Instaliuojant naujus galingumus katilinėse, atsižvelgti į urbanizacijos lygio tendencijas.

7.5. Gamtinių dujų tiekimas

Dujų skirstymo stotis yra greta pietinės miesto ribos. DSS pajėgumai tenkina miesto poreikius.

Dujotiekio skirstomųjų tinklų sistema yra gerai išvystyta. Tik kai kuriose atokiau esančiose gatvėse dujotiekio tinklų nėra.

Daugiausia dujų sunaudojama šilumos gamybai, pramonei. Miesto gyventojai dujas naudoja buityje, maisto gamybai.

SPRENDINIAI:

- Toliau vystyti esamą miesto sistemą, nutiesiant reikiamas dujotiekio linijas;
- Siekiant didinti Anykščių miesto konkurencingumą, įvertinti naujų galimų dujofikuoti teritorijų potencialą, atsižvelgiant į urbanizacijos tendencijas. Pirmiausia dujofikuoti teritorijas, kuriose planuojama pramonės plėtra;
- Anykščių mieste plėsti skirstomojo dujotiekio sistemą, sudarant vartotojams didesnes galimybes jungtis prie šio patogaus eksploatavimui, labai mažai aplinką teršiančio kuro tiekimo tinklų, įvertinant aplinką, kad susidarius ekonomiškai pagrįstam vartotojų skaičiui, reikiamus skirstomojo dujotiekio vamzdžius savo lėšomis nutiesia dujų tiekėjas;
- Ties dujotiekio tinklais bei įrenginiais išlaikyti jų apsaugos zonoms įstatymu taikomą režimą, naujai tiesiamoms linijoms šiam tikslui suformuoti ir skirti reikiamas žemės juostas.

7.6. Ryšiai ir telekomunikacijos

Telekomunikacijų (fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio, interneto, signalizacijos) infrastruktūra Anykščių mieste ir BP planuojamoje teritorijoje yra pakankamai išplėtotą.

AB „Lietuvos pašto“ skyrius teikia įvairias paslaugas, įskaitant finansines. Fiksuoto telefoninio ryšio paslaugas teikia AB „Telia Lietuva“.

Internetu Anykščių mieste galima naudotis viešose interneto prieigose (švietimo įstaigose, bibliotekose, kultūros centre, seniūnijoje, bendruomenių centruose, Anykščių pašto skyriuje ir kt.).

SPRENDINIAI:

- Mieste užtikrinti fiksuotojo ir judriojo telefoninio ryšio infrastruktūros plėtrą. Numatyti teritorijas planuojamiems telekomunikacijų ir ryšių įrenginiams ir jų apsaugos zonoms;
- Plėsti viešųjų interneto prieigos taškų tinklą. Svarbu, kad nauji taškai būtų diegiami labiausiai lankomose visuomeninės paskirties įstaigose – kultūros įstaigose, pašto padaliniuose, bibliotekose ir pan.;
- Miesto gyventojų kompiuteriniam raštingumui skatinti, organizuoti seminarus ir mokymus informacinių technologijų klausimais;
- Sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu ir toliau naudotis esamo AB „Lietuvos pašto“ padalinio „Anykščių paštas“ paslaugomis, jas priderinus prie naujai atsirasiančių poreikių ;
- Modernizuoti, techniškai tobulinti esamą ryšių ir telekomunikacijų sistemą.

7.7. Atliekų tvarkymas

Anykščiuose funkcionuoja konteinerinė atliekų surinkimo sistema. Gyventojų buityje, įstaigose, viešuosiuose pastatuose susidariusios išrūšiuotos atliekos yra surenkamos konteineriais tam skirtose aikštelėse. Tinkamos perdirbimui atliekos yra nukreipiamos pramonei. Likusios po išrūšiavimo, netinkamos perdirbimui ar antriam naudojimui atliekos yra išvežamos į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.

Didelių gabaritų atliekos (seni baldai, naudotos padangos ir pan.) bei buities pavojingos atliekos (galvaniniai elementai, lakai, dažai, klizai, tirpikliai, plovikliai, tepalų filtrai, dienos šviesos lempos, gyvsidabrio termometrai, buityje susidariusios elektronikos atliekos) yra surenkamos DGSA aikštelėje, esančioje, Vairuotojų g. 18.

Yra biologiškai skaidžių atliekų (nupjautos žolės, sugrębtų lapų, nugenėtų medžių ir krūmų šakų, augalų šaknų, piktžolių, vaisių, daržovių atliekų, medžio žievės, pjuvenų, drožlių, skiedrų) kompostavimo aikštelė.

SPRENDINIAI:

- Įrengti daugiau atliekų surinkimui ir rūšiavimui skirtų aikštelių, plėtoti biologiškai skaidžių atliekų surinkimą ir kompostavimą;
- Plėtojamai komunalinių antrinių žaliavų atliekų surinkimo sistemai rezervuoti teritorijas;
- Užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos nesukeliant grėsmės žmonių sveikatai ir nenaudojant aplinkai galinčių pakenkti procesų ar metodų, prisilaikant Europos Sąjungos teisės aktais nustatytų atliekų tvarkymo principų bei prioritetų.

7.8. Inžinerinės infrastruktūros vystymo bendra nuostata

Anykščių miesto esamoje ir plėtos teritorijose suformuoti komunikacijų koridorius – žemės juostas, skirtas inžinerinių komunikacijų įrengimui ir jų eksploatavimui, racionaliame žemės naudojimui.

7.9. Inžinerinės infrastruktūros vystymas plėtos teritorijose

Bendrojo plano keitimo sprendiniais yra numatoma bendramiestinės ir bendrakvartalinės vandentiekio linijos, nuotekų surinkimo ir nuvedimo tinklus, dujotiekius, elektros ir ryšių kabelius urbanistinės plėtos teritorijose kloti tik inžinerinių tinklų zonose ir inžineriniuose koridoriuose, t. y. žemės juostose, suformuotose greta gatvių ir pravažiavimų, skirtose saugiam ir ekonomiškam inžinerinių komunikacijų eksploatavimui, racionaliame žemės naudojimui, vadovaujantis darniosios

plėtos principais. Šiose žemės juostose inžinerinės komunikacijos turi būti išdėstomos atstumais, reikalingais saugiam komunikacijų eksploatavimui ir pagal higienos reikalavimus.

Paminėtina, kad, vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, 221 punktu ir Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 (toliau – BT ITK 09), patvirtintų Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, 13 punktu, inžinerinių tinklų klojimas kelio išilgine kryptimi kelio juostoje nėra leistinas (tinklai turi būti planuojami ne arčiau kaip 3 metrai nuo kelio pylimo pado ar kelio griovio išorinio krašto). Išimtys gali būti taikomos tik tada, kai įrengti inžinerinius tinklus už kelio juostos ribų nėra galimybių dėl kliūčių – statinių (tarp jų ir kelių), išskyrus nesudėtingus ir laikinus statinius, ypač nepalankių reljefo sąlygų, vandens telkinių, kultūros paveldo statinių, valstybės saugomų objektų, vandens nuleidimo sistemų (griovių, drenažų ir t. t.), kelio įrenginių. Pažymėtina, kad privatūs žemės sklypai kliūtimis nėra laikomi. Todėl tiksli planuojamų inžinerinių tinklų vieta valstybinės reikšmės kelių atžvilgiu turės būti tikslinama (parenkama) vadovaujantis šiomis nuostatomis. Esant poreikiui, šalia valstybinės reikšmės kelių kloti inžinerinius tinklus, turi būti numatyti inžinerinės infrastruktūros koridoriai ar nustatyti servitutai.

Inžinerinių tinklų zonos ir koridoriai turės būti suformuoti rengiant detaliuosius ir / ar specialiuosius planus.

7.10. Priešgaisrinė sauga

Anykščių rajono savivaldybėje yra įsteigta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (PAGD prie VRM Panevėžio PGV Anykščių PGT) (Troškūnų g. 1, LT-29100 Anykščiai). Savivaldybėje taip pat yra Anykščių rajono ugniagesių tarnyba su atskiromis ugniagesių komandomis (administracijos adresas: V. Kudirkos g. 1, LT-29145 Anykščiai).

Anykščių rajono ugniagesių tarnybai savivaldybės teritorijoje priklauso 8 ugniagesių komandos: Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Troškūnų, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Viešintų. Miesto teritorijoje ugniagesių komanda vyksta iš Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos buveinės vietos - Troškūnų g. 1, LT-29100 Anykščiai.

Nuo Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išdėstymo vietos – Troškūnų g. 1, LT-29100 Anykščiai, užstatytos ir užstatomos Anykščių miesto teritorijos gali būti pasiekiamos iki 5 km atstumu, kuris remiantis teritorijų planavimo normomis yra maksimalus atstumas mieste. Naujų ugniagesių komandų išdėstymo vietų Anykščių mieste nėra numatoma.

Priešgaisrinio vandens tiekimas

Vystant inžinerinę infrastruktūrą turi būti užtikrinami šie priešgaisrinio vandentiekio reikalavimai:

- Nepertraukiamo vandens tiekimo tinkluose užtikrinimui reikiamo skersmens vamzdiniais sužiedinti vandentiekio linijas;
- Naujai tiesiamose vandentiekio linijose kas 150 - 200 m sumontuoti gaisrinius hidrانتus.

Teritorijose, kuriose nėra įrengta priešgaisrinių hidrantų, turi būti įvertinamas vandens telkinių, vandens rezervuarų įrengimo poreikis.

Prie paviršinių vandens telkinių priešgaisrinio transporto privažiavimui turi būti įrengiamos ne mažesnės kaip 12x12 m apsisukimo aikštelės.

Užstatymo formavimas

Vadovaujantis Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti (LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2013 gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312), planuojamoje teritorijoje turi būti išlaikomi minimalūs

priešgaisriniai atstumai tarp pastatų ir statinių remiantis gaisrinės saugos reikalavimais („Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, XIII sk. „Gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas“, 92 p.).

Kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių išdėstymas

Keliai privažiuoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams turi būti numatyti ne siauresni kaip 3,5 m („Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, XV sk. „Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai“, 148.6 p.).

Vystant užstatomas teritorijas, tame tarpe konvertuojant sodininkų bendrijų teritorijas į gyvenamąsias teritorijas, keliai ir privažiavimai išdėstomi taip, kad būtų galimybė privažiuoti prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens šaltinio ir gaisrinio hidranto.

Siekiant užtikrinti reikiamą privažiavimą prie pastatų, taip pat turi būti įvertinamas medžių išdėstymas ir kiti reikalavimai.

Bendri nurodymai

Įgyvendinant bendrojo plano sprendinius, vadovautis Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312, Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-668 redakcija).

7.11. Krašto apsaugos reikalavimų įvertinimas

Anykščių miesto teritorijoje Lietuvos kariuomenei nėra priskirtų žemės sklypų.

Planuojama teritorija nepatenka į Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (VE) (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinto žemėlapių teritoriją, kurioje vėjo elektrinių statyba yra draudžiama ir ribojama.

8. SUGRIEŽTINTO NAUDOJIMO TERITORIJOS

Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane įvertinamos atskiros sugriežtinto naudojimo zonos, kuriose galioja LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862) bei kitų teisės aktų reikalavimai. Bendrajame plane įvertintos šios teritorijų sugriežtinto naudojimo zonos:

- kelių apsaugos zonos (nuo kelio briaunos): krašto keliams – 50 m, rajoniniams keliams – 20 m, vietiniams keliams (neurbanizuojamose teritorijose) – 10 m;
- geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos;
- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;
- inžinerinių tinklų apsaugos zonos:
 - elektros tinklų;
 - skirstomųjų dujotiekių;
 - vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros;
 - elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros;
 - šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;
- kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos;
- melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos;
- miško žemė;
- natūralios pievos ir ganyklos;

- paviršiniai vandens telkiniai ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos;
- paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos;
- pelkės ir šaltinynai;
- potvynių grėsmės teritorijos (sniego tirpsmo ir liūčių sukeltų potvynių užliejamos teritorijos);
- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;
- žemės gelmių išteklių telkiniai;
- gamtinio karkaso teritorijos;
- gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;
- komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (nuotekų valymo įrenginių, nuotekų dumblo sausavimo ir (arba) kaupimo aikštelės (miesto gretimybėje)),
- pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos ir kt.

Nustačius naujas teritorijų sugriežtinto režimo zonas, turi būti vadovaujamas toms zonoms taikomais reikalavimais.

Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ir zonos turi būti tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais ar kitais planais, kuriais nustatomos teritorijų prie paviršinių vandens telkinių naudojimo sąlygos.

Pramonės ir sandėliavimo, taip pat kitų specializuotų ūkių teritorijose bet kokia planuojama ūkinė veikla privalo atitikti Lietuvos higienos normų, LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo reikalavimus ir neturi daryti neigiamo poveikio greta esančiai ir planuojamai gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai. Tokioje aplinkoje planuojama veikla galima, jeigu ūkinės veiklos tarša nedaro neigiamos įtakos aplinkinėms teritorijoms.

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi, Bendrojo planu yra įvertinamas teritorijų poreikis objektams, kurių išdėstymas planuojamoje teritorijoje priklauso nuo jų veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai. Tuo tikslu yra nustatytos atskiros gamybinių objektų zonos, kuriose gali būti vystomi nauji minėto pobūdžio objektai.

Anykščių miesto teritorijoje ir jo prieigose veikia įvairaus pobūdžio gamybos įmonių, kurioms turi būti nustatytos ir įregistruotos sanitarinės apsaugos zonos. Sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) turi būti nustatytos vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais. Įregistravus naujas žemės ūkio, pramonės, komunalinių, transporto įmonių sanitarines apsaugos zonas, o taip pat kitas apsaugos zonas, turi būti vadovaujamas naujai įregistruotoms zonoms taikomais Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862) reikalavimais. Naujos sanitarinės apsaugos zonos ar kitos apsaugos zonos galės būti nustatytos neatliekant Bendrojo plano koregavimo ir/ar keitimo procedūros.

9. TERITORIJŲ NAUDOJIMO IR TVARKYMO REIKALAVIMAI

9.1. TERITORIJŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

1. Anykščių miestas planuojamas remiantis Planavimo darbų programoje nustatytais planavimo tikslais ir uždaviniais. Planuojant miesto ir jam gretimas teritorijas, siekiama racionalios urbanistinės plėtros, kokybiškos gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos.
2. Pateikti bendrojo plano sprendiniai atitinka teritorijų planavimo vietovės lygmenį.
3. Sąvokos ir jų apibūdinimai, kurių turi būti laikomasi įgyvendinant bendrojo plano sprendinius:
 - 3.1. Atvira erdvė – neaptverta ir pastatais neužstatyta teritorija. Atviros erdvės gali būti viešos ar privačios.
 - 3.2. Viešoji infrastruktūra – inžinerinė ir socialinė savivaldybės infrastruktūra, bendro naudojimo teritorijos, atskirieji želdynai, o taip pat kitiems savivaldybės poreikiams reikalingi objektai.

- 3.3. Viešosios infrastruktūros teritorijos – privatiems žemės sklypams nepriskiriamos teritorijos, reikalingos inžinerinei ir socialinei savivaldybės infrastruktūrai, bendro naudojimo teritorijoms, atskiriesiems želdynams suformuoti.
- 3.4. Kitos teisės aktuose nustatytos sąvokos.
4. Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo dokumente (toliau – bendrajame plane), kuris rengiamas masteliu M 1:7500, nustatomi teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai. Bendrajame plane nustatyti teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai taikomi planuojamai teritorijai.
5. Teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus sudaro:
- funkcinės zonos Nr.;
 - funkcinės zonos pavadinimas;
 - teritorijos plėtros būdas (nustatomas urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms);
 - galimi teritorijų naudojimo tipai (tipas) funkcinėje zonoje;
 - galimos pagrindinės žemės naudojimo paskirtys;
 - didžiausias leistinas pastatų aukštis, m (H);
 - užstatymo tankis, % (UT);
 - užstatymo intensyvumas (UI);
 - didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.;
 - teritorijos naudojimo funkcinis prioritetas (ar funkciniai prioritetai);
 - plėtros teritorijų įgyvendinimo prioritetas (nustatomas naujos plėtros teritorijoms);
 - papildomi funkcinių zonų teritorijos naudojimo reikalavimai:
 - didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius (toliau – didž. leist. aukštų skaičius, a.);
 - didžiausias leistinas pastatų aukštis iki karnizo, m (toliau – didž. leist. aukštis iki karnizo skaičius, a.);
 - kiti reikalavimai.
6. Bendrajame plane teritorijos skirstomos į neurbanizuojamas teritorijas bei urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas. Šios teritorijos zonuojamos nustatant atskiras funkcines zonas. Funkcinės zonos išskirtos pagal planuojamą žemės naudojimo paskirtį bei konkrečius teritorijos panaudojimo tikslus. Funkcinių zonų sąrašas ir jų apibūdinimas, teritorijų naudojimo privalomieji reikalavimai pateikti 9.1.1 lentelėje, taip pat grafinės dalies brėžiniuose.

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

9.1.1 lentelė. Anykščių miesto ir jam gretimų teritorijų naudojimo reikalavimai

Nr.	FUNKCINĖ ZONA	Teritorijų naudojimo tipai	Žemės naudojimo paskirtis ⁷	Žemės naudojimo būdai ¹	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m	Užstatymo tankis*, %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipai ²	Didž. leist. aukštų skaičius	Statinių paskirtys ⁶	Aprašymas / kiti reikalavimai ^{3, 4, 5, 8}
MI	Miškų ir miškingų teritorijų zona MI_F	Miškai ir miškingos teritorijos (MI)	M	M1, M2, M3, M4	-	-	-		-	Inž.	Panaudojimas. Teritorija skirta miškams ir miškingoms teritorijoms, miestų miškams, miško parkams.
H	Vandenų zona H_F	Vandenys (VA)	H	H1, H2, H3, H4	-	-	-		-	Inž.	Panaudojimas. Upės, tvenkiniai, kiti esami didesni vandens telkiniai, skirti bendram naudojimui, rekreacijai.
ZN	Specializuotų ūkių ir žemės teritorijų ZU_S_F	Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija (ZU)	Z	Z3, Z4	-	-	-		-	Negyv. Z Inž.	Panaudojimas. Teritorijos naudojamos žemės ūkio tikslais. Esamos sodybos gali būti pritaikomos kaimo turizmui. Statyba galima esamų sodybų teritorijose, (H - 9 m, pastatų aukštų sk. – 1 a, aukštis iki karnizo – 4 m), kitos teritorijos – neužstatomos.
GV	GV1 Gyvenamoji zona U_GG_F Ekstensyvaus užstatymo zona U_GG_E_F	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV)	KT	G1, V, K, R, B, I2, E	9	30*	0,5	su	2	Gyv. I; Negyv. G; Inž.	Panaudojimas. Ekstensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos su socialine, paslaugų, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, želdynais. GV1 zonoje atliekama sodininkų bendrijų konversija į gyvenamąsias teritorijas pagal detaliuosius planus. Mažm. prekybos obj. bendr. plotas – 300 m ² Kom. skl. – 0,25 ha
	GV2				10	30*	0,6	su	2	Gyv. I; Negyv. G; Inž.	
GG	GG1 Gyvenamoji zona U_GG_F	Gyvenamoji teritorija (GG)	KT	G1, G2, V, K, R, B, I2, E	12	35*	0,6	pr, lp, su, vb	2	Gyv.; Negyv. G; Inž.	Panaudojimas. Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, su socialine, paslaugų, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, želdynais. Mažm. prekybos obj. bendr. plotas – GG1, GG2, GG3 - 700 m ² ; GG2/v – 2000 m ² , GG2/p – 3000 m ² Papildomi reikalavimai pastatų aukštų skaičiui – GG2 zonoje atskirame kvartale
	GG2 Mažo užstatymo intensyvumo zona U_GG_M_F				14	35*	0,8	pr, lp, su, vb	3		
					18	30*	1,0	pr, lp, su, vb	5		

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

Nr.	FUNKCINĖ ZONA	Teritorijų naudojimo tipai	Žemės naudojimo paskirtis ⁷	Žemės naudojimo būdai ¹	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m	Užstatymo tankis*, %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipai ²	Didž. leist. aukštų skaičius	Statinių paskirtys ⁶	Aprašymas / kiti reikalavimai ^{3, 4, 5, 8}
	GG3										3 aukštų pastatai gali sudaryti ne daugiau 60 % užstatomo ploto. <i>Kom.skł.</i> – 0,3 ha
GD	GD1	Gyvenamoji zona U_GG_F Intensyvaus užstatymo zona U_GG_I_F	Gyvenamoji teritorija (GG)	KT G2, V, K, B, I2, E	12	30*	0,8	lp, pr, ap	2	<i>Gyv.2; Negyv.G; Inž.</i>	<i>Panaudojimas.</i> Intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos skirtos daugiabutei statybai su socialine, paslaugų, inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra, želdynais. <i>Mažm. prekybos obj. bendr. Plotas:</i> GD1, GD2, GD3– 800 m ² GD3/v – parengus teritorijos detalų planą, gali būti nustatyta vieta mažmeninės prekybos objektui, kurio bendras plotas iki 2000 m ² <i>Kom.skł.</i> – 0,5 ha
	GD2				14	25*	1,0		3		
	GD3				18	25*	1,2		5		
GM	GM1	Centrų zona U_GC_F Miesto dalies centro (rajonų) zona U_GC_R_F	Mišri gyvenamoji teritorija (GM)	KT G1, V, K, R, B, I1, I2, E	10	35*	0,5	pr, su, ap, vb	1	<i>Gyv.; Negyv.M; Inž.</i>	<i>Panaudojimas.</i> Mišri gyvenamoji teritorija su gyvenamaisiais, prekybos, kitų paslaugų pastatais, želdynais, socialine ir inžinerine infrastruktūra. GM3 zonoje vystant gyvenamąją statybą, gali būti statomi tik daugiabučiai gyvenamieji pastatai. <i>Mažm. prekybos obj. bendr. plotas:</i> GM1 – 300 m ² ; GM2 – 800 m ² ; GM1/m, GM3/m – 1000 m ² ; GM2/v – 2000 m ² ; GM1/p – 3000 m ²
	GM2				12	35*	1,0	pr, su, ap, vb	2		
	GM3				14	50*	1,1	pr, su, lp	3		
GC	GC1	Centrų zona U_GC_F Pagrindinio centro zona U_GC_P_F	Mišri centro teritorija (GC)	KT G2, G1, V, K, R, B, I1, I2, E	10	40*	0,8	pr, su; ap	2	<i>Gyv.; Negyv.M; Inž.</i>	<i>Panaudojimas.</i> Pagrindinio miesto centro ir jo dalių centrų gyvenamoji zona su istoriškai susiklosčiusia erdvine struktūra, kurioje išsidėsčiusios svarbiausios miesto visuomeninės įstaigos, prekybos objektai. Teritorijos užstatomos daugiausiai perimetriniais būdais. <i>Mažm. prekybos obj. bendr. plotas:</i>
	GC2				14	50*	1,2	pr, su; ap	3		
	GC3				18	60*	1,6	pr; lp; ap	5		

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

Nr.	FUNKCINĖ ZONA	Teritorijų naudojimo tipai	Žemės naudojimo paskirtis ⁷	Žemės naudojimo būdai ¹	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m	Užstatymo tankis*, %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipai ²	Didž. leist. aukštų skaičius	Statinių paskirtys ⁶	Aprašymas / kiti reikalavimai ^{3, 4, 5, 8}
											GC1, GC2, GC3 – 700 m ² ; GC2/v – 2000 m ² , GC2/p – 3000 m ² , GC1/d – 5000 m ² <i>Kom.skl.</i> GC1 zonoje – 0,5 ha
SI	SI1b	Specializuotų kompleksų zona U_SK_F Socialinės infrastruktūros zona	Socialinės infrastruktūros teritorija (SI)	KT	V, B, I2, E	Es.	Es.	Es.	Es.	Es.	<i>Negyv.V; Inž.</i> <i>Panaudojimas:</i> Socialinės infrastruktūros teritorijos visuomeniniams, instituciniams objektams. SIb – bažnyčia SIsp – stadionas, sporto kompleksas SI – Anykščių kultūros centras SI2 – švietimo, kitos socialinės įstaigos SI3 – ligoninė SI4 - muziejus
	SIsp					7	20*	0,2	ap	-	
	SI1					14	60*	1,4	pr	3	
	SI2					12	40*	0,8	ap, lp	3	
	SI3					18	40*	1,6		5	
	SI4					10	20*	0,4	su, ap	1	
	SI5					12	20*	0,4	su, ap	1	
SK	SK1	Specializuotų kompleksų zona U_SK_F	Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); paslaugų teritorija (PA)	KT	V, K, R, B, I2, E	10	30*	0,3	ap	1	<i>Negyv.S; Inž.</i> <i>Panaudojimas:</i> teritorijos poilsio, sveikatingumo, kitos specialios paskirties objektams. Teritorijų panaudojimo kryptys: SK1, SK2 – poilsio objektai; SK3 – poilsio, sporto, pramogų, prekybos objektai; SK4 – paslaugų objektas veikiantis kartu su geležinkelio muziejumi; SK5, SK6 – poilsio ir sveikatingumo objektai; SK7 – motokroso trasa su parko teritorija; SK8 – žirginio sporto obj./ kt.; SK9 – kalnų parkas; SK10 – sporto ir pramogų erdvė. <i>Mažm. prekybos obj. bendr. plotas –</i> SK1 - 150 m ² , SK3/m, SK4/m – 1000 m ² SK3/p – 3000 m ²
	SK2					12	20*	0,4		2	
	SK3					14	30*	0,9		3	
	SK4					12	50*	1		2	
	SK5					18	30*	0,7		5	
	SK6					12	30*	0,6		2	
	SK7					10	5	0,1		2	
	SK8					14	5*	0,1		2	
	SK9					5	5*	0.05		1	
	SK10					12	10	0.2		2	
PS	PS1	Pramonės ir sandėliavimo zona U_PS_F	Pramonės ir sandėliavimo teritorija (PR);	KT	P, I1, K, S, I2, V, B, E	14	80*	1,4	pi, ap	3	<i>Negyv.P; Inž.</i> <i>Panaudojimas:</i> Teritorijos skirtos pramonės ir sandėliavimo, didmeninės prekybos bei kitiems gamybos, verslų

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

Nr.	FUNKCINĖ ZONA	Teritorijų naudojimo tipai	Žemės naudojimo paskirtis ⁷	Žemės naudojimo būdai ¹	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m	Užstatymo tankis*, %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipai ²	Didž. leist. aukštų skaičius	Statinių paskirtys ⁶	Aprašymas / kiti reikalavimai ^{3, 4, 5, 8}
	PS2		inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI) Paslaugų teritorija (PA)			30	80	1,6		5	objektams. Mažm. prekybos obj. bendr. plotas: PS1 – 800 m ² , PS1/p – 3000 m ² PS2/d - 5000 m ²
PK	PK	Kita specifinė zona U_KZ_F Pramonės ir centro zona	Pramonės ir sandėliavimo teritorija (PR); Mišri centro teritorija (GC) Paslaugų teritorija (PA)	KT	P, V, I1, K, I2, B, E	16	70*	2,0		4	Negyv.P; Inž. Panaudojimas. Teritorija su pramonės ir sandėliavimo objektu centrinėje miesto dalyje. Teritorijoje įrengiama su pramonės įmonės veikla susijusi maitinimo įstaiga, degustavimo patalpos. Dalis objektų pritaikoma turistų lankymui. Mažm. prekybos obj. bendr. plotas: PK/v – 2000 m ²
KD	KD1	Paslaugų zona U_KD_F	Paslaugų teritorija (PA); socialinės infrastruktūros teritorija (SI)	KT	K, V, I1, I2, B, E	9	5*	0,05	ap, pr	1	Negyv.M; Inž. Panaudojimas. Teritorijos skirtos prekybos, paslaugų, pramogų objektams. KD1 - kempingas, KD2, KD3, KD4, KD5 – paslaugų ir kiti objektai Mažm. prekybos obj. bendr. plotas: KD1 – 150 m ² , KD2, KD3, KD4 – 300 m ² ; KD5/p - 3000 m ²
	KD2					6	40*	0,4		1	
	KD3					12	30*	0,6		2	
	KD4					12	60*	1,0		2	
	KD5					14	60*	1,4		3	
GP	GP1	Kita specifinė zona U_KZ_F Gyvenamoji / pramonės zona	Mišri gyvenamoji teritorija (GM); pramonės ir sandėliavimo teritorija (PR)	KT	Alt. I – G1, K, B, I2, E / Alt. II – P, K, B, I1;I2, E	12	40* / 60*	0,5 / 0,8	su, lp / pi	2	Alt. I - Gyv.I; Negyv.G; Inž. / Alt. II – Negyv.P; Inž. Panaudojimas. Teritorijos, kurios gali būti panaudojamos gyvenamosioms ar pramonės teritorijoms. GP teritorijos gali būti naudojamos pramonei, nekeliant grėsmės visuomenės sveikatai. Vyraujantis užstatymo tipas – mišrus. Mažm. prekybos obj. bendr. plotas: GPI, GP2 – 800 m ² ; GP2/v – 2000 m ² ; GP2/p - 3000 m ² ; GPI/d – 5000 m ²
	GP2					14	40* / 60*	0,7 / 1,2	su, lp / pi	4	
TI	TI1	Inžinerinės infrastruktūros zona	Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI)	KT	I1, P, I2, B, E	10	15*	0,2	pi, ap	2	Negyv.I; Inž. Panaudojimas. Teritorijos skirtos susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams.
	TI2					12	30*	0,7		3	

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

Nr.	FUNKCINĖ ZONA	Teritorijų naudojimo tipai	Žemės naudojimo paskirtis ⁷	Žemės naudojimo būdai ¹	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m	Užstatymo tankis*, %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipai ²	Didž. leist. aukštų skaičius	Statinių paskirtys ⁶	Aprašymas / kiti reikalavimai ^{3, 4, 5, 8}
	TIk	U_II_F		I1, P, I2 / G2/K/ B, E	4 / 12	70*	0,7		1 / 3		<i>TI1 – autobusų stotis</i> <i>TI2 – vandenvietės infrastruktūros teritorija</i> <i>TIk – garažų ir kitų inžinerinės infr. objektų teritorija / galima konversija į gyvenamąsias, paslaugų teritorijas parengiant detaliuosius planus)</i> <i>Mažm. prekybos obj. bendr. plotas:</i> TIk - 800 m ² ; TIk/v– 2000 m ²
TK	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona U_IK_F	Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK); bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ)	KT	I2, E, B	-	-	-		-	Inž.	<i>Panaudojimas.</i> Teritorijos skirtos keliams, gatvėms, geležinkeliams, takams ir kitiems susisiekimo ir inžinerinių tinklų elementams. IKg – geležinkelio infrastruktūros teritorijos
VV	Vandenviečių zona U_VV_F	Vandenvietė (VV)	KT	I1, I2	tp ⁵	tp ^{5*}	tp ⁵	pi	tp ⁵	Negyv.I; Inž.	<i>Panaudojimas.</i> Teritorijos skirtos vandenvietėms.
BZ	BZi	Intensyviai naudojamų želdynų zona U_BZ_I_F	Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ); aikštė (AI); inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK)	KT	B, E, V, I2	-	-	-	-	Inž.	<i>Panaudojimas.</i> Teritorijos skirtos intensyviai naudojamiems rekreacinės paskirties želdynams, parkams, skverams, taip pat kitoms bendro naudojimo erdvėms.
	BZk			KT	B, E, V, I2	-	-	-	-	Inž.	<i>Panaudojimas.</i> Kapinių teritorijos.
	BZa			KT	B, I2, V	-	-	-	-	Inž.	<i>Panaudojimas.</i> Miesto aikščių teritorijos.
	BZe	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona U_BZ_E_F		KT	E, I2	-	-	-	-	Inž.	<i>Panaudojimas.</i> Teritorijos skirtos ekstensyviai naudojamiems želdynams: kelių apsauginiai želdynai, ekosistemų apsaugos želdynai, kiti želdynai.
RE	Kita specifinė zona U_KZ_F Rekreacinės želdinių teritorijos	Rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijos (ZR); Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ);	Z/KT	Z3, R, V; G1, K, B, E, I2	12	5*	0,1	ap; su	1	Inž./ Negyv.S	<i>Panaudojimas.</i> Teritorijos skirtos kaimo turizmo objektams, stovyklavietėms, miško parkams. Pastatų statyba galima ne mažesniame nei 2 ha žemės sklype.

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

Nr.	FUNKCINĖ ZONA	Teritorijų naudojimo tipai	Žemės naudojimo paskirtis ⁷	Žemės naudojimo būdai ¹	Didžiausias leistinas pastatų aukštis, m	Užstatymo tankis*, %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipai ²	Didž. leist. aukštų skaičius	Statinių paskirtys ⁶	Aprašymas / kiti reikalavimai ^{3, 4, 5, 8}
		Paslaugų teritorija (PA); socialinės infrastruktūros teritorija (SI)									
NI	Kita specifinė zona U_KZ_F Naudingųjų iškasenų teritorija	Naudingųjų iškasenų teritorija (NI)	KT	N	-	-	-	-	-	Inž.	<i>Panaudojimas.</i> Naudingųjų iškasenų teritorijos.
C	Konservacinės teritorijos zona C_F	-	C/KT	C2/ **	_**	_**	_**	_**	_**	_**	Visų objektų, įrašytų į Kultūros vertybių registrą, teritorijoms ir jų apsaugos zonoms yra taikomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo V skyriaus 59 ir 60 str. reikalavimai.

Paaiškinimai:

¹ Žemės naudojimo būdų indeksai pateikti pagal Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją (TAR, 2014-01-22, Nr. 398). Žemės naudojimo būdų turinys nustatomas pagal Žemės naudojimo būdų turinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920 (Žin., 2005, Nr. 14-450; 2013, Nr.128-6536).

² Užstatymo tipų ir kitus užstatymo reikalavimus žr. 9.3 skyriuje.

³ „Mažm. prekybos obj. bendr. plotas“ – didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas, kv. m.

⁴ „Kom.skl.“ – didžiausias galimas sklypas komercinės paskirties objektų teritorijoms, ha.

⁵ Užstatymo reikalavimų sutrumpinimų paaiškinimas: „es.“ – išlaikomi esami pastato parametrai; „tp“ – pastato parametrai nustatomi rengiant techninį projektą pagal technologinius reikalavimus.

⁶ Statinių paskirčių sutrumpinimų paaiškinimai:

Gyvenamieji pastatai:

- Gyv. —Visų tipų gyvenamosios paskirties pastatai:
- Gyv.1 – Vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais;
- Gyv. 2 – Daugiabučiai gyvenamieji ir įvairių socialinių grupių pastatai.

Negyv. – negyvenamieji pastatai;

- Negyv.G – gyventojų kasdieninių poreikių aptarnavimui skirti prekybos, paslaugų (išskyrus autoservisus, plovyklas, krematoriumus), maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, sporto paskirties pastatai, kuriuose vykdoma veikla nesukelia neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai;
- Negyv.M – negyvenamieji administracinės, viešbučių, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, poilsio, religinės paskirties pastatai; gali būti transporto, garažų ir kiti negyvenamosios paskirties pastatai, kuriuose vykdoma veikla nesukelia neigiamo poveikio esamai ar planuojamai aplinkai.
- Negyv.V – Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinės paskirties pastatai;
- Negyv.S – Negyvenamieji mokslo, gydymo, sporto, religinės, kultūros, poilsio, specialiosios paskirties pastatai;
- Negyv.P – Negyvenamieji transporto, garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo, specialiosios paskirties pastatai; pagrindinės ūkinės veiklos aptarnavimui skirti negyvenamieji prekybos, paslaugų, maitinimo paskirties pastatai;
- Negyv. I – Negyvenamieji transporto, garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties pastatai, elektroninių ryšių infrastruktūros ir inžinerinių tinklų maitinimo šaltinių statiniai; pagrindinės ūkinės veiklos aptarnavimui skirti negyvenamieji prekybos, paslaugų, maitinimo paskirties pastatai.
- Negyv. Z – žemės ūkio pastatai.

Inž. – inžineriniai statiniai.

⁷ Žemės paskirčių indeksų paaiškinimai: M – miškų ūkio paskirties žemė, Z – žemės ūkio paskirties žemė, H – vandens ūkio paskirties žemė, KT – kitos paskirties žemė, C – konservacinės paskirties žemė.

⁸ Teritorijų Nr. papildomi indeksais „v, t, d, m“, kurie nurodo mažmeninės prekybos objekto tipą pagal bendrąjį plotą, kai plotas didesnis nei 1000 m²: v – iki 2000 m², t – iki 3000 m², d – iki 5000 m², m – iki 10000 m²)

(*) - teritorijose patenkančiose į gamtinio karkaso teritorijas taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus

(**) – teritorijų naudojimo reglamentai nustatomi pagal kultūros paveldo apsaugos reikalavimus.

9.1.2 lentelė. Funkcinių zonų priskyrimas neurbanizuojamoms bei urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms

Nr.	FUNKCINĖ ZONA	Teritorijų tipas
MI	Miškų ir miškingų teritorijų zona MI_F	Neurbanizuojamos teritorijos
H	Vandenų zona H_F	
ZN	Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorijų zona ZU_S_F	
GV	Gyvenamoji zona U_GG_F Ekstensyvaus užstatymo zona U_GG_E_F	Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos
GG	Gyvenamoji zona U_GG_F Mažo užstatymo intensyvumo zona U_GG_M_F	
GD	Gyvenamoji zona U_GG_F Intensyvaus užstatymo zona U_GG_I_F	
GM	Centrų zona U_GC_F Miesto dalies (rajonų) centro zona U_GC_R_F	
GC	Centrų zona U_GC_F Pagrindinio centro zona U_GC_P_F	
SI	Specializuotų kompleksų zona U_SK_F Socialinės infrastruktūros zona	
SK	Specializuotų kompleksų zona U_SK_F	
PS	Pramonės ir sandėliavimo zona U_PS_F	
PK	Kita specifinė zona U_KZ_F Pramonės ir centro zona	
KD	Paslaugų zona U_KD_F	
GP	Kita specifinė zona U_KZ_F Gyvenamoji / pramonės zona	
TI	Inžinerinės infrastruktūros zona U_II_F	
TK	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona U_IK_F	
VV	Vandenviečių zona U_VV_F	
BZ	Intensyviai naudojamų želdynų zona U_BZ_I_F Ekst. naudojamų želdynų zona U_BZ_E_F	
RE	Kita specifinė zona U_KZ_F Rekreacinės / želdinių teritorijos	
NI	Kita specifinė zona U_KZ_F Naudingųjų iškasenų teritorija	
C	Konservacinės teritorijos zona C_F	

7. Papildomi bendrieji teritorijų naudojimo reikalavimai prie 9.1.1 lentelės:

- 7.1. Planuojamoje teritorijoje galima naujų elektros perdavimo linijų, transformatorių (nustatant žemės naudojimo būdą – II) statyba, esamų elektros perdavimo linijų rekonstravimas bei esamų transformatorių pastochių rekonstravimas.
- 7.2. Savivaldybės funkcijoms užtikrinti ir vietiniam gyventojų komunaliniam aptarnavimui planuojamoje teritorijoje gali būti išdėstomos atliekų surinkimo, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės, nustatant žemės naudojimo būdą – S.
- 7.3. Bendrajame plane nustatytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, siekiant pažangaus teritorijų inžinerinio aprūpinimo, gali būti išdėstomos katilinės ar kiti šiluma aprūpinantys objektai, nustatant žemės naudojimo būdą – P.
- 7.4. Planuojamoje teritorijoje gali būti išaiškinti nauji kultūros paveldo objektai, nustatant žemės naudojimo paskirtį – C, žemės naudojimo būdą – C2 (vadovaujamosi aktualia kultūros

vertybių registro informacija).


8. Aiškinamajame rašte 9.1.1 lentelėje pateikti sprendiniai turi būti naudojami kartu su grafine dalimi (brėžiniais). Brėžiniuose teritorijų naudojimo reikalavimai funkcinėms zonoms išskirti spalva ir indeksu.
9. Teritorijos naudojimo reikalavimai nurodyti 9.1.1 lentelėje gali būti detalizuojami rengiant bendruosius planus mastelyje M 1:2000, detaliuosius planus, o taip pat specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.
10. Bendrajame plane nustatyti sprendiniai įgyvendinami rengiant:
 - 10.1. teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius planus masteliu 1:2000, detaliuosius planus, specialiuosius planus) ar
 - 10.2. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
11. Kuriais atvejais turi būti rengiami teritorijų planavimo dokumentai, o kuriais - žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, savivaldybė nustato vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir įvertinant inžinerinės ir socialinės infrastruktūros pakankumą. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai turi būti rengiami vadovaujantis šiame bendrajame plane nustatytais reikalavimais.

9.1.3 lentelė. Bendrajame plane naudojamų žemės naudojimo būdų sąrašas

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Indeksas	Žemės naudojimo būdai
Žemės ūkio paskirties žemė	Z1	Mėgėjų sodų žemės sklypai
	Z5	Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai
	Z2	Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai
	Z3	Rekreacinio naudojimo žemės sklypai
	Z4	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Miškų ūkio paskirties žemė	M1	Ekosistemų apsaugos miškų sklypai
	M2	Rekreacinių miškų sklypai
	M3	Apsauginių miškų sklypai
	M4	Ūkinių miškų sklypai
Vandens ūkio paskirties žemė	H1	Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai
	H2	Rekreaciniai vandens telkiniai
	H3	Ekosistemas saugantys vandens telkiniai
	H4	Bendrojo naudojimo vandens telkiniai
Konservacinės paskirties žemė	C2	Kultūros paveldo objektų žemės sklypai
Kitos paskirties žemė	G1	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
	G2	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
	V	Visuomeninės paskirties teritorijos
	P	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
	K	Komercinės paskirties objektų teritorijos
	I1	Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
	I2	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
	N	Naudingųjų iškasenų teritorijos
	R	Rekreacinės teritorijos
	B	Bendrojo naudojimo teritorijos
	S	Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos
	A1	Teritorijos krašto apsaugos tikslams

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Indeksas	Žemės naudojimo būdai
Žemės ūkio paskirties žemė	Z1	Mėgėjų sodų žemės sklypai
	Z5	Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai
	Z2	Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai
	Z3	Rekreacinio naudojimo žemės sklypai
	Z4	Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
	E	Atskirųjų želdynų teritorijos

Pastaba. Žemės naudojimo būdai pateikti pagal Žemės naudojimo būdų turinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920 (Žin., 2005, Nr. 14-450; 2013, Nr.128-6536).



9.1.1 pav. Vyraujantis teritorijų plėtros būdas (teritorijų vystymo režimai)

9.2. TERITORIJŲ STRUKTŪROS FORMAVIMAS

9.2.1. Bendrieji sklypų pertvarkymo reikalavimai, formuojant funkcinį zonų teritorijas

1. Bendraisiais teritorijų formavimo reikalavimais nustatoma pagrindinių teritorijos dalių, kaip: urbanizuotų ir urbanizuojamų ir neurbanizuojamų teritorijų, taip pat užstatomų ir neužstatomų teritorijų suformavimo tvarka.
2. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, pagrindiniame brėžinyje išskirtos teritorijų zonos formuojamos laikantis šių reikalavimų:
 - 2.1. Į tam tikrą funkcinę zoną patenkantiems sklypams nustatomi tai zonai taikomi reikalavimai.
 - 2.2. Žemės sklypai privalo būti pertvarkomi pagal funkcinės zonos ribas, šiais atvejais:
 - 2.2.1. jei sklypas kartu patenka į urbanizuojamas ir neurbanizuojamas funkcines zonas – atidalinamos urbanizuojama ir neurbanizuojama sklypo dalys;
 - 2.2.2. jei sklypas kartu patenka į užstatomoms ir neužstatomoms teritorijoms priskiriamas funkcines zonas – atidalinamos atitinkamos žemės sklypo dalys patenkančios į užstatomas ir neužstatomas teritorijas.

Pastabos:

 - Užstatomoms teritorijoms priskiriamos šios funkcinės zonos: GV, GG, GD, GM, GC, SI, SK, PS, PK, GP, TI. Neužstatomoms teritorijoms priskiriamos - TK, VV, BZ funkcinės zonos.
 - Visais atvejais atskiriesiems želdynams formuojami atskiri žemės sklypai (remiantis LR Želdynų įstatymu).
3. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, funkcinį zonų teritorijų struktūrą turi būti detalizuojama laikantis šių reikalavimų:
 - 3.1. Vystant teritorijas funkcinėse zonose GV, GG, GM, GC, turi būti formuojami kvartalai, kurie atitiktų bendrajame plane – 10.2 skyriuje nustatytus gatvių pločio ir kvartalo dydžio reikalavimus;
 - 3.2. Vystant GV, GG, GM gyvenamųjų teritorijų kvartalus turi būti įvertinti viešųjų atskirųjų želdynų bei kvartalų grupės bendro naudojimo teritorijų pasiekiamumo reikalavimai:
 - 3.2.1. Toliau nei 300 m atstumu nuo želdyno nutolusiose teritorijose turi būti numatomi papildomi viešieji atskirieji želdynai. Privalomi viešieji atskirieji želdynai ne mažiau kaip 50 % perimetro turi ribotis su nenutrūkstamomis susisiekimo linijomis. Privalomas želdynas turi būti ne mažesnio nei 0,25 ha dydžio;
 - 3.2.2. Kvartalų grupėje turi būti numatomos atskirų kvartalų grupės gyventojų bendrai naudojamos teritorijos vaikų žaidimams, poilsio aikštelėms ir kt. Tokios bendro naudojimo teritorijos turi būti pasiekiamos apie 150-200 m atstumu. Joms formuojami bendro naudojimo teritorijų, atskirųjų želdynų ir/ar susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypai;
 - 3.3. Atsižvelgiant į poreikį, turi būti parengiamos kvartalo ar kvartalų grupės detalizuojamų inžinerinės infrastruktūros koridorių, viešųjų atskirųjų želdynų ir bendro naudojimo teritorijų išdėstymo schemas, kurių sprendiniai būtų taikomi nagrinėjamai teritorijai.
 - 3.4. Formuojant kvartalus funkcinėse zonose GV, GG žemės sklypai, kuriuose numatoma pastatų statyba, formuojami taip, kad jie iš karto ar perspektyvoje galėtų sudaryti apie 6-12 a. plotą ir būtų stačiakampio ar artimos jam formos, kai siauresnioji kraštinė išdėstoma prie gatvių ir kuri galėtų sudaryti apie $\sim 2/3 - 1/2$ sklypo gylio ($\sim 20-25$ m).

9.2.2. Viešųjų teritorijų suformavimo būdai


1. Bendruoju planu išskiriamos pagrindinės teritorijos, kurios reikalingos inžinerinei ir socialinei savivaldybės infrastruktūrai, bendro naudojimo teritorijoms, atskiriesiems želdynams, o taip pat kitiems savivaldybės poreikiams (toliau – viešojo infrastruktūra). Papildomos viešosios infrastruktūros teritorijos gali būti suformuojamos rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, vykdant žemės paskirties ir/ar naudojimo būdo keitimą.
2. Viešosios infrastruktūros teritorijų suformavimui savivaldybė gali naudoti skirtingus metodus. Bendrajame plane įvertinami du galimi viešosios infrastruktūros teritorijų suformavimo būdai, kai: a) atliekamas žemės sklypų pertvarkymas konsolidavus planuojamos teritorijos sklypus ar b) atliekama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.
3. Kokį viešosios infrastruktūros teritorijų suformavimo metodą taikyti, savivaldybė gali pasirinkti įvertindama konkrečią planuojamos teritorijos situaciją.
4. Naujos plėtros teritorijose, taikant žemės sklypų pertvarkymo metodą konsolidavus planuojamos teritorijos sklypus, reikiamos teritorijos viešajai infrastruktūrai formuojamos pagal parengtų kompleksinio teritorijų suplanavimo dokumentų sprendinius vientisame teritoriniame vienetė (ne mažesnėje teritorijoje nei kvartalas ar kvartalų grupė įskaitant supančias gatvių teritorijas). Teritoriniame vienetė turi būti konsoliduojami visi žemės sklypai ir pertvarkomi taip, kad atitiktų bendrojo plano sprendinius. Atliekant žemės sklypų pertvarkymą, proporcingos teritorijų dalys nuo kiekvieno žemės sklypo skiriamos viešosios infrastruktūros teritorijoms bei kitiems savivaldybės poreikiams šia tvarka:
 - 4.1. Anykščių miesto urbanizuojamose teritorijose viešosios erdvės, kita inžinerinė ir socialinė infrastruktūra bendroje sudėtyje turi sudaryti ne mažiau 35–40 %.
 - 4.2. Viešosios infrastruktūros teritorijas numatoma formuoti šiomis dalimis:
 - 4.2.1. Susisiekimo infrastruktūros teritorijoms, komunikacijų koridoriams – 20–25 %.
 - 4.2.2. Bendro naudojimo teritorijoms, atskirųjų želdynų teritorijoms – 10–15 %.
 - 4.2.3. Kitoms socialinės infrastruktūros teritorijoms ir / ar savivaldybės poreikiams – apie 5 %.
 - 4.3. Žemės savininkų prisidėjimo dalis tikslinama pagal teritorijos poreikį reikalingą viešajai infrastruktūrai įrengti. Šis reikalingas teritorijos poreikis turi būti įvertinamas tokia teritoriniame vienetė, kuris apimtų visus gyvenamosios teritorijos aptarnavimui reikalingus elementus: gatvių tinklą, socialinę infrastruktūrą, atskirųjų želdynų teritorijas, bendro naudojimo teritorijas, kitą inžinerinę infrastruktūrą. Visais atvejais naujos plėtros teritorijose prisidėjimo dalis negali būti mažesnė nei nustatyta bendrajame plane – ne mažiau 35 %. Jei viešosios infrastruktūros suformavimui reikalingas mažesnis teritorijos plotas, savivaldybė gali perimti likutinę teritorijos dalį, kuri būtų naudojama žemės trūkumui kompensuoti kitose miesto dalyse ar naudojama kitiems savivaldybės poreikiams.
 - 4.4. Prie viešosios infrastruktūros teritorijų suformavimo visi žemės sklypų savininkai prisideda proporcingai pagal jų valdomo žemės sklypo plotą ir/ar vertę. Prisidėjimas galimas žemės sklypo dalimi ir/ar finansine įmoka.
5. Viešajai infrastruktūrai reikalingų teritorijų skyrimas laikomas būtinu sprendiniu, siekiant užtikrinti tinkamą urbanizuotos teritorijos funkcionavimą, gyvenamosios aplinkos kokybę bei atitinkamai užtikrinti aukštą statybinių žemės sklypų vertę ilgalaikėje perspektyvoje.
6. Išlaidos susidariusios dėl viešosios infrastruktūros įrengimo padengiamos papildoma prisidėjimo dalimi remiantis LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu.
7. Suformuotos inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos, bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų, ir kitos viešosios infrastruktūros teritorijos naudojamos žemės sklypų savininkų ar perimamos savivaldybės. Iki teritorijos bus perimtos savivaldybės jos gali būti naudojamos žemės savininkų.

9.3. UŽSTATOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMAS IR TVARKYMAS

Bendrajame plane yra nustatomi teritorijų užstatymo reikalavimai – užstatymo tipas, pastatų aukštų skaičius, leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus, leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus iki karnizo ir kt.

9.3.1. Užstatymo tipai

1. Bendrajame plane užstatymo tipai parinkti pagal Teritorijų planavimo normose nustatytus tipus. Apibūdinant užstatomų sklypų principinę struktūrą, išskiriami ir naudojami šie pagrindiniai teritorijų užstatymo tipai:
 - 1.1. Sodybinis (su);
 - 1.2. Vienbutis blokuotas (vb);
 - 1.3. Perimetrinis (pr);
 - 1.4. Perimetrinis-sodybinis (ps) (tai mišrus užstatymo tipas nurodantis, kad pagrindinis pastatas išdėstytas prie gatvės raudonosios linijos, bet atitrauktas nuo šoninių sklypo ribų);
 - 1.5. Laisvo planavimo užstatymas (lp);
 - 1.6. Atskirai stovintys pastatai (pavienis užstatymas) (ap);
 - 1.7. Pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas (pi).
2. Sodybinis (su), vienbutis blokuotas (vb), perimetrinis (pr), perimetrinio sodybinio (ps) užstatymo tipai skirti gyvenamosios paskirties pastatams, taip pat pastatams su mišria patalpų sudėtimi ar komercinės ir kitos paskirties negyvenamiems pastatams.
Bendrajame plane taikomi šie sodybinio (su), vienbučio blokuoto (vb), perimetrinio (pr), perimetrinio sodybinio (ps) užstatymo tipų formavimo reikalavimai:
 - 2.1. Pagrindinio pastato priekinis fasadas turi būti lygiagretus gatvei (išskyrus istoriškai susiklosčiusią erdvinę struktūrą). Pagrindinis pastatas statomas prie nustatytos statybos linijos (bendraisiais planai M 1:2000 ar detaliaisiais planais). Atskiros pastato dalys ne daugiau 40 % priekinio fasado ilgio gali būti nuo statybos linijos atitrauktos.
 - 2.2. Jei esamuose kvartaluose statybos linija nenustatyta (nėra parengta detaliųjų planų ar bendrųjų planų masteliu 1:2000), pastatas statomas atsižvelgiant į vyraujančią kvartalo pagrindinių pastatų užstatymo liniją ir išsidėstymo pobūdį.
 - 2.3. Pagalbiniai pastatai gali būti išdėstomi šoniniuose ar vidiniame kieme (sklypo kiemų išsidėstymo principinę schemą žr. 9.3.1.1 pav.). Siekiant taupyti sklypo erdvę bei geriau ją organizuoti, pagalbiniai pastatai gali būti išdėstomi prie sklypo ribų.



GATVĖ

9.3.1.1 pav. Sklypo kiemų išsidėstymo principinė schema – principinis pavyzdys (*pastaba - kiemų išsidėstymas ir jų struktūra netaisyklinguose sklypuose, o taip pat sudėtingose reljefo sąlygose gali būti kitokia*)

- 2.4. Perimetrinio užstatymo ir vienbučio blokuoto užstatymo atveju, blokuojant pastatus, vienoje pastatų grupėje iš eilės negali būti sublokuoti daugiau nei 4 tipiniai pastatai:

perimetrinio užstatymo atveju turi būti naudojamas kito tipo pastato tarpas, o vienbučio blokuoto užstatymo atveju, turi būti paliekamas neužstatytas tarpas. Blokuojant pastatus, gali būti įrengiamas pravažiavimas į vidinį kiemą - broma.


2.5. Esamose užstatytose teritorijose, nerengiant detaliojo plano, naujai formuojamo sklypo plotis turi atitikti vidutinį kvartalo ilgyje esančių žemės sklypų plotį – leistinas nuokrypio koef. 1,5 (išimtys taikomos formuojant visuomeninės paskirties objektų sklypus).

3. Laisvo planavimo užstatymas bendrajame plane skirtas daugiabučių gyvenamųjų pastatų išdėstymui, taip pat visuomeninės paskirties, paslaugų objektams, jų kompleksams. Teritorijoje pastatai išdėstomi formuojant bendrą kompoziciją, kuri apjungiama susiliejančių atskirųjų ar priklausomųjų želdynų erdvėmis.
4. Atskirai stovinčių pastatų (pavienis) užstatymas bendrajame plane skirtas visuomeninės, komercinės paskirties pastatams apsuptiems želdynų teritorijų, viešųjų erdvių. Statant atskirai stovinčius pastatus turi būti įvertinamos viešosios prieigos (pateikimas ar apėjimas) iš visų pastato pusių.
5. Pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas bendrajame plane numatomas pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijose. Šiose zonose pastatai išdėstomi atsižvelgiant į technologinius jų funkcionavimo reikalavimus.


9.3.2. Statybos zona, užstatymo tankis, pastatų ir kitų funkcinių objektų išdėstymo reikalavimai

1. Statybos zona:
 - 1.1. Bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje, kuris parengtas masteliu M 1:7500, konkrečios statybos zonos nėra nustatomos. Jos turės būti nustatomos rengiant bendruosius planus masteliu M 1:2000 ar detaliuosius planus.
 - 1.2. Planuojamoje teritorijoje nustatant statybos zonų reglamentą, turės būti įvertintos kelių apsaugos zonos, kuriose statyba galima tik tuo atveju, jei ši veikla atitinka Pritarimo projektui ar numatomi veiksmai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353) reikalavimus.
2. Užstatymo tankio detalizavimo reikalavimai:
 - 2.1. Bendrajame plane išskirtuose kvartaluose formuojant užstatomų teritorijų sklypus, nustatyti užstatymo tankio ir intensyvumo reikalavimai gali būti padidinti, jei tų kvartalų užstatomose zonose suformuojami papildomi, bendrajame plane neišskirti, bendro naudojimo teritorijų, atskirųjų želdynų ar susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių žemės sklypai. Visais atvejais bendrajame plane išskirto kvartalo teritorijos bendras užstatymo tankis (vertinant kartu suformuojamus užstatomus ir neužstatomus susisiekimo bei atskirųjų želdynų žemės sklypus) negali būti didesnis nei jis nustatytas bendrajame plane.
 - 2.2. Statant vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius pastatus, užstatymo tankis ir intensyvumas tikslinamas pagal STR 2.02.09:2005, bet nedidesnis nei nurodyta bendrajame plane.
 - 2.3. Visais atvejais vystant užstatomas teritorijas gamtiniame karkase, turi būti laikomasi Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimų. Remiantis gamtinio karkaso nuostatais užstatymo tankis gali būti sumažintas, bet ne padidintas.
3. Pastatų ir funkcinių objektų išdėstymas
 - 3.1. Statant pastatus arčiau kaip 3 m nuo sklypo ribos, taip pat toliau kaip 3 m, jei pastato aukštis didesnis nei 8,5 m, būtina vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ dėl rašytinio besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo sutikimo.
 - 3.2. Išdėstant pastatus žemės sklype, turi būti užtikrinti priešgaisrinės saugos reikalavimai gretimų pastatų atžvilgiu.

- 3.3. GV, GC, GG, KD zonose, vykdant ūkinę veiklą, veikla, išskyrus krova, turi vykti pastatų viduje. Jei prie pastato reikalinga rampa, ji turi būti prieinama iš vidinio kiemo. Teritorijoje išdėstomi ūkinės veiklos statiniai, įranga, medžiagos neturi sudaryti vizualinės taršos nuo gatvės pusės.
- 3.4. GV, GG, GC, GM zonose gali būti įrengiami mažieji turgūs. Mažieji turgūs - tai turgūs, skirti įvairios produkcijos, kuri nėra susijusi su stambios technikos bei kitų stambių gabaritų objektais, prekybai. Teritorijos sklypo plotas gali būti iki 1 ha.
- 3.5. BZi zonose gali būti įrengiamos vasaros kavinės, parkų paviljonai. Tai lengvų konstrukcijų vieno aukšto pastatai, išdėstomi viešojoje erdvėje. Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zonoje šiems pastatams sklypai neformuojami, pastatai statomi atskiru dokumentu ar planu nustatomoje želdyno teritorijos dalyje pagal teritorijos sutvarkymo planą ir sutartį su savivaldybės administracija.
- 3.6. Išdėstant gyvenamuosius pastatus, kvartaluose turi būti numatomos atskirų pastatų gyventojų bendrai naudojamos teritorijos vaikų žaidimams, poilsio aikštelėms, automobilių stovėjimui, atliekų konteineriams ir kt.
- 3.7. Konservacinės paskirties teritorijose esantys objektai, pastatai, atsižvelgiant į jų pobūdį, atitinkamai gali būti pritaikyti visuomeninių ir komercinės paskirties paslaugų teikimui.
- 3.8. Vystant teritorijas kaip vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, didesniuose žemės sklypuose pastatai turi būti išdėstomi taip, kad ateityje jie galėtų būti padalinti į mažesnius ~6-12 a. statybinius žemės sklypus, kai sklypo plotis (sklypo kraštinė prie gatvės) sudarytų $\sim 2/3 - 1/2$ sklypo gylio ($\sim 20-25$ m).
- 3.9. Pagrindiniame brėžinyje S-1 pažymėtos gyvenamųjų teritorijų rezervinės zonos gali būti vystomos pagal GG2 zonoms taikomus reikalavimus, įsisavinus ne mažiau nei 70 % numatytą naujos plėtros gyvenamųjų teritorijų. Naujos plėtros gyvenamųjų teritorijų įsisavinimas nustatomas atliekant bendrojo plano monitoringą. Iki teritorijos bus pradėtos vystyti kaip GG2 zonos, jose gali būti nustatomi teritorijų naudojimo reglamentai taikomi RE zonoms.



9.3.2.1 pav. Didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas



9.3.2.2 pav. Didžiausias leistinas užstatymo tankis

9.3.3. Būstų skaičius, pagrindinių pastatų skaičius sklype

1. Zonose GV1 formuojant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės sklypus, viename žemės sklype gali būti išdėstomas vienas vienbutis ar dvibutis gyvenamasis pastatas.


2. Formuojant gyvenamųjų pastatų teritorijas GG1, GG2, GG3, GM, GC zonose, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų žemės sklypuose gali būti ne daugiau kaip du vienbutiai ar dvibutiai gyvenamieji pastatai.
3. Formuojant gyvenamųjų pastatų teritorijas GG1, GG2, GG3, GM zonose, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų žemės sklypuose gali būti išdėstomos dvi grupės blokuotų vienbučių gyvenamųjų pastatų, kai vienoje grupėje sublokuojami ne daugiau nei 3 būstai, o iš viso sklype įkuriami ne daugiau nei 4 būstai.
4. Zonose GG2 (naujos plėtos teritorijos) formuojant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemės sklypus, viename žemės sklype gali būti statomi ne daugiau kaip 2 gyvenamieji pastatai. Viename pastate būstų skaičius ne didesnis nei 6 būstai, o sklype iš viso ne daugiau nei 10 būstų.
5. Zonose GG3, formuojant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemės sklypus, viename žemės sklype gali būti statomi ne daugiau kaip 2 gyvenamieji pastatai, viename pastate būstų skaičius ne didesnis nei 12 būstų, o sklype iš viso ne daugiau nei 18 būstų.
6. Vieno sklypo pagrindinių pastatų skaičius, būstų skaičius daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose, GG1, GG2, GG3, GM, GC zonose, gali būti tikslinamas rengiant bendruosius planus masteliu 1:2000 ar detaliuosius planus.
7. Remiantis bendrojo plano sprendiniais, GG, GM, GC zonose, vienbučio blokuoto, perimetrinio ir laisvo užstatymo teritorijose, viename sklype išdėstant kelis pagrindinius pastatus, bent vienas pastatas turi būti pastatomas pagal užstatymo liniją (užstatymo linija nustatoma išnagrinėjus ne mažesnę nei kvartalo ir jam aplinkines teritorijas) ar susiklosčiusią esamo užstatymo liniją. Kiti pastatai išdėstomi šia tvarka:
 - 7.4. perimetrinio užstatymo teritorijose prigludžiami prie šoninių ir/ar galinės sklypo ribos,
 - 7.5. laisvo planavimo teritorijose, išdėstomi įvertinant bendrą kvartalo teritorijos užstatymo kompoziciją.
 - 7.6. Vienbučio blokuoto užstatymo teritorijoje – išdėstomi įvertinant viso kvartalo ar kvartalų grupės užstatymo pobūdį, gali būti glaudžiami prie šoninių ribų ar atitraukiami nuo jų.
8. Pastatų užstatymo ir išdėstymo reikalavimai tikslinami ar keičiami rengiant bendruosius planus masteliu M 1:2000 ar detaliuosius planus, ne mažesnei teritorijai nei kvartalas, kuris pagal bendrojo plano sprendinius iš visų pusių apribotas susisiekimu komunikacijomis, želdynų, miškų ir miškingų teritorijų ar žemės ūkio teritorijų funkcinėmis zonomis.

9.3.4. Užstatymo ir statinių aukščio reglamentavimas

1. Bendrajame plane pateikiami teritorijų pastatų aukščio reglamentai – nurodomas leistinas pastatų aukštų skaičius, leistinas užstatymo aukštis nuo žemės paviršiaus nurodomas (9.1.1 lentelė). Leistinas užstatymo aukštis reglamentuojamas nurodant maksimalų pastatų aukštį iki karnizo ir iki stogo viršaus.
2. Bendrajame plane skaičiuojant aukštus, cokoliniai ir mansardiniai aukštai neskaičiuojami. Nustatyti pastatų aukštų skaičiaus bei didžiausio leistino pastatų aukščio reikalavimai gali būti sugriežtinti, saugant kultūros paveldo objektus bei jų aplinką, vertingus kraštovaizdžio fragmentus, savitas gatvių vidaus perspektyvas, formuojant miesto tūrinę erdvinę kompoziciją.
3. Visais atvejais pastatų aukštis turi atitikti norminius insoliacijos, sanitarinius bei kitų įstatymų reikalavimus.
4. Pastatų aukščio reikalavimai netaikomi bažnyčioms, paminklams, vandens bokštams, techniniams antstatams (kai jie atitraukti daugiau nei 6 m nuo pastato gatvės fasado sienos krašto), apžvalgos bokštams, transmisijos bokštams, elevatoriams, kaminams, dūmtraukiams, konvejeriams, vėliavų stiebams, antenoms. Tačiau visais atvejais, jei kitaip nenurodyta funkcinių zonų reikalavimuose, šie objektai negali būti aukštesni nei 30 m.
5. Bendrajame plane yra pažymėti esami 30 m ir aukštesni inžineriniai statiniai (GSM bokštai, kaminai). Nauji inžinerinės infrastruktūros statiniai (kaminai, ryšio bokštai ar stiebai, išskyrus vėjo jėgaines), kurie dėl technologinių reikalavimų turi būti 30 m ir aukštesni, galimi pramonės ir

sandėliavimo zonoje PS1, PS2, PK, GP1. Šiose zonose numatant statyti 100 metrų ir aukštesnius statinius, įrenginius (ar jų rekonstrukciją), vadovautis LR Vyriausybės 2012-05-29 nutarimo Nr. 625 "Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo" reikalavimais.

6. Kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose skirtose transformatorių pastočių ir skirstyklų statybai galimas maksimalus užstatymo aukštis - 55 metrai.
7. Anykščių miestas nepatenka į krašto apsaugos objektų ir teritorijų apsaugos zonų ribas, pagal 2016 m. vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos teritorijų žemėlapi. Šiame žemėlapyje nurodytos teritorijos, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai ir kt.




9.3.4.1 pav. Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius

9.3.5. Mažmeninės prekybos objektų išdėstymo reikalavimai

1. BP atskiroms funkcinėms zonoms nustatytas didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendrasis plotas (kv.m) nurodytas BP pagrindinio brėžinio reglamentų lentelėje (9.1.1

lentelė). Mažmeninės prekybos objektų skaičius vienoje funkcinėje zonoje nėra ribojamas.

2. Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (kv. m) gali būti didesnis tais atvejais, kai patalpos prekybai įrengiamos esamuose kitos paskirties pastatuose (sprendžiama nustatyta tvarka derinant tokio pastato rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus);
3. GV zonose, rengiant vietovės lygmens kompleksinio TPD, nustatytas iki 300 kv. m didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas prie pagrindinių gatvių gali būti didinamas iki 500 kv. m;
4. GM, KD, PS, GP zonose, kuriose BP sprendiniai numato galimybę statyti didžiuosius (didesnius nei 5000 kv.m bendrojo ploto) prekybos centrus, sklypo struktūroje būtina įrengti viešųjų erdvių sistemą, skaidyti pastato tūrius ir pan.



9.3.5.1 pav. Didžiausias leistinas mažmeninės prekybos objektų bendras plotas

9.3.6. Architektūriniai reikalavimai

1. Visi statybiniuose sklypuose išdėstomi pagrindiniai pastatai (išskyrus laisvo planavimo užstatymą ir išskyrus pramonės zonos pastatus) turi būti orientuoti į gatvę. Pagrindinio pastato pagalbiniai ar ūkiniai įėjimai gali būti šoniniuose ar galiniame fasade. Gyvenamosiose, paslaugų zonose nuo gatvės pusės pagrindinio pastato pirmo aukšto lygyje privalo būti langai.
2. Komercinės paskirties prekybos, maitinimo pastatų ar patalpų išdėstomų ar įrengiamų gyvenamosiose zonose GG, GC, GM, taip pat paslaugų zonose KD, pirmo aukšto langai gatvės pusėje turi būti permatomi ir užimti ne mažiau kaip 40 % pastato gatvės fasado ilgio. Įėjimai įrengiami nuo gatvės pusės (gali būti įrengiami tiesiogiai ar atitraukti kitose pastato dalyse).
3. Daugiabučiai gyvenamieji pastatai, kurie išdėstomi prie gatvių, pirmame aukšte turi turėti komercinei veiklai pritaikomas patalpas.
4. Daugiabučiai gyvenamieji pastatai, taip pat prekybos, paslaugų ir kiti visuomeninės paskirties pastatai, kurie išdėstomi prie gatvių, pirmo aukšto lygyje negali turėti uždarų ar atvirų garažų.
5. Raudonųjų linijų ribose – gatvių erdvėje negali būti įrengiamos įvažos į požeminius garažus, taip pat pandusai į juos. Išimtys taikomos sudėtingo reljefo sąlygomis.
6. Anykščių miesto centrinė dalis ir jos prieigos (GC zonos), taip pat teritorijos prie pagrindinių gatvių – A. Vienuolio, J. Biliūno, K. Donelaičio ir kitų pagrindinių miesto susisiekimo ašių yra svarbios miesto erdvinės struktūros savitumui. Šiose teritorijose tikslinga parengti urbanistinius projektus, kuriuose būtų sprendžiamas urbanistinis – architektūrinis svarbiausių miesto erdvių, kompozicinių ašių formavimas (gatvių išklotinės, tūrinė kompozicija, pastatų architektūros principai). Tokie projektai turėtų būti parengti organizuojant idėjinius architektūrinius-urbanistinius konkursus.

9.3.7. Reikalavimai statybinių žemės sklypų tvoroms

1. Formuojant miesto vidaus erdves reikiamas dėmesys turi būti kreipiamas aplinkos tvarkymo elementams. Tuo tikslu bendrajame plane nustatomi atskiri reikalavimai sklypų aptvėrimui ir tvoroms.
2. Reikalavimai tvoroms GC, GM, GV zonose:
 - 2.1. Rekomenduojamas tvorų aukštis priekinio kiemo aptvėrimui iki 1,4 m. Galimos konstrukcijos, medžiagos – medžio vertikalių lentų, mūro su tinko apdaila ar pan.
 - 2.2. Laisvo užstatymo gyvenamieji pastatai GD zonose tvoromis neaptveriami, pastatų teritorijų ribų žymėjimui gali būti naudojami želdiniai, jų grupės, taip pat atskiros barjerų atkarpos (galimas ne didesnis nei 15 % atskirų ruožų aptvėrimas).
3. Reikalavimai tvoroms KD zonose:
 - 3.1. Bendru atveju KD teritorijose rekomenduojama neaptverti priekinio kiemo, formuojant reprezentacines atviras erdves.
 - 3.2. KD zonose, formuojant atskirai stovinčių pastatų užstatymą, teritorijas tvarkyti kaip atviras erdves, susiliejančias su aplinkinėmis viešosiomis ir/ar želdynų erdvėmis. Formuojant atskirai stovinčių pastatų užstatymą KD zonose, gali būti aptverta tik vidinio kiemo dalis, atitveriant komercinės paskirties objekto ūkinę dalį. Tvorų aukštis iki 2 m.
4. BZ zonose bendruoju atveju tvoros netveriamos. Zonose tvoros gali būti išdėstomos šiais atvejais:
 - 4.1. BZ zonose aptveriamos kapinių teritorijos (BZk).
 - 4.2. Zonose gali būti aptveriamos šunų mankštinimo aikštelės.
 - 4.3. Aptveriamos sporto aikštelės ar kiti funkciniai ir eksploataciniai požiūriu reikalingi aptverti objektai. Tvoros turi būti ažūrinės.
5. Nenatūralaus žemės reljefo formavimas, grunto pylimai tarp užstatymo ir gatvių negalimi.
6. Gyvenamosiose zonose tvoroms negalima naudoti medžiagų, kaip: skardos, plastiko lakštų.
7. Išimtys tvorų aukščiui taikomos sudėtingo reljefo sąlygomis.
8. Tvorų aukščio ir kiti reikalavimai tikslinami rengiant bendruosius planus masteliu M 1:2000 ar detaliuosius planus.

9.3.8. Reikalavimai saulės elektrinių modulių išdėstymui

1. Saulės elektrinių moduliai gali būti išdėstomi ant pastatų, išskyrus kultūros paveldo objektus.
2. Saulės elektrinės ant žemės paviršiaus gali būti išdėstomos ZN, SK, PS, GP, TI, VV, RE, BZe, BZi zonose. Funkcinėse zonose GV, GG, GM, GC, SI, KD, PK ant žemės paviršiaus saulės elektrinės gali būti įrengiamos tik vidiniame kieme.
3. Saulės elektrinių įrengimui gali būti nustatyti papildomi apribojimai, atsižvelgiant į saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų, kraštovaizdžio formavimo reikalavimus, visuomenės sveikatos apsaugą ir kitus aplinkos veiksnius.

10. SUSISIEKIMO ELEMENTŲ FORMAVIMO REIKALAVIMAI

10.1. Susisiekimo sistemos vystymas

Anykščių miesto susisiekimo sistema vystoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendraisiais planais.

Anykščių miestas išsidėstęs centrinėje Anykščių rajono savivaldybės dalyje, todėl miestą kerta arba pro šalį praeina svarbūs valstybinės reikšmės krašto ir rajoniniai keliai. Pats svarbiausias kelias jungiantis Anykščius su kitomis teritorijomis šiaurės-rytų ir pietvakarių kryptimis - krašto kelias Nr. 120 (Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, mieste J. Biliūno ir A. Vienuolio gatvės). Kiti krašto keliai vedantys į pietryčius nuo miesto centro – Nr. 119 (Molėtai–Anykščiai, mieste Šaltupio g.) ir į šiaurės vakarus – Nr. 121 (Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys, mieste Troškūnų g.).

Anykščių miesto automobilių susisiekimo tinklo struktūrą sudaro ir valstybinės reikšmės trys rajoniniai keliai. Nuo miesto centro pietų kryptimi atsišakoja kelias Nr. 1201 (Anykščiai–Kurkliai–Balninkai–Želva, mieste Vilniaus ir Mindaugo gatvės), šiaurės kryptimi atsišakoja kelias Nr. 1209 (Anykščiai–Niūronys–Stakės, mieste Šeimyniškių g.) ir vakarų kryptimi Nr. 1207 (Anykščiai–Burbiškis–Rubikiai, mieste Žiburio g.).

Šiais valstybinės reikšmės keliais vykstantis eismas eina per patį Anykščių miestą ir kurio didžioji srauto dalis kerta centrinę miesto dalį. Vykstantis intensyvus tranzitinis eismas centrine miesto dalimi turi neigiamą įtaką – kertamas miesto centras sunkiojo transporto, mieste susidaro intensyvus eismas, blogėja eismo saugumo sąlygos.

Siekiant sumažinti eismo intensyvumą miesto centrine dalimi anksčiau rengtuose teritorijų planavimo dokumentuose buvo numatytas šiaurinis miesto aplinkkelis. Numatytas pietinis aplinkkelis dar nėra pradėtas įgyvendinti.

Atsižvelgiant į esamą susisiekimo situaciją, Anykščių miesto susisiekimo sistemos vystymui keliami šie uždaviniai:


- Susisiekimui pagerinti ir sumažinti tranzitinių automobilių eismą Anykščių mieste aktualu įrengti naują jungtį – šiaurinį aplinkkelį, kuris nukreiptų tranzitinį eismą nuo centrinės dalies;
- Siekiant sumažinti autoįvykių skaičių mieste reikalinga tobulinti susiekimo sistemą – gerinti pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūrą, perėjas, tęsti dviračių takų įrengimą, plėtoti kitą eismo saugumą didinančią infrastruktūrą.
- Siekiant pagerinti darniojo judumo sąlygas, svarbu didinti susisiekimo tinklo rišlumą, nutiesti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus.
- Eismo kokybei pagerinti mieste, reikalingas kelių rekonstravimas, remontas.

Plėtojant Anykščių miesto susisiekimo sistemą yra išlaikomas pagrindinių susisiekimo jungčių tinklas, kuris papildomas naujomis jungtimis. Kaip viena pagrindinių jungčių, susijusių su išorės susisiekimu, bendrajame plane ir toliau numatomas šiaurės vakarinis aplinkkelis.

Bendrajame plane numatomas naujos plėtos teritorijų rezervas šiaurės vakarinėje miesto pusėje atitinkamai numatant naują miesto vakarinį apvažiavimą. Atsižvelgiant į miesto plėtos etapus vakarinėje miesto pusėje, 2010 m. Anykščių miesto bendrajame plane numatyta aplinkkelio trasa būtų pirmojo miesto plėtos etapo įgyvendinimo sprendinys, o toliau nuo miesto praeinanti naujai numatoma aplinkkelio trasa sudarytų antrojo miesto plėtos etapo sprendinį. Naują aplinkkelio trasą siūloma numatyti, sutapdinant ją su aplink Anykščių miestą esančių kaimų keliais (nuo Šeimyniškių, Vėjeliškių, Vikonių, Šiekštelių, Šeimyniškių iki Naujųjų Elmininkų). Ši trasa buvo fiksuota anksčiau rengtame Anykščių miesto generaliniame plane.

Plėtojant naujas urbanizuojamas teritorijas numatomas naujų vietinių kelių ir gatvių tinklas, kuris jungiamas į esamą susisiekimo struktūrą.

Bendrajame plane ir toliau plėtojama pėsčiųjų ir dviračių takų sistema. Pėsčiųjų ir dviračių takai numatomi šalia pagrindinių valstybinės reikšmės kelių, jungiančių Anykščius su aplinkiniais urbanistiniais centrais. Taip pat takų trasos numatomos upių ir upelių pakrantėse, mažesnės reikšmės gatvėse formuojant žaliąsias jungtis ir sujungiant žaliuosius miesto plotus į vieną sistemą.



10.1.3 pav. Anykščių miesto pagrindinių kelių ir gatvių tinklas

Anykščiuose kertasi ne tik automobilių keliai, tačiau eina ir siaurasis geležinkelis, kuris šiuo metu atlieka daugiau turistinę, rekreacinę funkciją. Remiantis LR teritorijos bendrojo plano sprendiniais, siaurojo geležinkelio funkcionavimas turi būti užtikrintas ir toliau. Bendrajame plane siūloma išsaugoti esamą geležinkelio infrastruktūrą, pagal galimybes išlaikyti jos autentiškumą.

Bendrajame plane susisiekimo sistemos sprendiniai sudaro sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti darnaus judumo tikslus.

10.2. Gatvių tinklo plėtra

1. Didinant susisiekimo sistemos rišlumą bei vystant urbanizuojamas teritorijas numatomos naujos gatvės, kurioms nustatomos kategorijos, minimalus gatvių juostų plotis (raudonosios linijos).
2. Formuojant bendrajame plane numatytą gatvių tinklą, turi būti laikomasi šių gatvių formavimo reikalavimų:
 - 2.1. Naujai planuojamų C kategorijos gatvių plotis turi būti ne mažesnis nei 20 m;
 - 2.2. Naujai planuojamų D kategorijos D-1 tipo gatvių plotis turi būti ne mažesnis nei 18 m;
 - 2.3. Naujai planuojamų D kategorijos D-2 tipo gatvių plotis turi būti ne mažesnis nei 12 m;
 - 2.4. Naujai planuojamų Ds kategorijos gatvių plotis turi būti ne mažesnis nei 10 m.
3. Bendrajame plane nustatyti minimalūs gatvių pločiai gali būti mažinami esamose užstatytose teritorijose prisitaikant prie esamų pastatų išdėstymo.
4. Gatvių skerspjūvio techniniai reikalavimai nustatomi pagal priskirtas gatvėms kategorijas ir minimalius reikalavimus nustatytus STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Gatvių skerspjūvio techniniai reikalavimai gali būti tikslinami dėl esamo teritorijos užstatymo.
5. Bendrajame plane nustatytose funkcinėse zonose gali būti išdėstomos papildomos gatvės, susisiekimo koridoriai. Formuojant papildomų gatvių tinklą, atstumai tarp sankryžų nustatomi pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ nuostatas. Taip pat, atliekant teritorijos vystymą bendrajame plane išskirtose funkcinėse zonose tarp nustatytų gatvių, želdynų, turi būti įvertinama, kad kvartalų ilgis GV, GG, GM, GD, GC zonose nesusidarytų didesnis nei apie 250 m. Tuo tikslu kvartalai turi būti skaidomi papildomais inžinerinės infrastruktūros koridoriais D, E, F kategorijos gatvių įrengimui, viešųjų pėsčiųjų takų suformavimui. Papildomiems inžineriniams infrastruktūros koridoriams nustatomas žemės naudojimo būdas I2.
6. Akligatviai negali būti ilgesni nei 100 m.
7. Raudonųjų linijų ribose – gatvių erdvėje negali būti įrengiamos įvažos į požeminius garažus, taip pat pandusai į juos. Išimtys taikomos sudėtingo reljefo sąlygomis.

10.3. Darnaus judumo sprendiniai

Darnaus judumo principų įgyvendinimas:

1. Įgyvendinti šiuos darnaus judumo principus Anykščių mieste:
 - 1.1. Bevariklio transporto integracija miesto susisiekimo tinkle;
 - 1.2. Viešojo transporto skatinimas;
 - 1.3. Eismo saugos ir saugumo priemonių įrengimas;
 - 1.4. Eismo organizavimo tobulinimas, įskaitant automobilių stovėjimo apmokestinimo galimybių įvertinimą;
 - 1.5. Informacinių technologijų diegimas Anykščių mieste.
2. Vadovaujantis darnaus judumo principais prioretizuojamos kelionės aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis bei viešuoju transportu.
3. Darnaus judumo principai turėtų būti integruoti rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ar techninius projektus.

Bevariklio transporto infrastruktūra

4. Bendrajame plane numatytas rišlus dviračių takų tinklas, pritaikytas tiek susisiekimui, tiek

rekreacijai;

5. Plėtojant pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą numatytos pagrindinės naujos trasos pėstiesiems ir dviratininkams.
6. Dviračių takų trasos turėtų būti tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais (jei reikia).
7. Prie naujai rengiamų B, C, D kategorijos D-1, D-2 tipų gatvių rengti pėsčiųjų, dviračių arba subendrintus pėsčiųjų-dviračių takus, atskirtus želdiniais ar pan.;
8. Bevariklio transporto infrastruktūra turi būti įrengiama kartu su naujų gatvių įrengimu;
9. Prie esamų gatvių rengti šaligatvio tipo pėsčiųjų takus;
10. Rekomenduojama rengti dviračių takus (dviračių juostas) su asfalto danga;
11. Dviračių takų sąrašas, rengimo prioritetai turėtų būti tikslinami darnaus judumo plane;
12. Įrengiant gatves ir pėsčiųjų ar dviračių takus, turi būti numatytos dviračių/paspirtukų statymo vietos, kitos bevariklio transporto aptarnavimo priemonės;
13. Naujai planuojamus dviračių ir pėsčiųjų takų susikirtimus su geležinkelio keliais projektuoti skirtingais lygiais.

Viešasis transportas

14. Esamas viešojo transporto tinklas yra pakankamas, tačiau reisų dažnumas per retas;
15. Parengti studiją viešojo transporto modernizavimui: autobusų parko atnaujinimui, elektrinių autobusų diegimui, stotelių modernizavimui, e-bilieto ir kitų priemonių diegimui;
16. Parengti studiją viešojo transporto maršrutų tinklo formavimui naujai urbanizuojamose teritorijose;
17. Viešojo transporto stotelių, galinių punktų įrengimas turi būti atliekamas kartu su naujų gatvių įrengimu.

Eismo sauga

18. Remiantis avaringumo duomenimis, eismo saugos situacija Anykščių mieste jautriausia A. Vienuolio, J. Biliūno, Vilniaus gatvėse. Likusioje miesto dalyje eismo saugos situacija geresnė, tačiau čia taip pat išlieka esminės saugaus eismo problemos;
19. Pagrindinės kryptys gerinant eismo saugą:
 - 19.1. Įrengti saugius įvažiavimus į miestą: žiedines ar šviesoforais reguliuojamas sankryžas, miesto vartus ar pan.;
 - 19.2. Vadovaujantis 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES, 2-o straipsnio 1-os dalies IV punktu, rekonstruojant esamas ar rengiant naujas šviesoforines sankryžas, reikalinga įgyvendinti adaptatyviojo šviesoforinio reguliavimo principą. Kiekvienu atskiru atveju projektinių pasiūlymų etape būtina įvertinti galimybę diegti viešojo transporto prioritetą;
 - 19.3. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus (atskirtus ar šaligatvio tipo) prie gatvių;
 - 19.4. Rengti greičio mažinimo kalnelius, saugos saleles, sferinius veidrodžius ir kitas priemones saugumo didinimui.
 - 19.5. Diegti automatizuotos greičio kontrolės priemonės ir pan.

10.4. Kiti susisiekimo sistemos sprendiniai

Degalinių tinklas

1. Remiantis ES žaliojo kurso nuostatomis, planuojamame laikotarpyje turėtų mažėti iškastinį kurą naudojančių automobilių skaičius. Bendrajame plane naujų iškastinį kurą naudojančių degalinių įrengimo galimybė paliekama prie pagrindinių tranzitinių miesto gatvių;
2. Elektromobilių pakrovimo aikštelės/vietos gali būti numatomos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais, strateginiais dokumentais, techniniais projektais remiantis Statybos įstatymo reikalavimais.
3. Elektromobilių įkrovimo aikštelės / stotelės įrengiamos pirmiausiai išnaudojant esamą susisiekimo infrastruktūrą, automobilių stovėjimo aikšteles, taip pat įvertinant didžiausias

gyventojų, automobilių koncentracijos zonas.

4. Teritorijos vystytojas savo valdomame žemės sklype turi įrengti elektromobilių krovimo stoteles rekonstruojant, statant naujus komercinės paskirties, pramonės objektus, daugiabučius gyvenamuosius namus ir kt. objektus, remiantis STR 2.06.04:2014

Automobilių parkavimas

5. Vertinant situaciją darnaus judumo aspektu, automobilių stovėjimo vietų skaičius, ypač miesto centre, neturėtų būti plečiamas, kad nebūtų pritraukti papildomi transporto srautai;
6. Automobilių stovėjimų vietas rengti remiantis STR 2.06.04:2014 XIII skyriaus „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“ nuostatomis, neviršijant minimalių reikalavimų;
7. Naujas automobilių stovėjimo aikštes ties rekreaciniais, kultūros paveldo ir kt. objektais rengti techniniais projektais, prieš tai pagrindus jų rengimo būtinumą.
8. Remiantis STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai, planuojamoje teritorijoje reglamente nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas arba didinamas. Bendrojo plano sprendiniais nustatoma, kad Anykščių miesto centrinėje dalyje– bendrajame plane išskiriamoje funkcinėje zonoje GC, nustatomas automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientas – 0,5, funkcinėse zonoje GM – 0,75, likusiose zonoje – 1. Bendrajame plane nustatyti koeficientai gali būti tikslinami savivaldybės tarybos sprendimu, neatliekant bendrojo plano koregavimo.

Raudonosios linijos

9. Gatvių raudonųjų linijų, kategorijų nustatymas atliekamas žemės formavimo ir pertvarkymo projektais ar detaliesiais planais.
10. Konkretūs atvejai (susiaurėjimai ar išplatėjimai) sprendžiami gatvių įrengimo techniniais projektais.

10.5.Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonos

1. Planuojamoje teritorijoje Anykščių mieste ir užmiestyje yra šie valstybinės reikšmės keliai (10.5.1 lentelė):

10.5.1 lentelė. Valstybinės reikšmės keliai planuojamoje teritorijoje

Eil. Nr.	Kelio numeris	Kelio pavadinimas	Kelio kategorija	Ilgis Anykščių mieste, km	Apsaugos zona, m
1	119	Molėtai–Anykščiai	Krašto	2,125	50 m į abi puses nuo kelio briaunų
2	120	Radiškis–Anykščiai–Rokiškis	Krašto	6,737	50 m į abi puses nuo kelio briaunų
3	121	Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys	Krašto	1,341	50 m į abi puses nuo kelio briaunų
4	1201	Anykščiai–Kurkliai–Balninkai–Želva	Rajoninis	3,909	20 m į abi puses nuo kelio briaunų
5	1207	Anykščiai–Burbiškis–Rubikiai	Rajoninis	1,115	20 m į abi puses nuo kelio briaunų
6	1209	Anykščiai–Niūronys–Stakės	Rajoninis	1,375	20 m į abi puses nuo kelio briaunų

2. Statyba kelių apsaugos zonoje galima tik tuo atveju, jei ši veikla atitinka Pritarimo projektui ar numatomi veiksmai kelių apsaugos zonoje tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353) reikalavimus.

10.6.Geležinkelis

Pro Anykščių miestą praeina siaurasis geležinkelis. Mieste yra siaurojo geležinkelio stotis ir muziejus.

Anykščių siaurasis geležinkelis nėra naudojamas kaip susisiekimo priemonė ir bendroje rajono susisiekimo sistemoje nėra reikšmingas. Siaurojo geležinkelio atšaka Panevėžys–Anykščiai–

Rubikiai, kurios ilgis 68,4 km, eksploatuojama kaip pramoginės paskirties kelias, kuriuo vasaros sezono metu (nuo gegužės iki spalio mėnesio) vyksta reguliarūs reisai.

Bendrojo plano sprendiniais yra įvertinamos esamos geležinkelių teritorijos. Geležinkeliui yra nustatoma geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zona.

Geležinkelio aplinkoje yra įvertinamos esamos gyvenamųjų pastatų teritorijos. Tai esamos vienkiamųjų sodybos, jų grupės, kiti gyvenamieji pastatai. Šiose teritorijose numatytos galimybės rekonstruoti esamą užstatymą, statyti naujus pastatus. Rengiant detaliuosius planus ir/ar techninius projektus, kuriais būtų numatoma statinių, kuriems taikomi triukšmo ir vibracijos higienos normų ribiniai dydžiai, statyba arba būtų leidžiamas statinių rekonstravimas, kuriuo siekiama rekonstruoti esamus pastatus ar juose esančias patalpas, kuriuose ar kurių aplinkoje taikomi triukšmo ir vibracijos ribiniai dydžiai, taip pat planuojant keisti geležinkelio transporto triukšmo ir vibracijos veikiamoje aplinkoje esančių pastatų arba juose esančių patalpų paskirtį į tokią, kuriai taikomi triukšmo ir vibracijos ribiniai dydžiai, privaloma skaičiavimais ir/ar matavimais įvertinti geležinkelio transporto priemonių poveikį visuomenės sveikatai ir gyvenamųjų, visuomeninių pastatų aplinkai, numatyti vystytojo/statytojo lėšomis triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės, kurios nekeltų pavojaus transporto eismo saugai ir (arba) žmonių saugumui bei užtikrintų, kad triukšmo ir vibracijos taršos lygis neviršytų leistinų dydžių pagal higienos normas. Nustačius taršos viršijimus, apsaugos nuo taršos priemonės turi būti įgyvendinamos statytojo lėšomis, užtikrinant, kad nebūtų pažeistos higienos normos bei geležinkelio valdytojo, kaip trečiosios šalies, interesai ir nebūtų apribota galimybė vykdyti esamą veiklą.

Vykdamą veiklą geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose, turi būti laikomasi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimų.

10.7. Bendrieji nurodymai susisiekimo tinklo vystymui:

1. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsniu, valstybinės reikšmės kelių ir kitos valstybinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros vystymas sprendžiamas valstybės lygmens bendruosiuose planuose;
2. Anksčiau suplanuotų ir naujai planuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklo sujungimas su valstybinės reikšmės kelių tinklu galimas tik pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, XI skyriaus reikalavimus, o valstybinės reikšmės kelių ruožuose, pažymėtuose nurodomaisiais kelio ženklais Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ – pagal statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533, VIII skyriaus reikalavimus. Nesant galimybės išlaikyti reglamentuojamų atstumų, susisiekimo komunikacijos turi būti formuojamos kaip akligatviai t. y. neplanuojant naujų nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių arba įrengiamos dubliuojančios gatvės/keliai kitų funkcinių zonų sąskaita, kurias įgyvendinus, būtina naikinti esamas nuovažas (neatitinkančias reglamentuojamų atstumų).
3. Dėl eismo saugos reikalavimų sankryžų (tarp jų ir nuovažų) su šalutiniais keliais kiekis valstybinės reikšmės keliuose griežtai ribojamas, susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi būti numatomi planuojamais lygiagrečiais su valstybinės reikšmės keliais jungiamaisiais keliais (gatvėmis), kuriais būtų užtikrinta galimybė privažiuoti prie numatomų plėtoti teritorijų; atitinkamai turi būti įvertinti pavienių nuovažų valstybinės reikšmės keliuose apjungimo (panaikinimo) galimybės.
4. Visi objektai (dviračių, pėsčiųjų takai, inžineriniai tinklai, privažiuojamieji keliai ir t.t.) bei jų komunikacijos turi būti planuojami tik už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų (esant poreikiui šalia valstybinės reikšmės kelių numatant inžinerinių komunikacijų koridorius)
5. Visiems valstybinės reikšmės keliams, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 17 ir 18 straipsniais, taikomos kelių apsaugos zonos;

6. Pastatai ir statiniai kelių apsaugos zonose galėtų būti planuojami tik tokiu atveju, jei tai atitiktų Pritarimo projektui ar numatomi veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353, kriterijus;
7. GSM bokštai ir stiebai bei kiti aukšti statiniai nuo valstybinės reikšmės kelių turi būti išdėstyti tokiu atstumu kuris neprieštarautų Pritarimo projektui ar numatomi veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353, reikalavimus.
8. Naujai planuojamus automobilių kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų susikirtimus su geležinkelio keliais projektuoti skirtingais lygiais.

11. BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Siekiant kryptingo teritorijų panaudojimo bei darnaus urbanistinio planavimo, šio Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui turi būti atlikti atitinkami organizaciniai bei kiti teritorijų planavimo darbai. Tokius svarbiausius darbus apimtų:

- Bendrąjį planą detalizuojančių teritorijų planavimo dokumentų (kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų) parengimas;
- parengtų teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo organizavimas;
- sprendinių įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė.

Organizuojant teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimą, būtina įvertinti kryptingą valstybės ir privačių investicijų sutelkimą vystant urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas, rengiant, keičiant ar koreguojant teritorijų planavimo dokumentus.

11.1. Naujos plėtos teritorijų vystymas

Remiantis Teritorijų planavimo normomis, Bendrojo plano sprendiniuose nustatomi urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtos būdai (teritorijų vystymo režimai): saugojimas, modernizavimas, konversija (pertvarkymas), nauja plėtra, rezervavimas, be esminių pokyčių (status quo).

Anykščių miesto teritorijų vystymo etapai nustatyti išskiriant skirtingo prioriteto naujos plėtos teritorijas: prioritetingos plėtos, neprioritetingos plėtos. Prioritetingos plėtos teritorijos sudaro pirmąjį bendrojo plano įgyvendinimo etapą, neprioritetingos – antrąjį. Prioritetingose plėtos teritorijose vystoma prioritetinga savivaldybės infrastruktūra, kurią įsipareigoja vystyti savivaldybė, neprioritetingose plėtos teritorijose – neprioritetinga savivaldybės infrastruktūra, kurios vystyti savivaldybė neįsipareigoja.

Planuojamame laikotarpyje savivaldybė turi parengti sprendinių įgyvendinimo priemones ir nustatyti reikiamą lėšų poreikį inžinerinės bei socialinės infrastruktūros įrengimui prioritetingos plėtos teritorijų vystymui. Įvertinant savivaldybės galimybes, atitinkamai gali būti nustatytos neprioritetingos plėtos teritorijų įgyvendinimo priemonės, papildomai detalizuoti jų vystymo etapai. Teritorijos, kurios bendrajame plane nustatytos kaip rezervinės gali būti vystomos tik atlikus bendrojo plano keitimą ir nustačius pagrįstą naujos urbanistinės plėtos poreikį.

11.2. Infrastruktūros rajonų nustatymas

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui išskiriami atskiri infrastruktūros rajonai. Infrastruktūros rajonai išskiriami atsižvelgiant į miesto erdvinės struktūros dalis (kvartalus, kvartalų grupes), funkcinės zonas ir kitus teritorijas skaidančius struktūrinius elementus (gatvių koridorius, gamtines sąlygas ir pan.).

Infrastruktūros rajonai naudojami atskirų miesto teritorijos dalių vystymo apibūdinimui, prognozinio gyventojų skaičiaus nustatymui, teritorijų planavimo dokumentų rengimo ribų

nustatymui, infrastruktūros išvystymo lygio koeficiento priskyrimui konkrečiai rajono teritorijos daliai (infrastruktūros įmokos apskaičiavimui) ir kitais tikslais.

Bendrajame plane infrastruktūros rajonams taip pat priskiriama įgyvendinimo eilė. Infrastruktūros rajono įgyvendinimo eilė nurodo tos teritorijos vystymo seką. Remiantis infrastruktūros rajono įgyvendinimo eile, turi būti rengiami bendrojo plano sprendinius detalizuojantys teritorijų planavimo dokumentai, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, kiti infrastruktūros vystymo projektai. Infrastruktūros rajonų įgyvendinimo eilė gali būti tikslinama neatliekant bendrojo plano koregavimo.

11.2.1 lentelė. Infrastruktūros rajonai, jų įgyvendinimo eilė

Nr	Plėtros prioritetas	Rajono plotas, ha	Gyvenamosios teritorijos plotas rajone, ha	Prognozinis gyventojų tankis, gyv./ha	Skaičiuotinas gyventojų skaičius	Įgyvendinimo eilė
1	PR	76	40	50	2000	1
2	PR	133	42	40	1680	1
3	NPR	119	30	35	1050	2
4	PR	119	30	35	1050	1
5	NPR	57	12	40	480	2
6	NPR	44	30	30	900	2
7	PR	133	23	40	920	1
8	PR	94	12	80	960	1
9	NPR	103	35	30	1050	2
10	NPR	104	10	30	300	2
11	NPR	109	70	30	2100	2
12	NPR	30	0	0	0	2
13	NPR	66	0	0	0	2
14	NPR	94	48	30	1440	2
15	NPR	35	20	30	600	2
16	NPR	104	0	0	0	2
17	NPR	35	30	30	900	2
18	NPR	36	27	30	810	2
19	NPR	38	30	30	900	2
20	NPR	67	0	0	0	3
21	NPR	106	0	0	0	2
22	NPR	67	0	0	0	3
23	NPR	119	0	0	0	3
24	NPR	102	32	30	960	3
25	NPR	26	16	30	480	2
27	NPR	140	0	0	0	3
28	NPR	24	3	30	90	2
29	NPR	35	0	0	0	2
					18670	

11.3. Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymui reikalingas preliminarus lėšų poreikis

Planuojame laikotarpyje prognozuojama, kad prioritетinės plėtos teritorijose galėtų būti įrengti nauji inžinerinės infrastruktūros koridoriai (gatvės su inžineriniais tinklais) ar atlikti esamų inžinerinės infrastruktūros koridorių rekonstravimo darbai.

Pagalbinių gatvių koridorių įrengimas

Planuojama, kad naujai įrengiamos pagalbinių gatvių koridoriai sudarys:

Prioritetinės plėtos teritorijose - apie 3 km

Neprioritetinės plėtos teritorijose –apie 23,5 km

Numatomų naujai įrengiamų pagalbinių gatvių statybos kaina nustatoma įvertinant šiuos kainos skaičiavimo principus:

- Skaičiuojant gatvių įrengimo kainą, priimti vidutiniai skaičiuojamų gatvių parametrai – kai vid. važiuojamosios dalies plotis iki 6 m, šaligatviai atskirti vejos juostomis, šaligatviai įrengiami iš abiejų pusių, jų plotis apie 2 m (tame tarpe galimi pėsčiųjų ir dviračių takai), gatvėje įrengiami inžineriniai tinklai, apšvietimas. Bendra 1 km gatvės su inžineriniais tinklais įrengimo darbų kaina - 1575914,64 Eur be PVM.

Pastaba. Vertinant esamų gatvių rekonstravimą, numatoma pakeisti esamus ir įrengti naujus inžinerinius tinklus, atnaujinti dangas, todėl priimama ta pati gatvių įrengimo kaina.

- Inžinerinės infrastruktūros projektavimo darbų kaina priimama 5 %, nuo statinio kainos.

Inžinerinės infrastruktūros plėtos darbams reikalingas savivaldybės lėšų poreikis būtų – apie 52619,63 tūkst. Eur. Į bendrą kainą įskaičiuojamos preliminarios lėšos reikalingos inžinerinės infrastruktūros įrengimui, dangų įrengimui, projektavimui. Iš šios sumos prioritетinei inžinerinei infrastruktūrai būtų reikalinga - 5956,94 tūkst. Eur, neprioritetinei - 46662,70 tūkst. Eur.

Bendrajame plane taip pat įvertinama, kad inžinerinei infrastruktūrai įrengti bus reikalingas žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Vertinant žemės išpirkimo kainą, priimama, kad žemės 1 aro kaina yra 500 Eur. Iš viso inžinerinės infrastruktūros koridorių įrengimui reikalingos žemės išpirkimo kaina sudarytų apie – 1590 tūkst. Eur. Iš šios sumos žemės išpirkimui prioritетinei infrastruktūrai įrengti būtų reikalinga – apie 180 tūkst. Eur., neprioritetinei – 1410 tūkst. Eur (žr. 11.3.1 lentelę).

Aplinkkelio / aptarnaujančių gatvių koridorių įrengimas

Anykščių šiaurės vakarų aplinkkelio ir aptarnaujančių gatvių koridorių įrengimas vertinamas atsižvelgiant į koridorių bendrą ilgį. Šios susisiekimo jungtys gali kirsti kelis infrastruktūros rajonus. Bendra aplinkkelio ir aptarnaujančių gatvių įrengimo lėšų suma sudarytų apie 26712 tūkst. Eur. Žemės išpirkimas infrastruktūros koridorių įrengimui kainuotų apie 636 tūkst. Eur (žr. 14.3.2 lentelę).

Želdynų įrengimas

Be inžinerinės infrastruktūros yra įvertinamas ir atskirųjų želdynų teritorijų įrengimas bei tam reikalingas žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Atskirųjų želdynų įrengimui numatoma paimti apie 41,9 ha žemės. Tam būtų reikalinga apie 2095 tūkst. Eur (žr. 11.3.1 lentelę). Žemės išpirkimas želdynų įrengimui numatomas neprioritetinės plėtos teritorijose.

Dviračių / pėsčiųjų takų įrengimas

Planuojamoje teritorijoje numatytų pagrindinių pėsčiųjų ir dviračių takų trasų ilgis sudaro apie 53 km. Takų įrengimui preliminariai būtų reikalinga apie 20 000 tūkst. Eur. Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra išskiriama kaip prioritетinė.

Preliminarių lėšų poreikis tikslinamas atsižvelgiant į besikeičiančias rinkos sąlygas, detalizuojamus savivaldybės infrastruktūros vystymo poreikius, neatliekant bendrojo plano koregavimo ar keitimo.

11.3.1 lentelė. Preliminarūs savivaldybės inžinerinės infrastruktūros įrengimo kaštai

Nr	Vyraujan- tis teritorijos plėtros prioritetas	Rajono plotas, ha	Gatvių įrengimas (pagalbinės gatvės)								Želdynų įrengimas	
			Numatomų gatvių ilgis, km	Įkainis, 1 km tūkst. Eur	Kaina, tūkst. Eur	Projektavimo darbai 5 %, tūkst. Eur	PVM 21 %, tūkst. Eur	Inžinerinės infrastruktūros įrengimo kaina, tūkst. Eur	Žemės paėmimas visuomenės poreikiams, ha	Žemės paėmimo kaina, tūkst. Eur	Želdyno įrengimas, ha	Žemės paėmimo kaina, tūkst. Eur
1	PR	76	0,5	1575,91	787,96	39,40	165,47	992,82	0,6	30		
2	PR	133	0,5	1575,91	787,96	39,40	165,47	992,82	0,6	30		
3	NPR	119	1	1575,91	1575,91	78,80	330,94	1985,65	1,2	60	0,5	25
4	PR	119	1,5	1575,91	2363,87	118,19	496,41	2978,47	1,8	90		
5	NPR	57										
6	NPR	44	2	1575,91	3151,82	157,59	661,88	3971,29	2,4	120	3	150
7	PR	133	0,5	1575,91	787,96	39,40	165,47	992,82	0,6	30		
8	PR	94										
9	NPR	103	1	1575,91	1575,91	78,80	330,94	1985,65	1,2	60	2	100
10	NPR	104										
11	NPR	109	5,5	1575,91	8667,51	433,38	1820,18	10921,06	6,6	330	2	100
12	NPR	30										
13	NPR	66										
14	NPR	94	6	1575,91	9455,46	472,77	1985,65	11913,88	7,2	360	17	850
15	NPR	35										
16	NPR	104	1	1575,91	1575,91	78,80	330,94	1985,65	1,2	60		
17	NPR	35	1,5	1575,91	2363,87	118,19	496,41	2978,47	1,8	90	0,6	30
18	NPR	36										
19	NPR	38	1	1575,91	1575,91	78,80	330,94	1985,65	1,2	60		
20	NPR	67									0,8	40
21	NPR	106										
22	NPR	67										
23	NPR	119									10	500
24	NPR	102	3	1575,91	4727,73	236,39	992,82	5956,94	3,6	180	5	250

ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

25	NPR	26	1,5	1575,91	2363,87	118,19	496,41	2978,47	1,8	90	1	50
27	NPR	140										
28	NPR	24										
29	NPR	35										
			26,5		41761,62	2088,08	8769,94	52619,63	31,8	1590	41,9	2095

14.1.2 lentelė. Preliminarūs savivaldybės inžinerinės infrastruktūros – aplinkkelio / aptarnaujančių gatvių įrengimo kaštai

Gatvės / kelio ruožo pavadinimas / vieta	Gatvės / kelio ilgis, km	Inžinerinės infrastruktūros įrengimo kaina, tūkst. Eur	Žemės paėmimo kaina, tūkst. Eur
Anykščių miesto šiaurės vakarų aplinkkelis su tiltu per Šventosios upę	7	17640	420
Aptarnaujantis gatvė nuo Gegužių g. iki Šilo g. su tiltu per Šventosios upę	1,8	4536	108
Aptarnaujantis gatvė nuo Mindaugo g. iki Šaltupio g.	1,3	3276	78
Aptarnaujantis gatvė nuo Šaltupio g. iki Liudiškių g.	0,5	1260	30
		26712	636

11.4. Bendrojo plano sprendinių detalizavimas

Bendrojo plano sprendiniai detalizuojami rengiant šiuos dokumentus:

- Rengiami Anykščių miesto teritorijos dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai –bendrieji planai masteliu M 1:2000 ar detalieji planai;
- Rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai atskiroms urbanizuotoms ar urbanizuojamoms teritorijų dalims;
- Rengiami kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, remiantis LR Teritorijų planavimo įstatymu.

Kuriais atvejais turi būti rengiami teritorijų planavimo dokumentai, o kuriais - žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, savivaldybė nustato vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir įvertinant inžinerinės ir socialinės infrastruktūros pakankamumą. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai turi būti rengiami vadovaujantis šiame bendrajame plane nustatytais reikalavimais.

Sodininkų bendrijų teritorijose konversija į gyvenamąsias teritorijas gali būti vykdoma remiantis bendraisiais planais parengtais masteliu 1:2000 ar detaliaisiais planais.

PV Evaldas Ramanauskas

GRAFINĖ DALIS

1. Pagrindinis brėžinys S-1, M 1:7500
2. Inžinerinės infrastruktūros vystymas S-2, M 1:7500
3. Susisiekimo sistemos formavimas S-3, M 1:7500
4. Erdvinės struktūros formavimas S-4, M 1:7500
5. Gamtinis karkasas S-5, M 1:7500
6. Želdynų sistemos formavimas S-6, M 1:10 000
7. Teritorijų vystymo prioritetai S-7, M 1:10 000