

III URBANLINE

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

STATYTOJAS: Anykščių rajono savivaldybė
STATYTOJO ADRESAS: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai
UŽSAKOVAS: Anykščių rajono savivaldybės administracija
UŽSAKOVO ADRESAS: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai

SUTARTIES PAVADINIMAS: Pirkimo sutartis Nr. CPO271722
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Gegužės g., privažiuojamojo kelio prie Versmės g. nuo Gegužės g., privažiuojamojo kelio prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g., privažiuojamojo kelio prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g. ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo Anykščių m., Anykščių r. sav. projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-23-0131
STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio rekonstravimo techninis projektas
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Gegužės g., unik. Nr. 3498-0022-5012)
02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Gegužės g., unik. Nr. 4400-5043-5606)
03 Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie Versmės g. nuo Gegužės g.)
04 Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g.)
05 Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g.)
06 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų šalinimo tinklai)
07 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)
08 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai
09 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (laiptai)
01-02 Ypatingieji statiniai
06 Neypatingasis statinys
03, 05 Nesudėtingieji statiniai, II grupė
04, 07, 08, 09 Nesudėtingieji statiniai, I grupė
STATINIO PAVADINIMAS:
STATINIO KATEGORIJA:
STATINIO PROJEKTO DALIS: Projektiniai pasiūlymai
BYLOS ŽYMUO: PP
BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2024-06

Statytojas Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos	Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.	Vardas Pavardė
UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS		Robertas Jautakis
STATINIO PROJEKTO VADOVAS	37326	Robertas Jautakis
STATINIO PROJEKTO KOORDINATORĖ		Vita Pigalevienė
STATINIO PROJEKTO INŽINIERIUS		Rimgaudas Krikščiukas

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	PP	0	Projektiniai pasiūlymai	

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
-	1	0	Antraštinis lapas		1
UL-23-0131-XX-TP-PP.PDŽ-01	1	0	Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis		2
UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01	12	0	Aiškinamasis raštas		3-14

GRAFINIAI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
UL-23-0131-XX-TP-PP.B-01	8	0	Dangų planas M 1:500		15-22
UL-23-0131-XX-TP-PP.B-02	1	0	Skersiniai pjūviai M 1:50		23

0	2024-06	Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas GEGUŽĖS G., PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE VERSMĖS G. NUO GEGUŽĖS G., PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE BUVUSIO ARCHYVO PASTATO NUO GEGUŽĖS G., PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE GYVENAMŲJŲ NAMŲ NUO GEGUŽĖS G. IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV. PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas -		
	37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	
				Laida	0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo UL-23-0131-XX-TP-PP.PDŽ-01		
					Lapas 1
					Lapų 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) patvirtinta Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.

Projekto pavadinimas – Gegužės g., privažiuojamojo kelio prie Versmės g. nuo Gegužės g., privažiuojamojo kelio prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g., privažiuojamojo kelio prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g. ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo Anykščių m., Anykščių r. sav. projektas

Statybos rūšis – Statinio rekonstravimas

Statinių naudojimo paskirtis:

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Gegužės g., unik. Nr. 3498-0022-5012)

02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Gegužės g., unik. Nr. 4400-5043-5606)

03 Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie Versmės g. nuo Gegužės g.)

04 Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g.)

05 Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g.)

06 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų šalinimo tinklai)

07 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)

08 Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai

09 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (laiptai)

Statinių kategorija:

01-02 Ypatingieji statiniai

06 Neypatingasis statinys

03, 05 Nesudėtingieji statiniai, II grupė

04, 07, 08, 09 Nesudėtingieji statiniai, I grupė

Projektinių pasiūlymų parengimo užduotyje nurodyta:

Numatyti Gegužės g. rekonstravimą, įrengiant važiuojamąją dalį iš asfalto dangos; Projektuojamos gatvės kategorija – C; Gatvės važiuojamosios dalies plotis – 6,50 m, kurią sudaro dvi 3,25 m pločio eismo juostos (pritaikytos viešajam ir sunkiasvoriui transportui);

Numatyti tarp įrengiamų takų bei važiuojamosios dalies 1,00 m pločio šoninę skiriamąją juostą, apželdintą želdiniais;

Numatyti 2,50 m pločio dviračių tako įrengimą;

Numatyti 1,50-2,00 m pločio pėsčiųjų takų įrengimą;

Numatyti nuovažas į aplinkines teritorijas bei prisijungimus prie kitų gatvių;

Numatyti paviršinio vandens nuvedimą ir surinkimą nuo dangų;

Numatyti gatvės apšvietimo įrengimą, numatant atramas su LED tipo šviestuvais;

Numatyti laiptų atnaujinimą pritaikytus įvairiems poreikiams, ties Gedimino g.;

Numatyti sprendinius pritaikytus žmonių su negalia reikmėms;

Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones;

Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą ir naujų želdinių sodinimą;

0	2024-06	Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas GEGUŽĖS G., PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE VERSMĖS G. NUO GEGUŽĖS G., PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE BUVUSIO ARCHYVO PASTATO NUO GEGUŽĖS G., PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE GYVENAMŲJŲ NAMŲ NUO GEGUŽĖS G. IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO ANYKŠČIŲ M., ANYKŠČIŲ R. SAV. PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas -	
	37326	SPV	R. Jautakis	
			Dokumento pavadinimas:	Laida
			AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas
	ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01	Lapų
			1	12

Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų sutvarkymą (rekonstravimą ar perkėlimą);

Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Projektiniai pasiūlymai parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Inžinerinę topografinę nuotrauką 2024 m. parengė UAB „URBAN LINE“, koordinacių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neigaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų, atitinka universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus.

ESAMA SITUACIJA

Projektu nagrinėjama Gegužės gatvė ir trys privažiavimo keliai (privažiuojamasis kelias prie Versmės g. nuo Gegužės g., privažiuojamasis kelias prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g., privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g.) Anykščių mieste.

Anykščiai – miestas šiaurės rytų Lietuvoje, Aukštaitijoje, Utenos apskrityje, 33 km į vakarus nuo Utenos. Rajono savivaldybės ir seniūnijos centras.

Šiame projekte rengiamas Gegužės gatvės ir privažiuojamųjų kelių rekonstravimo projektas (1 pav.).

Gegužės g. yra C kategorijos gatvė (2 pav.), gatvė registruotas inžinerinis statinys (unik. Nr. 3498-0022-5012 ir 4400-5043-2606). Registruotas gatvės ilgis – 2,275 km. Nagrinėjama atkarpa nuo sankryžos su A. Vienuolio g. iki Gegužės g. 24, kurios ilgis – 2,000 km. Gatvės važiuojamoji dalis yra 9,00-12,00 m pločio, danga - asfalto. Gatvės atkarpoje abiejose gatvės pusėse įrengti pėsčiųjų takai 0,50-1,50 m pločio iš asfalto dangos. Apšvietimas įrengtas, šviestuvai įrengti ant senų gelžbetoninių stulpų. Gatvės dangos būklė yra prasta - daug duobių, skersinių ir išilginių plyšių, dangoje nusėdę šuliniai, takai per siauri, su kliūtimis ir nusidėvėjusios dangos.

Vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie Versmės g. nuo Gegužės g.) yra IIv kategorijos kelias (3 pav.). Registruotas kelio ilgis – 0,184 km. Kelio važiuojamoji dalis yra apie 5,00 m pločio, įrengta iš asfalto dangos. Kelio danga nelygi, su plyšiais, nesuformuotais skersiniais nuolydžiais.


Vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g.) yra IVv kategorijos kelias (4 pav.). Registruotas kelio ilgis – 0,472 km. Kelio važiuojamoji dalis yra apie 7,60 m pločio, įrengta iš asfalto dangos. Kelio dangos būklė labai prasta - daug duobių, asfalto lopymų, nelygumų.

Vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g.) yra IIIv kategorijos kelias (5 pav.). Registruotas kelio ilgis – 0,267 km. Kelio važiuojamoji dalis yra apie 2,50 m pločio, įrengta iš žvyro dangos.

Nagrinėjamoje aplinkoje vyrauja pramoninės, sandėliavimo ir mažaaukštės statybos namų teritorijos.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	2	12	0

UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01



Žymuo: UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	3	12	0



3 pav. Privažiuojamojo kelio prie Versmės g. nuo Gegužės g. esama situacija



4 pav. Privažiuojamojo kelio prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g. esama situacija

Žymuo: UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	4	12	0




5 pav. Privažiuojamojo kelio prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g. esama situacija

Eismo įvykių analizė

Eismo įvykių duomenys analizuoti iš VŠĮ Transporto kompetencijų agentūros viešai prieinamo žemėlapio (<https://ktti.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=d0994fc74c4346158c0916dc3b37314d>). Žemėlapyje pateikiami duomenys iš 2017-2022 metų. 6 pav. pateikta žemėlapio iškarpa, kur juodais taškais pažymėti eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo asmenys. Nagrinėjamoje Gegužės gatvėje ir vietinės reikšmės keliuose įskaitinių eismo įvykių per šešerius metus nėra įvykę.

VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra | 2017-2022 m. eismo įvykių, kuriuose nukentėjo asmenys, žemėlapis




6 pav. Iškarpa iš VŠĮ TKA eismo įvykių, kuriuose nukentėjo asmenys, žemėlapio

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01	5	12	0

Eismo tyrimai

2024 m. balandžio 16 d. buvo atlikti Gegužės ir A. Vienuolio gatvių sankryžos eismo srautų matavimai. Rezultatai pateikti 7 pav. Tiek rytinio piko metu didžiausi motorinių transporto priemonių srautai vyksta A. Vienuolio gatve, atvykstantys Gegužės gatve daugelis vyksta į Anykščių miesto centrinę dalį, sunkusis transportas sudaro apie 4 % nuo viso eismo srauto.




7 pav. Rytinio piko eismo srautai

Teritorijų planavimo dokumentai

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Projekte nagrinėjama gatvė ir vietinės reikšmės keliai išsidėstę miesto šiaurinėje dalyje. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014-07-31 sprendimu Nr. 1-TS-242 patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.




8 pav. Ištrauka iš Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Inžinerinės infrastruktūros plėtros brėžinio

Žymuo:

UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01

Lapas	Lapų	Laida
6	12	0

Anykščių miesto bendrasis planas



Susisiekimo infrastruktūra

- C1 Aptarnaujanti gatvė
- C2 Aptarnaujanti gatvė
- C2 Planuojama aptarnaujanti gatvė
- D1 Pagalbinė gatvė
- D1 Planuojama pagalbinė gatvė
- D2 Pagalbinė gatvė
- D2 Planuojama pagalbinė gatvė
- Kitos gatvės ir keliai
- Rekomenduojamos kitos gatvės
- Planuojamas aplinkkelis (po 2015)
- Krašto reikšmės keliai
- Rajoninės reikšmės keliai
- Vietinės reikšmės keliai
- Kitos gatvės ir keliai
- Siaurasis geležinkelis
- Gatvės su viešojo transporto marš
- Esamos dviračių ir pėsčiųjų trasos
- Planuojamos dviračių ir pėsčiųjų tr.

Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos

Miesto centro teritorija

- Intensyvaus užstatymo
- Mažo užstatymo intensyvumo
- Modernizuojama ir/arba konvertuojama teritorija

Mišri teritorija

- Intensyvaus užstatymo
- Vidutinio užstatymo intensyvumo
- Mažo užstatymo intensyvumo
- Modernizuojama ir/arba konvertuojama teritorija

Gyvenamoji teritorija

- Vidutinio užstatymo intensyvumo
- Mažo užstatymo intensyvumo
- Ribojamo aukštumo mažo užstatymo intensyvumo
- Teritorija su dideliu želdynų kiekiu ir sodai konvertuojami į mažo intensyvumo gyvenamąją teritoriją
- Sodininkų bendrijų teritorija

Teritorija visuomenės poreikiams (t.t. socialinės infrastruktūros) ir specializuota, kompleksų teritorija

- Intensyvaus užstatymo
- Mažo užstatymo intensyvumo
- Teritorija su dideliu želdynų kiekiu

9 pav. Ištrauka iš Anykščių miesto bendrojo plano Susisiekimo infrastruktūros brėžinio

Žymuo:

UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01

Lapas	Lapų	Laida
7	12	0

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialusis planas

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialusis planas parengtas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo pagrindu: „Dėl pritarimo rengti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialųjį planą (2012 m. sausio 26 d. Nr. TS-5).

Rengiant Gegužės gatvės sprendinius bus remiamasi dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano nurodymais. Iškarpa iš specialiojo plano: „Atskirų DT planavimas gyvenamosiose vietovėse yra saugiausia dviračių eismo infrastruktūra, kurioje dviratininkų eismas fiziškai atskirtas nuo kitų eismo dalyvių. Parenkant DT tipą – prioritetas pirmiausia skiriamas atskiriems DT, nes jie geriausiai atitinka paskirtį esant pakankamai ilgiems nepertraukiamiems ruožams su nedideliu sankryžų skaičiumi. <...> Tačiau Anykščių miesto užstatymas ne visur leidžia suformuoti tokio tipo DT sistemos mieste. <...> Vienpusio eismo DT rekomenduojama įrengti priemiestinėse miesto dalyse: Vienuolio gatvėje, Gegužės gatvės, Troškūnų gatvės atkarpoje ir Ramybės gatvėje (3.3 pav.).

3.3 lentelė. Vienpusio eismo atskiro DT planavimo charakteristika

Nr. plane	Gatvės pavadinimas	Gatvės kategorija	DT plotis, m.	Minimalus skiriamosios juostos plotis, m.	DT ilgis, m.	Galimas DT įrengimo būdas tikslinant specialiojo plano sprendinius
Da1	A. Vienuolio g.	C1	2,0	2,30	2 071	Įrengti GRL ribose
Da2	Gegužės g.	C2	2,0	2,30	540	Įrengti GRL ribose
Da3	Troškūnų g.	C1	2,0	2,30	819	Įrengti GRL ribose
Da4	Ramybės g.	D1	2,0	2,30 (0,35)	664	Įrengti GRL ribose
Viso:					4 094	

10 pav. Ištrauka iš Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano aiškinamojo rašto

Anykščių miesto darnaus judumo planas

DJP pasiūlymai sprendiniams:

- dviračių takų tinklo plėtra B ir C kategorijų gatvėse. Dviračių takų plotis turėtų sudaryti mažiausiai 2,5 metro. Dviračių tinklas turėtų taip pat būti plečiamas miesto centre;
- diegti dviračių saugojimo infrastruktūrą (aplink traukos taškus, mokyklas ir pan.);
- plėsti pėsčiųjų takų infrastruktūrą, tobulinti esamą;
- gatvių profilių keitimas, važiuojamosios gatvės dalies siaurinimas iki minimalių STR reikalavimų;
- įrengti saugias perėjas prie mokyklų ir gatvėse vedančiose link mokyklų;
- pėsčiųjų infrastruktūros plėtra ir esamos pėsčiųjų infrastruktūros pritaikymas žmonėms su specialiais poreikiais;
- nustatyti privalomus universalaus dizaino reikalavimus projektuojant naują infrastruktūrą.

KLIMATINĖS SĄLYGOS

Nagrinėjama teritorija priklauso vidurio žemumos rajonui ir Mūšos-Nevėžio parajoniui. Vidutinė metų temperatūra 6,5-7,0 °C. Šilčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra – liepa 17,4-18,1 °C. Šalčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra – sausis -3,6-3,0 °C. Absoliutus minimumas -33,6 °C, absoliutus maksimumas 35,7 °C. Kritulių kiekis per metus – 560-700 mm. Laikotarpio su sniegu dangą trukmė – 75-90 dienos. Saulės spindėjimo trukmė – 1750-1850 valandos.

Paviršinis vanduo nuo gatvių ir kelio dangos nuvedamas projektuojamus lietaus nuotekų surinkimo tinklus. Statybos darbų metu rangovas turi nusimatyti laikino paviršinio ir požeminio vandens surinkimo ir nuvedimo būdus.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01	8	12	0

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Visi projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdam statybos darbus, numatyti tokie darbų etapai:

1. Paruošiamieji ir demontavimo darbai;
2. Esamų inžinerinių tinklų sutvarkymas ir naujų įrengimas;
3. Gatvės ir kelių važiuojamosios dalies įrengimas;
4. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas;
5. Eismo organizavimo ir saugumo priemonių įrengimas;
6. Apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami rekonstravimui reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės įrengimas, kelio ženklų demontavimas, dangų demontavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių išvežimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytais aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Žemės darbai

Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas profiluojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.

Gegužės gatvė

Projektu numatoma rekonstruoti Gegužės gatvę. Projektuojamas važiuojamosios dalies plotis – 6,50 m, eismo juostos plotis – 3,25 m, eismo juostų skaičius – 2, danga – asfalto. Juostų plotis numatytas atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 p. ir 2 pav. nurodymus, kadangi gatvėmis vyksta autobusų ir sunkiojo transporto eismas. Projektuojama 1,00 m pločio šoninė apsaugos zona nuo važiuojamosios dalies krašto, kurioje numatomi apželdinimo sprendiniai, kelio ženklai ir apšvietimo atramos, plotis parinkta atsižvelgiant į esamas raudonąsias linijas, sklypų ribas ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 43 p.

Vietinės reikšmės keliai

Vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie Versmės g. nuo Gegužės g.) projektuojamas pagal IIIv kategorijai keliamus reikalavimus. Projektuojamas važiuojamosios dalies plotis – 3,50 m, eismo juostos plotis – 3,50 m, eismo juostų skaičius – 1, danga – asfalto. Vietinės reikšmės kelyje eismas organizuojamas gyvenamosios zonos principu: teikiamas prioritetasis pėstiesiems, nėra formuojami atskiri takai.

Vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie buvusio archyvo pastato nuo Gegužės g.) projektuojamas pagal IV kategorijai keliamus reikalavimus. Projektuojamas važiuojamosios dalies plotis – 6,00 m, eismo juostos plotis – 3,00 m, eismo juostų skaičius – 2, danga – asfalto. Vietinės reikšmės kelyje numatomas atskiras takas palei gyvenamuosius sklypus.

Vietinės reikšmės kelias (privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g.) projektuojamas pagal IIIv kategorijai keliamus reikalavimus. Projektuojamas važiuojamosios dalies plotis – 3,50 m, eismo juostos plotis – 3,50 m, eismo juostų skaičius – 1, danga – žvyro.

Pėsčiųjų takų įrengimas

Projektuojamoje Gegužės gatvėje ir vietinės reikšmės kelyje link buvusio archyvo numatomi 1,50-2,50 m pločio takai. Takų danga Gegužės gatvėje nuo A. Vienuolio g. iki Tiltio g. - betoninių trinkelio, nuo Tiltio g. iki darbų pabaigos – asfalto dangos. Pėsčiųjų takai projektuojami nenutrūkstant, ties nuvažiomis – iškelti. Takuose numatoma įrengti aklyj ir silpnaregių įspėjamuosius bei vedimo paviršius iš betoninių trinkelio.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	9	12	0

UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01

Dviračių takų įrengimas

Vadovaujantis projektavimo užduotimi, Bendruoju planu ir darnaus judumo planu Gegužės gatvėje numatomas atskiras dviračių takas. Tako plotis – 2,50 m, danga – bordo spalvos asfaltas. Horizontalus ženklavimas takuose atliekamas iš dažų, kad būtų dviračių eismas kuo sklandesnis ir patogesnis. Dviračių takas sankryžose ir nuvažose projektuojamas nenutrūkstamas, išlaikant vienodą aukštį, jungiamas be bordiūrų.

Skersiniai ir išilginiai profiliai

Gatvių, kelių ir takų skersiniai nuolydžiai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Gatvės skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis – 2,50 %.

Pėsčiųjų ir dviračių takų skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis – 2,00 %.

Gatvės išilginiai nuolydžiai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Eismo organizavimas

Projektu siūloma rekonstruojamoje gatvėje ir vietinės reikšmės keliuose eismą reguliuoti ir organizuoti kelio ženklais bei horizontaliu ženklavimu. Nauji kelio ženklai ir jų dydis parenkami, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklėmis“.

Techninio projekto rengimo metu eismo organizavimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami.

Paviršinio vandens nuvedimas

Projektu siūloma rekonstruoti esamus lietaus nuotekų tinklus, kuriais paviršinis vanduo bus surenkamas ir išleidžiamas į esamą miesto centralizuotą kanalizaciją, nuo takų lietaus vanduo nuvedamas į želdinių plotus. Lietaus surinkimo šuliniai projektuojami bordiūruose.

Paviršinio vandens surinkimo ir išleidimo sprendiniai bus detalizuojami Techninio projekto rengimo metu.

Apšvietimas

Projektu siūloma įrengti naujus apšvietimo tinklus ir kryptinį pėsčiųjų perėjų apšvietimą, įrengiant LED tipo šviestuvus.

Techninio projekto rengimo metu apšvietimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami.

Apželdinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ medžiai, kurie auga miesto gatvėse ir yra 12 cm ir didesnio skersmens ažuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės yra laikomi saugotinais.

Darbų metų numatoma pašalinti menkaverčius krūmus ir medžius trukdančius įrengti infrastruktūrą ir pralaidas.

Tvarkomoje sankryžoje atviras erdves numatoma užsėti veja ar apželdinti krūmais, palei takus numatomi žemaūgiai krūmai.

Detalūs apželdinimo sprendiniai bus pateikti techninio projekto rengimo metu.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą, statybinių šiukšlių išvežimą.

KITA INFORMACIJA

Universalus dizainas

Projektu numatyta susisiekimo infrastruktūra / viešoji infrastruktūra su visais elementais yra universalus dizainas, t. y. pritaikyta naudoti vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amžiaus, specialiųjų poreikių, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonėms.

Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo

Planuojama, kad, įrengus gatvę, pėsčiųjų ir dviračių takus, jų aplinkoje esantys objektai bus lankomi ištisus metus. Projekte siūlomos dangos, eismo saugumo priemonių, mažosios architektūros elementai turi būti gaminami iš patvarių vandalizmui medžiagų.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01	10	12	0

Aplinkos pritaikymo žmonių su negalia reikmėms sprendiniai

Projektu siūloma įrengti 1,50-2,50 m pločio takus. Plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus (minimalus tako plotis pagal STR – 1,20 m). Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydžio. Takai suprojektuoti taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 5,0 mm.

Į takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5,0 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi vietose įrengiami aklujų ir silpnaregių įspėjamieji bei vedimo paviršiai iš betoninių trinkelio su specialiais paviršiais. Įspėjamieji paviršiai numatomi 60,0 cm pločio trinkelio juosta, vedimo – 60,0 cm pločio trinkelio juosta.


Inžineriniai tinklai

Į statybų darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: elektros perdavimo tinklai, ryšių tinklai, vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklai. Projektu siūloma pagal poreikį sutvarkyti (rekonstruoti) ir apsaugoti į darbų zoną patenkančius tinklus.

Techninio projekto rengimo metu esamų inžinerinių tinklų tvarkymo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami.

Saugomos teritorijos

Gegužės g. patenka į saugomas gamtines teritorijas (Anykščių regioninis parkas ir Anykščių senamiesčio urbanistinis draustinis (pav. 11)) ir nekilnojamojo kultūros vertybių teritorijas (Anykščių miesto istorinė dalis (kodas 17071) ir Siaurojo geležinkelio kompleksas (kodas 21898) 12 pav.).




11 pav. Saugomų teritorijų išsidėstymas

Žymuo:


UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01



Lapas	Lapų	Laida
11	12	0



12 pav. Kultūros vertybių teritorijų išsidėstymas


Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	UL-23-0131-XX-TP-PP.AR-01 12	12	0






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS / KELIO AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS
	SAUGOMOS TERITORIJOS
	PRIVAČIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS
	VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMAS JUODOS SPALVOS STULPELIS
	PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUVEDIMO TINKLAI
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (Masė DK 1)
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (Masė DK 10)
	PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA BORDO SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	SĖJAMA VEJA
	PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ MASYVAI
	PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
	ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS
	PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
	PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	KERTAMAS MEDIS
	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
DANGŲ PLANAS M 1:500		0
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
UL-23-0131-XX-TP-PP.B-01	2	8




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS / KELIO AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS
	SAUGOMOS TERITORIJOS
	PRIVAČIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS
	VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAM BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMAS JUODOS SPALVOS STULPELIS
	PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUVEDIMO TINKLAI
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 1)
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 10)
	PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA BORDO SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	SĖJAMA VEJA
	PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ MASYVAI
	PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
	ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS
	PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
	PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	KERTAMAS MEDIS
	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS


Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
DANGŲ PLANAS M 1:500		0
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
UL-23-0131-XX-TP-PP-B-01	3	8



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI				
	0+20	PROJEKTUOJAMA GATVĖS / KELIO AŠINĖ LINIJA		PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 1)
		INŽINERINIO STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 10)
		REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
		KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
		SAUGOMOS TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
		PRIVAČIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA BORDO SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
		VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS“ DANGOS KONSTRUKCIJA
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)		SEJAMA VEJA
		PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMI KRŪMIŲ MASYVAI
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)		PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)		PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)		PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)		PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
		PROJEKTUOJAMAS JUODOS SPALVOS STULPELIS		1 KERTAMAS MEDIS
		PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUVEDIMO TINKLAI		PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS




Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
DANGŲ PLANAS M 1:500		0
Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
UL-23-0131-XX-TP-PP.B-01	4	8




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI				
	0+20	PROJEKTUOJAMA GATVĖS / KELIO AŠINĖ LINIJA		PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 1)
		INŽINERINIO STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 10)
		REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
		KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
		SAUGOMOS TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
		PRIVAČIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA BORDO SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
		VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS“ DANGOS KONSTRUKCIJA
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)		SĖJAMA VEJA
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ MASYVAI
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)		PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)		PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)		PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)		PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
		PROJEKTUOJAMAS JUODOS SPALVOS STULPELIS		1 KERTAMAS MEDIS
		PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUVEDIMO TINKLAI		PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
DANGŲ PLANAS M 1:500		0	
Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
UL-23-0131-XX-TP-PP.B-01		6	8




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI				
	0+20	PROJEKTUOJAMA GATVĖS / KELIO AŠINĖ LINIJA		PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 1)
		INŽINERINIO STATINIO RIBA		PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 10)
		REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS		PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
		KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
		SAUGOMOS TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
		PRIVAČIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA BORDO SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
		VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS		PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS“ DANGOS KONSTRUKCIJA
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)		SĖJAMA VEJA
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		PROJEKTUOJAMI KRŪMŲ MASYVAI
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)		PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS
		PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)		PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)		PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, aštraus kampo)		PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
		PROJEKTUOJAMAS JUODOS SPALVOS STULPELIS		1 KERTAMAS MEDIS
		PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUVEDIMO TINKLAI		PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS


Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
DANGŲ PLANAS M 1:500		0	
Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
UL-23-0131-XX-TP-PP.B-01		6	8



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA GATVĖS / KELIO AŠINĖ LINIJA
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS
	SAUGOMOS TERITORIJOS
	PRIVAČIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS
	VALSTYBINIŲ MIŠKŲ TERITORIJOS
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, atšraus kampo)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20-16, atšraus kampo)
	PROJEKTUOJAMAS JUODOS SPALVOS STULPĖLIS
	PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUVEDIMO TINKLAI
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 1)
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (klasė DK 10)
	PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA BORDO SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ „KORYS“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	SEJAMA VEJA
	PROJEKTUOJAMI KRŪMIŲ MASYVAI
	PROJEKTUOJAMA VANDENS PRALAIDA
	ESAMAS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS
	PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	PROJEKTUOJAMAS BALTO SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
	PROJEKTUOJAMAS GELTONOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	KERTAMAS MEDIS
	PROJEKTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
DANGŲ PLANAS M 1:500		0
Dokumento žymuo		Lapas
UL-23-0131-XX-TP-PP-B-01		7
		Lapų
		8





Gegužės g. Esama situacija

Betoninės apšvietimo atramos

Nelegalios tvoros

1,00


Takas

11,20

Važiujamoji dalis

1,70

Takas



Gegužės g. Projektinis pasiūlymas

Apšvietimo atramos

1,50-2,00

Pėsčiųjų takas

2,50

Dviračių takas

1,00

Šoninė
juosta

3,25

Važiujamoji dalis

3,25

1,00

Šoninė
juosta

1,50-2,00

Pėsčiųjų takas

0	2024-06	Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE		Statinio projekto pavadinimas	
	Lietuvos g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Gegužės g., privačiuoju keliu prie Versmės g. nuo Gegužės g., privačiuoju keliu prie buvusio Archyvo pastato nuo Gegužės g., privačiuoju keliu prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g. ir Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo anykščių m., anykščių r. sav. projektas	
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas	
	PI	R. Krivščiukas	-	
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
			SKERSINIS PJŪVIS M 1:50	
			Laida	
			0	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	
	ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		UL-23-0131-XX-TP-PP.B-02	
			Lapas	Lapų
			1	1